



CNPJ: 07.308.585/0001-50



PROPOSTA DE PREÇO

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'X' and a signature that appears to be '03/45'.

AVENIDA JARDIM DO SERIDO, 610 - SAID SALOMAO - 69.310-721 - Boa Vista / Roraima
EMAIL: consertaconstrucoes@gmail.com
CNPJ: 07.308.585/0001-50





CONCERTA
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA



CARTA PROPOSTA

AO,
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR
A SR. PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 024/2025 – SLC
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 123/2025- SEMOI/PMR

OBJETO: A Presente Licitação tem por objeto a escolha da Proposta mais Vantajosa para a Contratação de Empresa para prestação de Serviço de Construção De Calçadas, e Meio-Fio, no Município de Rorainópolis - RR

Prezados (as) Senhores (as),

Pelo presente a empresa **CONCERTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **07.308.585/0001-50**, sediada à **AV: JARDIM DO SERIDO, Nº 610 – SAID SALOMÃO**, na cidade de **BOA VISTA**, Estado de **RORAIMA**, CEP: **69.310-721**, telefone: **(95) 98115-2800**, e-mail: **consertaconstrucoes@gmail.com** tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente proposta referente a licitação supra nas especificações e quantitativos abaixo:

CONCERTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 07.308.585/0001-50
ENDEREÇO: AV: JARDIM DO SERIDO, Nº 610 – SAID SALOMÃO
TELEFONE: (95) 98115-2800
NOME PARA CONTATO: PAULO ROBERTO DAMIN
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL (AG: 2617-4 CC: 58377-4)

ITEM	UND	QUANT	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS C/ BDI	
				UNITÁRIO	TOTAL
1			SERVIÇOS INICIAIS		113.123,04
1.1	M²	6,00	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	570,98	3.425,88
1.2	UN	1,00	CANTERIO DE OBRAS	65.484,22	65.484,22
1.3	UN	1,00	MOBILIZAÇÃO	22.106,47	22.106,47
1.4	UN	1,00	DESMOBILIZAÇÃO	22.106,47	22.106,47
2			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		128.113,15
2.1	UN	1,00	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	128.113,15	128.113,15
3			TERRAPLANAGEM		48.895,07
3.1	M²	5.658,39	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 03/2024	0,85	4.809,63
3.2	M³	1.414,60	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	11,34	16.041,56
3.3	TKM	7.967,01	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	0,97	7.728,00
3.4	TKM	23.901,04	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	0,85	20.315,88
4			MEIO FIO E PASSEIO		2.166.776,26
4.1			MEIO FIO E SARJETA		1.078.603,02

Paulo Roberto Damin
Único Sócio Administrador
RG: 9010053354 SSP/RS
CPF: 326.156.980-87

AV JARDIM DO SERIDO N 610, SAID SALOMÃO, BOA VISTA-RR, CEP: 69.301-260.

EMAIL: consertaconstrucao@gmail.com

CNPJ: 07.308.585/0001-50

Paulo Roberto Damin
Engº Civil
CREA-1206231474

03/45

EM BRANCO



4.1.1	M	5.185,18	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	69,82	
4.1.2	M	4.689,50	MEIO-FIO RETO (9X30X100) EM CONCRETO PRE FABRICADO	69,14	324.232,03
4.1.3	M	9.874,68	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	2,28	22.514,27
4.1.4	TKM	27.535,96	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	0,85	23.405,57
4.1.5	M	5.185,18	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	66,81	346.421,88
4.2			PASSEIO		1.088.173,24
4.2.1	M³	1.697,52	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	101,87	172.926,36
4.2.2	M³	565,84	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	1.598,68	904.597,09
4.2.3	TKM	12.529,17	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	0,85	10.649,79
5			ACESSIBILIDADE E SERVIÇOS COMPLEMENTARES		434.124,13
5.1	M²	1.254,95	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	326,53	409.778,82
5.2	UN	13,00	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,80 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	594,15	7.723,95
5.3	UN	24,00	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,80 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	611,89	14.685,36
5.4	UN	11,00	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (REFERENCIA SINAPI 01/2020 73916/002)	176,00	1.936,00
			TOTAL GERAL		2.891.031,65

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 2.891.031,65 (Dois milhões, oitocento e noventa e um mil, trinta e um reais e sessenta e cinco centavos).

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados da liquidação, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado, respeitada a ordem cronológica prevista no artigo 142 da 14.133/21.

PRAZO DE ENTREGA: 120 DIAS

Os valores acima apresentados, por ITEM, nesta proposta são fixos e irreajustáveis, já inclusos todos os custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, fretes, treinamentos, lucros, dividendos e demais despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto da licitação **Pregão Presencial nº 024/2025.**

*DECLARAMOS ter pleno conhecimento do teor do Edital ref. Ao **Pregão Presencial 024/2025**, que a empresa se responsabiliza principalmente pela disponibilidade dos Serviços licitados e pela entrega nos prazos, condições e validade da proposta, estando a mesma ofertada*

Paulo Roberto Damin
Único Sócio Administrador
RG: 9010053354 SSP/RS
CPF: 326.156.980-87

AV JARDIM DO SERIDO N 610, SAID SALOMÃO, BOA VISTA-RR, CEP: 69.301-260.

EMAIL: consertaconstrucao@gmail.com

CNPJ: 07.308.585/0001-50

Paulo Roberto Damin
Engº Civil
CREA-1206231474

04/45

EM BRANCO




CONCERTA
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

em perfeita adequação com o Edital e que se responsabiliza em substituir de imediato, os Serviços entregues em desacordo sem quaisquer ônus para a Administração Municipal.



Atenciosamente,

Boa Vista – RR, 03 de novembro de 2025.


Paulo Roberto Damin
Único Sócio Administrador
RG: 9010053354 SSP/RS
CPF: 326.156.980-87

PAULO ROBERTO DAMIN
ÚNICO SÓCIO ADMINISTRADOR
RG: 9010053354/SSP/RS
CPF: 326.156.980-87

EM BRANCO

A: SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS / PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

OBJETO: A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, E MEIO-FIO, NO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS - RR

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 024/2025 – SLC - PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 123/2025- SEMOI/PMR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA -

ITEM	ORIGEM	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇOS C/ BDI		CUSTO UNIT.	BDI UTILIZ.	PERC. %
						UNITÁRIO	TOTAL			
1			SERVIÇOS INICIAIS				113.123,04			3,91%
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_P5	M²	6,00	570,98	3.425,88	460,84	23,90%	0,12%
1.2	Próprio	PP24-1.2	CANTERIO DE OBRAS	UN	1,00	65.484,22	65.484,22	52.852,48	23,90%	2,27%
1.3	Próprio	PP24-1.3	MOBILIZAÇÃO	UN	1,00	22.106,47	22.106,47	17.842,19	23,90%	0,76%
1.4	Próprio	PP24-1.4	DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00	22.106,47	22.106,47	17.842,19	23,90%	0,76%
2			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				128.113,15			4,43%
2.1	Próprio	PP24-2.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UN	1,00	128.113,15	128.113,15	103.400,44	23,90%	4,43%
3			TERRAPLANAGEM				48.895,07			1,69%
3.1	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M²	5.658,39	0,85	4.809,63	0,69	23,90%	0,17%
3.2	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M³	1.414,60	11,34	16.041,56	9,15	23,90%	0,55%
3.3	SICRO3	5915320	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	7.967,01	0,97	7.728,00	0,78	23,90%	0,27%
3.4	SICRO3	5915321	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	23.901,04	0,85	20.315,88	0,69	23,90%	0,70%
4			MEIO FIO E PASSEIO				2.166.776,26			74,95%
4.1			MEIO FIO E SARIJETA				1.078.603,02			37,31%
4.1.1	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	5.185,18	69,82	362.029,27	56,35	23,90%	12,52%
4.1.2	Próprio	PP24-4.1.2	MEIO-FIO RETO (9X30X100) EM CONCRETO PRE FABRICADO	M	4.689,50	69,14	324.232,03	55,80	23,90%	11,22%
4.1.3	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	9.874,68	2,28	22.514,27	1,84	23,90%	0,78%
4.1.4	SICRO3	5915321	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	27.535,96	0,85	23.405,57	0,69	23,90%	0,81%
4.1.5	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARIJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	5.185,18	66,81	346.421,88	53,92	23,90%	11,98%
4.2			PASSEIO				1.088.173,24			37,64%
4.2.1	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	M³	1.697,52	101,87	172.926,36	82,22	23,90%	5,98%
4.2.2	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M³	565,84	1.598,68	904.597,09	1.290,30	23,90%	31,29%
4.2.3	SICRO3	5915321	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	12.529,17	0,85	10.649,79	0,69	23,90%	0,37%
5			ACESSIBILIDADE E SERVIÇOS COMPLEMENTARES				434.124,13			15,02%
5.1	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M²	1.254,95	326,53	409.778,82	263,54	23,90%	14,17%
5.2	SICRO3	5213441	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	13,00	594,15	7.723,95	479,54	23,90%	0,27%
5.3	SICRO3	5213864	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,80 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	24,00	611,89	14.685,36	493,86	23,90%	0,51%
5.4	Próprio	PP24-5.4	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (REFERENCIA SINAPI 01/2020 73916/002)	UN	11,00	176,00	1.936,00	142,05	23,90%	0,07%
			TOTAL GERAL				2.891.031,65			100,00%

Paulo Roberto Damim
Único Sócio Administrador
RG: 901053264 SSP/RS
CPF: 326.156.980-87

Paulo Roberto Damim
Engº Civil
CREA-120623149A

EM BRANCO

A: SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS / PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
OBJETO: A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, E MEIO-FIO, NO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS - RR

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 024/2025 – SLC - PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 123/2025- SEMOI/PMR

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - -							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO				R\$	%
		1 mês	2 mês	3 mês	4 mês		
1	SERVIÇOS INICIAIS	25,00% 28.280,76	25,00% 28.280,76	25,00% 28.280,76	25,00% 28.280,76	113.123,04	3,9129%
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	26,32% 33.719,38	24,56% 31.464,59	24,56% 31.464,59	24,56% 31.464,59	128.113,15	4,4314%
3	TERRAPLANAGEM	100,00% 48.895,07	-	-	-	48.895,07	1,6913%
4	MEIO FIO E PASSEIO	25,00% 541.694,05	25,00% 541.694,07	25,00% 541.694,07	25,00% 541.694,07	2.166.776,26	74,9482%
5	ACESSIBILIDADE E SERVIÇOS COMPLEMENTARES	25,00% 108.531,04	25,00% 108.531,03	25,00% 108.531,03	25,00% 108.531,03	434.124,13	15,0162%
						2.891.031,65	100,00%
PARCIAL DO MÊS		R\$	761.120,30	709.970,45	709.970,45	709.970,45	
		%	26,33%	24,56%	24,56%	24,56%	
ACUMULADO		R\$	761.120,30	1.471.090,75	2.181.061,20	2.891.031,65	
		%	26,33%	50,88%	75,44%	100,00%	

Paulo Roberto Damin
Engº Civil
CREA-1206231A7A

Prefeitura Mun. de Rorainópolis-RR
Fls: 556
Processo: 123/2025

EM BRANCO

A: SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS / PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

OBJETO: A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, E MEIO-FIO, NO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS - RR

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 024/2025 – SLC - PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 123/2025- SEMOI/PMR

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI - I

ITENS PASSÍVEIS DE ACEITAÇÃO NO BDI		Índices			ÍNDICE
		Mínimo	Médio	Máximo	ADOTAD
AC	Administração Central	3,800%	4,010%	4,670%	4,010%
S e G	Seguro + Garantia	0,320%	0,400%	0,740%	0,400%
R	Risco	0,500%	0,560%	0,970%	0,560%
	Total				4,970%
DF	Despesas Financeiras	1,020%	1,110%	1,210%	1,110%
	Total				1,110%
L	Lucro	6,640%	7,300%	8,690%	6,640%
	Total				6,640%
T	Tributos				
	ISS - (Municipal)	1,000%	4,000%	5,000%	5,000%
	PIS	0,650%	0,650%	0,650%	0,650%
	COFINS	3,000%	3,000%	3,000%	3,000%
	CPRB - % DESONERAÇÃO DE FOLHA	0,000%	0,000%	4,500%	0,000%
	Total				8,650%
% DE B.D.I. A SER UTILIZADO =					23,90%

LEGENDA	FÓRMULA PARA CÁLCULO DO BDI
AC = taxa representativa das despesas de rateio da administração central; R = taxa representativa de riscos; S = taxa representativa de seguros; G = taxa representativa de garantias; DF = taxa representativa das despesas financeiras; L = taxa representativa do lucro/remuneração; e T = taxa representativa da incidência de tributos.	$BDI = \frac{(1 + (AC + R + S + G))(1 + DF)(1 + L)}{(1 - T)} - 1$
	BDI= 23,90%

* Fórmula orientada pelo Tribunal de Contas da União para o cálculo final do BDI

Paulo Roberto Damin
Único Sócio Administrador
RG: 961053334-88P/RS
CPF: 326.156.980-87

Paulo Roberto Damin
Engº Civil
CREA-120623142A

EM BRANCO

A: SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS / PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

OBJETO: A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, E MEIO-FIO, NO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS - RR

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 024/2025 – SLC - PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 123/2025- SEMOI/PMR

ENCARGOS SOCIAIS - NÃO DESONERADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA%
A -	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	% SOBRE OS SALÁRIOS	% SOBRE OS SALÁRIOS
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	20,00%	20,00%
A2	SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI	1,50%	1,50%
A3	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI	1,00%	1,00%
A4	INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA	0,20%	0,20%
A5	SERVIÇO DE APOIO À PEQUENA E MÉDIA EMPRESA - SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO - EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA OS ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	8,00%	8,00%
A9	SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO - SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL DO ÍTEM "A"	36,80%	36,80%
B -	ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM A INCIDÊNCIA DE "A"	% SOBRE OS SALÁRIOS	% SOBRE OS SALÁRIOS
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	18,05%	0,00%
B2	FERIADOS	5,07%	0,00%
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,87%	0,65%
B4	13º SALÁRIO	11,11%	8,33%
B5	LICENÇA À PATERNIDADE	0,07%	0,05%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,44%	0,00%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10%	0,07%
B9	FÉRIAS GOZADAS	11,79%	8,85%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,03%
	TOTAL DO ÍTEM "B"	49,27%	18,54%
C -	ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE "A"	% SOBRE OS SALÁRIOS	% SOBRE OS SALÁRIOS
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,80%	4,36%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,14%	0,10%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS + 1/3	2,49%	1,87%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,18%	2,39%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,49%	0,37%
	TOTAL DO ÍTEM "C"	12,10%	9,09%
D -	TAXAS DE INCIDÊNCIAS E REICIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	% SOBRE OS SALÁRIOS	% SOBRE OS SALÁRIOS
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO "A" SOBRE GRUPO "B"	18,13%	6,82%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO "A" SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,52%	0,39%
	TOTAL DO ÍTEM "D"	18,65%	7,21%
	PERCENTUAL TOTAL	116,82%	71,64%

OBS.: * Grupo E deverá ser apropriado como item do custo direto.

FONTE: INFORMAÇÃO DIAS DE CHUVAS - INMET

Paulo Roberto Damin
Unico Sócio Administrador
RG: 9010053354 SSP/RS
CPF: 326.156.980-87

Paulo Roberto Damin
Engº Civil
CREA-1206231424

09/45

EMBRALCO

A: SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS / PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

OBJETO: A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO A ESCOLHA MAIS VANTAJOSA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, E MEIO-FIO, NO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS - RR

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 024/2025 - SLC - PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 123/2025- SEMO/PMR

Composições Analíticas com Preço Unitário				Composições Principais				B.D.I.	
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
1.1	103689 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E	Sinalização Vertical Viária	m²	1,0000000	460,84	460,84		
CP Aux	102234 SINAPI	RETRIBUTIVA DE MANOBRAS AF 01/2021							
CP Aux	88262 SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF 01/2021	Pintura em Madeira	m²	0,5000000	25,33	12,66		
CP Aux	88316 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3729000	32,00	11,93		
Insumo	00004509 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1186000	23,13	25,87		
Insumo	00004813 SINAPI	SARRAFO 2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,2083000	3,06	9,81		
Insumo	00004813 SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22",	Material	m²	1,0000000	400,00	400,00		
Insumo	00005065 SINAPI	ANCLAVADA DE 2 X 4 X 12* M (SEM PONTES PARA FIXACAO)							
Insumo	00005065 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0113000	31,44	0,35		
Insumo	00005069 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0132000	16,85	0,22		
				MO sem LS =>	31,78	LS =>	0,00	MO com LS =>	31,78
				Valor do BDI =>	110,14			Valor com BDI =>	570,98

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1.2	PP24-1.2 Prórrio	CANTIERO DE OBRAS	CANT - CANTIERO DE OBRAS	UN	1,0000000	52,852,48	52,852,48
CP Aux	PP24-1.2A Prórrio	CANTIERO DE OBRAS E ALOJAMENTOS	CANT - CANTIERO DE OBRAS	UN	4,0000000	13,213,12	52,852,48
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	17,611,74		65,464,22

1.3	Código Banco	Descrição	Tipo										Und	Quant.	Valor Unit	Total	
CPU	PP24-1.3 Próprio	MOBILIZAÇÃO	Transporte										un	1,000000	17.842,19	17.842,19	
1	Equipamentos		Referencia	Origem	Destino	DM	Vel (km/h)	Quantidade	FU	K	CH	CMob	CODIGO	Equipamento	REFERENCIA		
1.1	Equipamentos de Grande Porte			(transportados embarcados)													
1.1.1	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO, AF 02/2017	96028-SINAPI	Boa Vista	Canteiro	285,00	60,00	1	0,5	1		413,44	961,92	E9665	Cavalo mecânico com reboque	SICRO 01/2025		
1.1.2	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO, AF 06/2014	7049-SINAPI	Boa Vista	Canteiro	285,00	60,00	2	0,5	1		413,44	1.963,84	E9666	Cavalo mecânico com reboque	SICRO 01/2025		
1.1.3	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO, AF 06/2014	5932-SINAPI	Boa Vista	Canteiro	285,00	60,00	1	1	1		413,44	1.963,84	E9667	Cavalo mecânico com reboque	SICRO 01/2025		
1.1.4	ESCOVADEIRA HIDRAULICA - COM ESTEIRA		Boa Vista	Canteiro	285,00	60,00	2	1	1		413,44	3.927,68	E9668	Cavalo mecânico com reboque	SICRO 01/2025		
12.	Veículos de Produção (somente ida)																
1.2.1	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188	E9579-SICRO	Boa Vista	Canteiro	285,00	60,00	4	1	1		325,61	6.192,28	E9579	Cond. por Conta Propria	SICRO 01/2025		
1.2.2	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188	E901-SINAPI	Boa Vista	Canteiro	285,00	60,00	1	1	1		352,75	1.675,56	E901	Cond. por Conta Propria	SICRO 01/2025		
1.2.3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188	E824-SINAPI	Boa Vista	Canteiro	285,00	60,00	1	1	1		239,38	1.137,06	E824	Cond. por Conta Propria	SICRO 01/2025		
												17.842,19					
CUSTO DIRETO PARA MOBILIZACAO																	
												MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
												Valor do BDI =>	4.764,78			Valor com BDI =>	22.106,47

1.4	Código Banco	Descrição	Tipo										Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPI	0.0	0	Transporte										un	1,0000000	17.842,19	17.842,19
1	Equipamentos	Referencia	Origem	Destino	DM	Vel (km/h)	Quantidade	FU	K	CH	CMob	CODIGO	Equipamento	REFERENCIA		
1.1	Equipamentos de Grande Porte			(transportados embarcados)												
1.1.1	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO, AF 02/2017	96028-SINAPI	Canteiro	Boa Vista	285,00	60,00	1	0,5	1	413,44	961,92	E9665	Cavalo mecânico com reboque	SICRO 01/2025		
1.1.2	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO, AF 06/2014	7049-SINAPI	Canteiro	Boa Vista	285,00	60,00	2	0,5	1	413,44	1.963,84	E9666	Cavalo mecânico com reboque	SICRO 01/2025		
1.1.3	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO, AF 06/2014	5932-SINAPI	Canteiro	Boa Vista	285,00	60,00	1	1	1	413,44	1.963,84	E9667	Cavalo mecânico com reboque	SICRO 01/2025		
1.1.4	ESCOVADEIRA HIDRAULICA - COM ESTEIRA		Canteiro	Boa Vista	285,00	60,00	2	1	1	413,44	3.927,68	E9668	Cavalo mecânico com reboque	SICRO 01/2025		
12.	Veículos de Produção (somente ida)															
1.2.1	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188	E9579-SICRO	Canteiro	Boa Vista	285,00	60,00	4	1	1	325,61	6.192,28	E9579	Cond. por Conta Propria	SICRO 01/2025		
1.2.2	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188	E901-SINAPI	Canteiro	Boa Vista	285,00	60,00	1	1	1	352,75	1.675,56	E901	Cond. por Conta Propria	SICRO 01/2025		
1.2.3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188	E824-SINAPI	Canteiro	Boa Vista	285,00	60,00	1	1	1	239,38	1.137,06	E824	Cond. por Conta Propria	SICRO 01/2025		
CUSTO DIRETO PARA MOBILIZAÇÃO												17.842,19				
MO sem LS =>											0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
Valor do BDI =>											4.264,28			Valor com BDI =>	22.106,47	

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
2.1	PP24-2.1 Prórrio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SERT - SERVICOS TECNICOS	UN	1,0000000	103,400,44	103,400,44
CP Aux	PP24-2.1A Prórrio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SERT - SERVICOS TECNICOS	UN	4,0000000	25,850,11	103,400,44
				MO sem LS =>	94,637,44	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	74,712,71		128,113,15

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.1	98525 SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES	Supressão Vegetal	m²	1,0000000	0,69	0,69
CP Aux	88441 SINAPI	IMPLANTO DE TRONCO MENOR QUE 10 CM COM TRATOR DE ESTEIRAS AF 01/2024	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0046000	23,57	0,10
CP Aux	89031 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Fatores	CHI	0,0029000	81,36	0,23
CP Aux	89032 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M - CHP DIURNO AF 06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Fatores	CHP	0,0017000	212,80	0,36
CP Aux	89032 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M - CHP DIURNO AF 06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Fatores	CHP	0,0017000	212,80	0,36
				MO sem LS =>	0,18	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,16		0,85

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.2	100974 SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 M³)	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	m³	1,0000000	9,15	9,15
CP Aux	5940 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M³ PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO AF 06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Fatores	CHP	0,0083000	176,44	1,46
CP Aux	5942 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M³ PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO AF 06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Fatores	CHI	0,0105000	77,64	0,81
CP Aux	91386 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0198000	293,08	5,80
CP Aux	91387 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0138000	78,27	1,08
				MO sem LS =>	1,32	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	7,19		11,34

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.3	5915320 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário	Transporte	tkm	1,0000000	0,78	0,78
CP Aux	5915320 SICRO3	Equipamentos	Quantidade	Utilização			
Insumo	E9667 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW	Operativa	1,00	0,00	326,7256	326,7256
				Improdutiva	0,00	90,3932	326,7256
				Custo Operacional		326,7256	326,7256
				Custo Horário de Equipamentos =>		326,7256	326,7256
				Custo Horário de Execução =>		326,7256	326,7256
				Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0368	0,0368
				Custo do FIC =>		0,0274	0,0274
				Produção de Equipe =>		435,7500	435,7500
				Custo Unitário de Execução =>		0,7498	0,7498
				MO com LS =>	0,00	0,00	0,00
				Valor do BDI =>	0,19		0,97

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.4	5915321 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	Transporte	tkm	1,0000000	0,69	0,69

Paulo Roberto Damin
Unico Sócio Administrador
RG: 9010053354 SSP/RS
CPF: 326.156.980-87

AVENIDA JARDIM DO SERIDÓ, 610 - SAID SALOMAO - CEP: 69.310-721 - Boa Vista / Roraima
EMAIL: consertaconstrucoes@gmail.com
CNPJ: 07.308.585/0001-50

Paulo Roberto Damin
Engº Civil
CREA-1206231174

50/45

EM BRANCO

A: SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS / PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
OBJETO: A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, E MEIO-FIO, NO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS - RN
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 024/2025 - SLC - PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 123/2025 - SEMO/PMR

Composições Analíticas com Preço Unitário									
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva		
Insumo	E9667 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW	1.0000000	1.00	0.00	326.7256	90.3932	326.7256	
						Custo Horário de Equipamentos =>		326.7256	
						Custo Horário de Execução =>		326.7256	
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0.0000	
						Custo do FIC =>		0.0000	
						Produção de Equipe =>		470.6100	
						Custo Unitário de Execução =>		0.6943	
						MO sem LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00
						Valor do BDI =>	0.16	Valor com BDI =>	0.85
4.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total	
CPU	94274 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE X ALTURA X PROFUNDIDADE) AF 01/2024	Gulas e sarjetas		M	1,0000000	56,35	56,35	
CP Aux	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,2860000	32,46	9,28	
CP Aux	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,2860000	23,13	6,61	
CP Aux	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANEJO AF 08/2019	Argamassas		m³	0,0018000	852,15	1,53	
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	0,0066000	65,00	0,42	
Insumo	00004059 SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADO, COMP 1 M, "30 X 12/15" CM (H X L) AF 11/71	Material		M	1,0050000	38,32	38,51	
						MO sem LS =>	11.65	MO com LS =>	11.65
						Valor do BDI =>	13.47	Valor com BDI =>	69.82
4.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total	
CPU	PP24-4.1.2 Próprio	MEIO-FIO RETO (9X30X100) EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO /		M	1,0000000	55,80	55,80	
CP Aux	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANEJO AF 08/2019	Argamassas		m³	0,0011570	852,15	0,98	
CP Aux	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,2860000	32,46	9,28	
CP Aux	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,2860000	23,13	6,61	
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	0,0066000	65,00	0,42	
Insumo	00004059 SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADO, COMP 1 M, "30 X 12/15" CM (H X L) AF 11/71	Material		M	1,0050000	38,32	38,51	
						MO sem LS =>	11.57	MO com LS =>	11.57
						Valor do BDI =>	13.34	Valor com BDI =>	69.14
4.1.3	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total	
CPU	102498 SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACÃO). AF 05/2021	Pintura para Pisos e para Sinalização		M	1,0000000	1,84	1,84	
CP Aux	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0370000	34,11	1,26	
CP Aux	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0160000	23,13	0,37	
Insumo	00011161 SINAPI	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	Material		KG	0,1060000	2,07	0,21	
						MO sem LS =>	1.14	MO com LS =>	1.14
						Valor do BDI =>	0.44	Valor com BDI =>	2.28
4.1.4	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total	
CPU	5915321 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada			tkm	1,0000000	0,69	0,69	
A	Código Banco	Equipamentos							
Insumo	E9667 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW							
4.1.5	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total	
CPU	94287 SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM LARGA X 10 CM ALTA AF 01/2024	Gulas e sarjetas		M	1,0000000	53,92	53,92	
CP Aux	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,2326000	32,46	7,55	
CP Aux	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,2326000	23,13	5,38	
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	0,0099000	65,00	0,64	
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material		M	0,2000000	2,11	0,42	
Insumo	00006212 SINAPI	TABUA "2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material		M	0,0833000	10,00	0,83	
Insumo	00034492 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, 511 MPa e 100 +/- 20 MM. EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEFAMENTO (MAR 1994)	Material		m³	0,0376000	1.040,00	39,10	
						MO sem LS =>	9.28	MO com LS =>	9.28
						Valor do BDI =>	12.89	Valor com BDI =>	66.81
4.2.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total	
CPU	94319 SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF 08/2023	Aterro e Reaterro de Valas		m³	1,0000000	82,22	82,22	
CP Aux	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TRANSPORTE DE ACO POLIDO TRANSPORTADO DE ÁGUA - CUBO PULVERIZADOR AF 08/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHP	0,0054000	348,96	1,88	
CP Aux	5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TRANSPORTE DE ACO POLIDO TRANSPORTADO DE ÁGUA - CUBO PULVERIZADOR AF 08/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHI	0,0006000	77,22	0,04	
CP Aux	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,7866000	23,13	18,19	
CP Aux	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CUBO PULVERIZADOR AF 08/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHP	0,1962000	42,25	8,28	
Insumo	00006079 SINAPI	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	1,3889000	38,76	53,83	
						MO sem LS =>	17.37	MO com LS =>	17.37
						Valor do BDI =>	19.65	Valor com BDI =>	101.82
4.2.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total	
CPU	94990 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FEITO EM ORLA ACRABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO AF 08/2022	Passeios de Concreto		m²	1,0000000	1.290,30	1.290,30	
CP Aux	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	4,0451813	32,00	129,44	
CP Aux	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	3,5182734	32,46	114,20	
CP Aux	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	7,5634550	23,13	174,94	
CP Aux	94964 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 11 - PREPARO MECÂNICO COM RETOMFIRA 40/1 AF 05/2021)	Produção de Concreto		m³	1,2315000	691,67	851,79	
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	Material		L	0,0213000	7,62	0,16	
Insumo	00004509 SINAPI	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material		M	3,1250000	3,06	9,56	
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material		M	2,5000000	2,11	5,27	
Insumo	00005068 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)	Material		KG	0,2994000	16,53	4,94	
						MO sem LS =>	380.23	MO com LS =>	380.23
						Valor do BDI =>	308.38	Valor com BDI =>	1.598.68
4.2.3	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total	
CPU	5915321 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada			tkm	1,0000000	0,69	0,69	
A	Código Banco	Equipamentos							
Insumo	E9667 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW							
5.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total	
CPU	94964 SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA AF 01/2024	Acessibilidade		m²	1,0000000	263,54	263,54	

Paulo Roberto Damini
Unico Sócio Administrador
RG 9010953354 SSP/RS
CPF: 326.156.980-87

AVENIDA JARDIM DO SERIDO, 610 - SAID SALOMAO - CEP: 69.310-721 - Boa Vista / Roraima
EMAIL: consertaconstrucoes@gmail.com
CNPJ: 07.308.535/0001-50

Paulo Roberto Damini
Engº Civil
CREA-120623147A

20/45

EM BRANCO



CONSERTA
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Prefeitura
Fis: 561
Processo: 123/2020
R

A: SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS / PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
OBJETO: A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, E MEIO-FIO, NO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS - RR
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 024/2025 - SLC - PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 123/2025 - SEMO/PMR

PREÇO PRESENCIAL Nº. 024/2025 – SLC - PROCESSO LICITATORIO Nº. 123/2025 – SEM/DI/P/WM										Composições Analíticas com Preço Unitário										B.D.I.	
CP Aux	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6390000	32,46	20,74														
CP Aux	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,2790000	23,13	29,58														
Insumo	00034353 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC II	Material	KG	8,6200000	3,05	26,29														
Insumo	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,2400000	9,63	2,31														
Insumo	00036178 SINAPI	PISO TATIL / PODOATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRÃO TATIL ALFABÉTICO DIRECIONAL, COR NATURAL	Material	UN	6,4375000	28,68	184,62														
					MO sem LS =>	35,34		LS =>	0,00	MO com LS =>					35,34						
					Valor do BDI =>	67,99				Valor com BDI =>					326,53						

5.2 CPU		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
		5213441 SICRO3	Placa de regulamentação em aço D = 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e instalação		un	1,0000000	479,54	479,54
A		Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional		Custo Horário
					Oerativa	Imorodutiva	Oerativa	Imorodutiva
Insumo	E9687 SICRO3		Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW	1,0000000	0,30	0,70	153,6526	57,0467
						Custo Horário de Equipamentos =>		86,0285
						Salário Hora		86,0285
						Custo Horário da Mão de Obra =>		28,8057
						Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>		30,0800
						Custo Horário de Execução =>		58,8857
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0000
						Custo do FIC =>		0,0000
						Produção de Equipe =>		3,0000
						Custo Unitário de Execução =>		48,3047
						Preço Unitário		431,2305
						Custo Total das Atividades =>		431,2305
						MO com LS =>		44,55
						Valor com BDI =>		594,15

5.3 CPU		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
		5213864 SICRO3	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,80 m - fornecimento e instalação		un	1,0000000	493,86	493,86
A		Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional		Custo Horário
					Oerativa	Imorodutiva	Oerativa	Imorodutiva
Insumo	E9687 SICRO3		Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW	1,0000000	0,30	0,70	153,6526	57,0467
						Custo Horário de Equipamentos =>		86,0285
						Salário Hora		86,0285
						Custo Horário da Mão de Obra =>		28,8057
						Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>		30,0800
						Custo Horário de Execução =>		43,8457
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0000
						Custo do FIC =>		0,0000
						Produção de Equipe =>		3,0000
						Custo Unitário de Execução =>		33,3011
						Preço Unitário		20,8674
						Custo Total das Atividades =>		404,8473
						MO com LS =>		425,7147
						Valor com BDI =>		32,8374

5.4 CPU		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
		PP24-5.4 Próprio	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25 CM (REFERENCIA SINAPI 01/2020 73916/002)	URBA - URBANIZAÇÃO	UN	1,0000000	142,05	142,05
CP Aux	88316 SINAPI		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4000000	23,13	9,25
Insumo	00013521 SINAPI		PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	Material	UN	1,0000000	132,00	132,00
Insumo	00011950 SINAPI		BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO	Material	UN	4,0000000	0,20	0,80
						MO com LS =>		6,14
						Valor com BDI =>		176,00

Composições Auxiliares				Und	Quant.	Valor Unit	Total
	Código Banco	Descrição	Tipo	UN	1,0000000	25.850,11	25.850,11
CPU	PP24-2.1A Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	MES	0,4700000	22.811,84	10.721,56
CP Aux	93565 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	MES	1,0000000	11.032,02	11.032,02
CP Aux	94295 SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	MES	1,0000000	4.096,53	4.096,53
CP Aux	101460 SINAPI	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros				
				MO sem LS =>	23.659,36	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	6.178,18	MO com LS =>	23.659,36
						Valor com BDI =>	37.028,29

CPU		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
		88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL AF 08/2014	Argamassas	m³	1,0000000	852,15	852,15
CP Aux	88316 SINAPI		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	8,5700000	23,13	198,22
Insumo	00000370 SINAPI		AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0700000	65,00	69,55
Insumo	00001379 SINAPI		CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	482,9600000	1,21	584,38
						MO com LS =>		131,54
						Valor com BDI =>		1,055.81

CPU		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
		88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - FIC DIURNO AF 05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	0,45	0,45
CP Aux	88826 SINAPI		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,37	0,37
CP Aux	88827 SINAPI		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - II DIURNO AF 05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,08	0,08
						MO com LS =>		0,00
						Valor com BDI =>		0,56

CPU		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
		88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO AF 05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	2,25	2,25

Paulo Roberto Damim
Unico Sócio Administrador
RG: 9010053354 SSP/RS
CPF: 326.156.980-87

AVENIDA JARDIM DO SERIDO, 610 - SAID SALOMAO - CEP: 69.310-721 - Boa Vista / Roraima
EMAIL: consertaconstrucoes@gmail.com
CNPJ: 07.308.585/0001-50

Paulo Roberto Damim
Engº Civil
CREA-1206231424

12/45

EM BRANCO

A: SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS / PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
OBJETO: A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, E MEIO-FIO, NO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS - RR
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 024/2025 - SLC - PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 123/2025 - SEMO/PMR

Composições Analíticas com Preço Unitário									
CP Aux	88826 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,37	0,37		
CP Aux	88827 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,08	0,08		
CP Aux	88828 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,40	0,40		
CP Aux	88829 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,40	1,40		
			MO sem LS =>		0,00			MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		0,54			Valor com BDI =>	2,79
CPU	Código Banco 88826 SINAPI	Descrição BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Tipo Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	Und H	Quant. 1,0000000	Valor Unit 0,37	Total 0,37		
Insumo	00010535 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTÊNCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000640	5.845,50	0,37		
			MO sem LS =>		0,00			MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		0,09			Valor com BDI =>	0,46
CPU	Código Banco 88827 SINAPI	Descrição BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Tipo Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	Und H	Quant. 1,0000000	Valor Unit 0,08	Total 0,08		
Insumo	00010535 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTÊNCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	5.845,50	0,08		
			MO sem LS =>		0,00			MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		0,02			Valor com BDI =>	0,10
CPU	Código Banco 88828 SINAPI	Descrição BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Tipo Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	Und H	Quant. 1,0000000	Valor Unit 0,40	Total 0,40		
Insumo	00010535 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTÊNCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000700	5.845,50	0,40		
			MO sem LS =>		0,00			MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		0,10			Valor com BDI =>	0,50
CPU	Código Banco 88829 SINAPI	Descrição BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Tipo Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	Und H	Quant. 1,0000000	Valor Unit 1,40	Total 1,40		
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL SEM DEMANDA	Franquia	KWH	1,2500000	1,12	1,40		
			MO sem LS =>		0,00			MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		0,33			Valor com BDI =>	1,73
CPU	Código Banco 91387 SINAPI	Descrição CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Tipo Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	Und CHI	Quant. 1,0000000	Valor Unit 78,27	Total 78,27		
CP Aux	88281 SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	33,19	33,19		
CP Aux	91380 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	29,30	29,30		
CP Aux	91381 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	11,24	11,24		
CP Aux	91382 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,54	4,54		
			MO sem LS =>		26,51			MO com LS =>	26,51
			Valor do BDI =>		18,71			Valor com BDI =>	96,98
CPU	Código Banco 91386 SINAPI	Descrição CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Tipo Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	Und CHP	Quant. 1,0000000	Valor Unit 293,08	Total 293,08		
CP Aux	88281 SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	33,19	33,19		
CP Aux	91380 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	29,30	29,30		
CP Aux	91381 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	11,24	11,24		
CP Aux	91382 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,54	4,54		
CP Aux	91383 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	52,71	52,71		
CP Aux	91384 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	162,10	162,10		
			MO sem LS =>		26,51			MO com LS =>	26,51
			Valor do BDI =>		70,05			Valor com BDI =>	363,13
CPU	Código Banco 91380 SINAPI	Descrição CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Tipo Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	Und H	Quant. 1,0000000	Valor Unit 29,30	Total 29,30		
Insumo	00037734 SINAPI	CACAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000603	81.699,70	4,92		
Insumo	00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROÇARIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000342	713.097,82	24,38		
			MO sem LS =>		0,00			MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		7,00			Valor com BDI =>	36,30
CPU	Código Banco 91382 SINAPI	Descrição CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Tipo Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	Und H	Quant. 1,0000000	Valor Unit 4,54	Total 4,54		
Insumo	00037734 SINAPI	CACAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000059	81.699,70	0,48		
Insumo	00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROÇARIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000057	713.097,82	4,06		
			MO sem LS =>		0,00			MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		1,09			Valor com BDI =>	5,63
CPU	Código Banco 91381 SINAPI	Descrição CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Tipo Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	Und H	Quant. 1,0000000	Valor Unit 11,24	Total 11,24		
Insumo	00037734 SINAPI	CACAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000146	81.699,70	1,19		

Paulo Roberto Damim
Unico Sócio Administrador
RG: 9010053354 SSP/RS
CPF: 326.156.980-87

AVENIDA JARDIM DO SERIDO, 610 - SAID SALOMAO - CEP: 69.310-721 - Boa Vista / Roraima
EMAIL: consertaconstrucoes@gmail.com
CNPJ: 07.308.585/0001-50

Paulo Roberto Damim
Engº Civil
CREA-1206231424

123/45

FM BRANCO

A: SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS / PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
OBJETO: A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, E MEIO-FIO, NO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS - RR
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 024/2025 - SLC - PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 123/2025 - SEMO/PMR

Composições Analíticas com Preço Unitário									
Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	B.D.I.	
Insumo	00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI PARABRISCA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000141	713.097,82	10,05		
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
			Valor do BDI =>	2,69			Valor do BDI =>	13,93	
CPU	91383 SINAPI	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
		CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	52,71	52,71		
Insumo	00037734 SINAPI	CACAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000849	81.699,70	6,93		
Insumo	00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI PARABRISCA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000642	713.097,82	45,78		
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
			Valor do BDI =>	12,60			Valor do BDI =>	65,31	
CPU	91384 SINAPI	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
		CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	162,10	162,10		
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO 5-10 OU 5-500	Material	L	23.7000000	6,84	162,10		
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
			Valor do BDI =>	38,74			Valor do BDI =>	200,84	
CPU	5903 SINAPI	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
		CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTAR DE ÁGUA, BOMBAS E EQUIPAMENTOS	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	77,22	77,22		
CP Aux	88282 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	32,21	32,21		
CP Aux	91396 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTAR DE ÁGUA, BOMBAS E EQUIPAMENTOS	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	29,18	29,18		
CP Aux	91397 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTAR DE ÁGUA, BOMBAS E EQUIPAMENTOS	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	11,28	11,28		
CP Aux	91398 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTAR DE ÁGUA, BOMBAS E EQUIPAMENTOS	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,55	4,55		
			MO sem LS =>	25,53	LS =>	0,00	MO com LS =>	25,53	
			Valor do BDI =>	18,46			Valor do BDI =>	95,68	
CPU	5901 SINAPI	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
		CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTAR DE ÁGUA, BOMBAS E EQUIPAMENTOS	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	348,96	348,96		
CP Aux	53831 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTAR DE ÁGUA, BOMBAS E EQUIPAMENTOS	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	219,97	219,97		
CP Aux	5763 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTAR DE ÁGUA, BOMBAS E EQUIPAMENTOS	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	51,77	51,77		
CP Aux	88282 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	32,21	32,21		
CP Aux	91396 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTAR DE ÁGUA, BOMBAS E EQUIPAMENTOS	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	29,18	29,18		
CP Aux	91397 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTAR DE ÁGUA, BOMBAS E EQUIPAMENTOS	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	11,28	11,28		
CP Aux	91398 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTAR DE ÁGUA, BOMBAS E EQUIPAMENTOS	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,55	4,55		
			MO sem LS =>	25,53	LS =>	0,00	MO com LS =>	25,53	
			Valor do BDI =>	83,40			Valor do BDI =>	437,36	
CPU	91396 SINAPI	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
		CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTAR DE ÁGUA, BOMBAS E EQUIPAMENTOS	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	29,18	29,18		
Insumo	00037736 SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA 7500 L/H INCLUSIVE MANUTENCAO E REPARACAO	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000551	85.950,00	4,73		
Insumo	00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI PARABRISCA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000343	713.097,82	24,45		
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
			Valor do BDI =>	6,97			Valor do BDI =>	36,15	
CPU	91398 SINAPI	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
		CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTAR DE ÁGUA, BOMBAS E EQUIPAMENTOS	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,55	4,55		
Insumo	00037736 SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA 7500 L/H INCLUSIVE MANUTENCAO E REPARACAO	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000058	85.950,00	0,49		
Insumo	00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI PARABRISCA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000057	713.097,82	4,06		
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
			Valor do BDI =>	1,09			Valor do BDI =>	5,64	
CPU	91397 SINAPI	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
		CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTAR DE ÁGUA, BOMBAS E EQUIPAMENTOS	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	11,28	11,28		
Insumo	00037736 SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA 7500 L/H INCLUSIVE MANUTENCAO E REPARACAO	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000144	85.950,00	1,23		
Insumo	00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI PARABRISCA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000141	713.097,82	10,05		
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
			Valor do BDI =>	2,70			Valor do BDI =>	13,98	
CPU	5763 SINAPI	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
		CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTAR DE ÁGUA, BOMBAS E EQUIPAMENTOS	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	51,77	51,77		
Insumo	00037736 SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA 7500 L/H INCLUSIVE MANUTENCAO E REPARACAO	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000689	85.950,00	5,92		
Insumo	00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI PARABRISCA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000643	713.097,82	45,85		
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
			Valor do BDI =>	12,33			Valor do BDI =>	64,14	

Paulo Roberto Damim
Unico Scto Administrador
RG: 9810053354 SSP/RS
CPF: 326.156.980-87

AVENIDA JARDIM DO SERIDO, 610 - SAID SALOMAO - CEP: 69.310-721 - Boa Vista / Roraima
EMAIL: consertaconstrucoes@gmail.com
CNPJ: 07.308.585/0001-50

Paulo Roberto Damim
Engº Civil
CREA-1206231424


24/45

EM BRANCO

A: SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS / PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
OBJETO: A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E MEIO-FIO, NO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS - RR
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 024/2025 - SLC - PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 123/2025 - SEMO/PMR

		Composições Analíticas com Preço Unitário				B.D.I.			
CPU	53831 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE 400 L PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, MATERIAL NA OPERAÇÃO, AF 08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	219,97	219,97		
Insumo	00004221 SINAPI	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM METROPOLITANO 5-10 OU S-500	Material	L	32,1600000	6,84	219,97		
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00		
		Valor do BDI =>	52,57			Valor com BDI =>	272,54		
		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
CPU	PP24-1.2A Prorrio		CANTO DE OBRAS E ALOJAMENTOS	CANT - CANTO DE OBRAS	UN	1,0000000	13.213,12	13.213,12	
Insumo	11.2a Prorrio		Aluguel de alojamento para pessoal	Aluguel	R\$ x ocu/m³	148,9200000	46,96	6.993,28	
Insumo	11.2b Prorrio		Mobiliário	Aluguel	R\$ x ocu/m³	148,8000000	41,80	6.219,84	
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00		
		Valor do BDI =>	3.157,94			Valor com BDI =>	16.371,06		
		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
CPU	88262 SINAPI		CARPINTIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	32,00	32,00	
CP Aux	95330 SINAPI		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,27	0,27	
Insumo	00001213 SINAPI		CARPINTIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	24,08	24,08	
Insumo	00037370 SINAPI		ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,40	3,40	
Insumo	00037371 SINAPI		TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,94	0,94	
Insumo	00037372 SINAPI		EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43	
Insumo	00037373 SINAPI		SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043459 SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - FAMILIA FAMILIAR (CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,44	0,44	
Insumo	00043483 SINAPI		EPI - FAMILIA CARPINTIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - FAMILIA FAMILIAR (CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43	
		MO sem LS =>	24,35	LS =>	0,00	MO com LS =>	24,35		
		Valor do BDI =>	7,65			Valor com BDI =>	39,65		
		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
CPU	91533 SINAPI		COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS POTÊNCIA 4 CV - HP 11000 AF 08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	42,25	42,25	
CP Aux	88297 SINAPI		OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	32,99	32,99	
CP Aux	91529 SINAPI		COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS POTÊNCIA 4 CV - HP 11000 AF 08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,84	0,84	
CP Aux	91530 SINAPI		COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS POTÊNCIA 4 CV - HP 11000 AF 08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,22	0,22	
CP Aux	91531 SINAPI		COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS POTÊNCIA 4 CV - HP 11000 AF 08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,05	1,05	
CP Aux	91532 SINAPI		COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS POTÊNCIA 4 CV - HP 11000 AF 08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	7,15	7,15	
		MO sem LS =>	26,31	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,31		
		Valor do BDI =>	10,10			Valor com BDI =>	52,35		
		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
CPU	91529 SINAPI		COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS POTÊNCIA 4 CV - HP 11000 AF 08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,84	0,84	
Insumo	00013458 SINAPI		COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000533	15.839,18	0,84	
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00		
		Valor do BDI =>	0,20			Valor com BDI =>	1,04		
		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
CPU	91530 SINAPI		COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS POTÊNCIA 4 CV - HP 11000 AF 08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,22	0,22	
Insumo	00013458 SINAPI		COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000143	15.839,18	0,22	
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00		
		Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,27		
		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
CPU	91531 SINAPI		COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS POTÊNCIA 4 CV - HP 11000 AF 08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,05	1,05	
Insumo	00013458 SINAPI		COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000667	15.839,18	1,05	
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00		
		Valor do BDI =>	0,25			Valor com BDI =>	1,30		
		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
CPU	91532 SINAPI		COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS POTÊNCIA 4 CV - HP 11000 AF 08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	7,15	7,15	
Insumo	00004222 SINAPI		GASOLINA COMUM	Material	L	1,0300000	6,95	7,15	
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00		
		Valor do BDI =>	1,71			Valor com BDI =>	8,86		
		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
CPU	94964 SINAPI		CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ RITA 11 - PREPARO MECÂNICO COM RETENÇÃO 40%) AF 05/2021	Produção de Concreto	m³	1,0000000	691,67	691,67	
CP Aux	88316 SINAPI		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,5333000	23,13	58,59	
CP Aux	88377 SINAPI		OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,6046000	22,50	36,10	
CP Aux	88830 SINAPI		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 7 CV SEM CARREGADOR - HP 11000 AF 05/2021	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,8259000	2,25	1,86	
CP Aux	88831 SINAPI		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 7 CV SEM CARREGADOR - HP 11000 AF 05/2021	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,7787000	0,45	0,35	
Insumo	00000370 SINAPI		AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Fauleamentos	m³	0,7558000	65,00	49,12	
Insumo	00001379 SINAPI		CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	322,9777000	1,21	390,80	
Insumo	00004721 SINAPI		PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	KG	0,5872000	263,73	154,86	
		MO sem LS =>	64,26	LS =>	0,00	MO com LS =>	64,26		
		Valor do BDI =>	165,31			Valor com BDI =>	856,98		
		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
CPU	95330 SINAPI		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,27	0,27	
Insumo	00001213 SINAPI		CARPINTIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	24,08	0,27	
		MO sem LS =>	0,27	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,27		
		Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,33		
		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
CPU	95415 SINAPI		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	MES	1,0000000	246,27	246,27	
Insumo	00040811 SINAPI		ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	0,0111200	22.146,70	246,27	
		MO sem LS =>	246,27	LS =>	0,00	MO com LS =>	246,27		
		Valor do BDI =>	58,86			Valor com BDI =>	305,13		
		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
CPU	95390 SINAPI		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,07	0,07	
Insumo	00044503 SINAPI		JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0050900	15,63	0,07	
		MO sem LS =>	0,07	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,07		
		Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,09		
		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
CPU	95423 SINAPI		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	MES	1,0000000	165,11	165,11	
Insumo	00040819 SINAPI		MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	0,0159700	10.338,94	165,11	
		MO sem LS =>	165,11	LS =>	0,00	MO com LS =>	165,11		
		Valor do BDI =>	39,46			Valor com BDI =>	204,57		
		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
CPU	95423 SINAPI		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,13	0,13	
Insumo	00040819 SINAPI		MOTORISTA DE BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0159700	10.338,94	0,13	
		MO sem LS =>	165,11	LS =>	0,00	MO com LS =>	165,11		
		Valor do BDI =>	39,46			Valor com BDI =>	204,57		

FIM BRANCO



OBJETO: A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, E MEIO-FIO, NO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS - RR.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 024/2025 – SLC - PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 123/2025- SEMOI/PMR

Paulo Roberto Damin
Único Sócio Administrador
RG: 9010053354 SSP/RS
CPF: 326.156.980-87

CNPJ: 07.308.585/0001-50

Paulo Roberto Damin
Engº Civil
CREA-1206231424

EM BRANCO

A: SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS / PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
OBJETO: A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, S-MEIO-FIO, NO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS - RR
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 024/2025 - SLC - PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 123/2025 - SEMO/PMR

Composições Analíticas com Preço Unitário									
Insumo	E9010 SICRO3	Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg	1,0000000	1,00	0,00	1,3671	B.D.I.	0,9184	1,3671
Insumo	E9519 SICRO3	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1,0000000	1,00	0,00	52,6307		30,2399	52,6307
Insumo	E9071 SICRO3	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	4,0000000	0,90	0,10	0,7624		0,5183	2,9520
Insumo	E9064 SICRO3	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	3,0000000	0,41	0,59	1,8986		1,2907	4,6198
						Custo Horário de Equipamentos =>			
						Salário Hora			
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade						
Insumo	P9821 SICRO3	Pedreiro	1,0000000					24,0800	24,0800
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	9,0000000					15,0400	135,3600
						Custo Horário de Mão de Obra =>			
						Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>			
						Custo Horário de Execução =>			
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>			
						Custo do FIC =>			
						Produção de Equipe =>			
						Custo Unitário de Execução =>			
						Preço Unitário			
C	Banco Código	Material	Quantidade	Unidade					
Insumo	SICRO3 M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	0,8464600	kg				9,3695	7,9309
Insumo	SICRO3 M0082	Areia média lavada	0,6333400	m³				65,0000	41,1671
Insumo	SICRO3 M0191	Brita 1	0,3675400	m³				263,7300	96,9313
Insumo	SICRO3 M0192	Brita 2	0,3675400	m³				263,7388	96,9346
Insumo	SICRO3 M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	282,1520700	kg				1,2100	341,4040
						Custo Total do Material =>			
						Preço Unitário			
E	Banco Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade				
Tempo Fixo	SICRO3 M0030	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manual	5914655	0,0008500	t			30,6000	0,0260
Tempo Fixo	SICRO3 M0082	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com capacidade de 3,40 m³ (carga) e descarga livre	5914647	0,9500100	t			1,9200	1,8240
Tempo Fixo	SICRO3 M0191	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com capacidade de 3,40 m³ (carga) e descarga livre	5914647	0,5513100	t			1,9200	1,0585
Tempo Fixo	SICRO3 M0192	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com capacidade de 3,40 m³ (carga) e descarga livre	5914647	0,5513100	t			1,9200	1,0585
Tempo Fixo	SICRO3 M0424	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manual	5914655	0,2821500	t			30,6000	8,6338
						Custo Total dos Tempos Fixos =>			
						Distância Média de Transporte (DMT)			
F	Banco Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade					
Momento de Transporte	SICRO3 M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0008500	tkm		5914449	5914464	5914479	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3 M0082	Areia média lavada - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	0,9500100	tkm		5914359	5914374	5914389	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3 M0191	Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	0,5513100	tkm		5914359	5914374	5914389	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3 M0192	Brita 2 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	0,5513100	tkm		5914359	5914374	5914389	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3 M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,2821500	tkm		5914449	5914464	5914479	0,0000
						Custo total dos Momentos de Transportes =>			
						Valor do BDI =>			
						Valor com BDI =>			
CPU	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
CP Aux	93565 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	MES	1,0000000	22,811,84	22,811,84		
Insumo	95415 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	MES	1,0000000	246,27	246,27		
Insumo	00040811 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,0000000	22,146,70	22,146,70		
Insumo	00040863 SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,0000000	270,51	270,51		
Insumo	00040864 SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00043474 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - COLETADO CAIXA	Material	MES	1,0000000	2,35	2,35		
Insumo	00043498 SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - COLETADO CAIXA	Material	MES	1,0000000	146,00	146,00		
						MO sem LS =>			
						Valor do BDI =>			
						Valor com BDI =>			
CPU	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
B	4805750 SINAPI	Escarvação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m		m³	1,0000000	31,19	31,19		
Insumo	Código Banco	Mão de Obra							
Insumo	P9824 SINAPI	Servente				15,0400	15,0400		
						Custo Horário de Mão de Obra =>			
						Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>			
						Custo Horário de Execução =>			
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>			
						Custo do FIC =>			
						Produção de Equipe =>			
						Custo Unitário de Execução =>			
						Preço Unitário			
						MO sem LS =>			
						Valor do BDI =>			
						Valor com BDI =>			
CPU	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
CP Aux	94295 SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	MES	1,0000000	11,032,02	11,032,02		
Insumo	95423 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	MES	1,0000000	165,11	165,11		
Insumo	00040819 SINAPI	MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,0000000	10,338,94	10,338,94		
Insumo	00040863 SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,0000000	270,51	270,51		
Insumo	00040864 SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00043475 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - COLETADO CAIXA	Material	MES	1,0000000	15,46	15,46		
Insumo	00043499 SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - COLETADO CAIXA	Material	MES	1,0000000	241,99	241,99		
						MO sem LS =>			
						Valor do BDI =>			
						Valor com BDI =>			
CPU	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
CP Aux	88281 SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	33,19	33,19		
Insumo	95346 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,13	0,13		
Insumo	00020020 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	26,38	26,38		
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,40	3,40		
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,94	0,94		
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43		
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - COLETADO CAIXA	Material	H	1,0000000	0,78	0,78		
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,31	1,31		
Insumo	00044503 SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,63	15,63		
						MO sem LS =>			
						Valor do BDI =>			
						Valor com BDI =>			

Paulo Roberto Damin

União Sócio Administrador
RG: 9010053354 SSP/RS
CPF: 326.156.980-87

AVENIDA JARDIM DO SERIDO, 610 - SAID SALOMAO - CEP: 69.310-721 - Boa Vista / Roraima
EMAIL: consertaconstrucoes@gmail.com
CNPJ: 07.308.585/0001-50

Paulo Roberto Damin
Engº Civil
CREA-1206231424

FM BRANCO

A: SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS / PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

OBJETO: A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, E MEIO-FIO, NO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS - RR

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 024/2023 - SLC - PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 123/2023 - SEMOI/PMR

Composições Analíticas com Preço Unitário									
Insuno	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	B.D.I.	
00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,89	0,89			
		MO sem LS =>		26,51	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,51	
		Valor do BDI =>		7,93			Valor com BDI =>	41,12	
CPU	88282 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	32,21	32,21		
CP Aux	95347 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA)	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,12	0,12		
Insuno	00004093 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	25,41	25,41		
Insuno	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,40	3,40		
Insuno	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,94	0,94		
Insuno	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43		
Insuno	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insuno	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insuno	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,89	0,89		
		MO sem LS =>		25,53	LS =>	0,00	MO com LS =>	25,53	
		Valor do BDI =>		7,70			Valor com BDI =>	39,91	
CPU	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	22,50	22,50		
CP Aux	95389 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA)	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,13	0,13		
Insuno	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,40	3,40		
Insuno	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,94	0,94		
Insuno	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43		
Insuno	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insuno	00037666 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,69	15,69		
Insuno	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insuno	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,89	0,89		
		MO sem LS =>		15,82	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,82	
		Valor do BDI =>		5,38			Valor com BDI =>	27,88	
CPU	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	32,99	32,99		
CP Aux	95360 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA)	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,30	0,30		
Insuno	00004230 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	26,01	26,01		
Insuno	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,40	3,40		
Insuno	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,94	0,94		
Insuno	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43		
Insuno	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insuno	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insuno	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,89	0,89		
		MO sem LS =>		26,31	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,31	
		Valor do BDI =>		7,88			Valor com BDI =>	40,87	
CPU	88301 SINAPI	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	30,56	30,56		
CP Aux	95364 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA)	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,19	0,19		
Insuno	00004248 SINAPI	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	23,69	23,69		
Insuno	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,40	3,40		
Insuno	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,94	0,94		
Insuno	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43		
Insuno	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insuno	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insuno	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,89	0,89		
		MO sem LS =>		23,88	LS =>	0,00	MO com LS =>	23,88	
		Valor do BDI =>		7,30			Valor com BDI =>	37,86	
CPU	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	32,46	32,46		
CP Aux	95371 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA)	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,51	0,51		
Insuno	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	24,08	24,08		
Insuno	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,40	3,40		
Insuno	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,94	0,94		
Insuno	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43		
Insuno	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insuno	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,78	0,78		
Insuno	00043489 SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,31	1,31		
		MO sem LS =>		24,59	LS =>	0,00	MO com LS =>	24,59	
		Valor do BDI =>		7,76			Valor com BDI =>	40,22	
CPU	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	34,11	34,11		
CP Aux	95372 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA)	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,35	0,35		
Insuno	00004783 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	24,08	24,08		
Insuno	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,40	3,40		
Insuno	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,94	0,94		
Insuno	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43		
Insuno	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insuno	00043466 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	2,05	2,05		
Insuno	00043490 SINAPI	EPI - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,85	1,85		
		MO sem LS =>		24,43	LS =>	0,00	MO com LS =>	24,43	
		Valor do BDI =>		8,15			Valor com BDI =>	42,26	
CPU	102234 SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA. 2 DEMÃOS. AF 01/2021	Pintura em Madeira	m²	1,0000000	25,33	25,33		
CP Aux	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4529000	34,11	15,44		
Insuno	00007340 SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA. INCOLOR	Material	L	0,3257000	30,37	9,89		
		MO sem LS =>		11,06	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,06	
		Valor do BDI =>		6,05			Valor com BDI =>	31,38	
CPU	521253 SINAPI	Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço	Quantidade	Utilização	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
A	Código Banco	Equipamentos			m²	1,0000000	18,70	18,70	
Insuno	E9076 SINAPI	Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 80.000 kcal	1,0000000	Operativa 1,00 Improdutiva 0,00		45,0634	39,2500	45,0634	
Insuno	E9753 SINAPI	Grupo gerador - 23 kVA	1,0000000	1,00	0,00	29,5000	5,8637	29,6000	
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade						
Insuno	P9803 SINAPI	Aludante	1,0000000				Salário Hora	22,0483	
Insuno	P9822 SINAPI	Pintor	2,0000000				24,0800	48,1600	
							Custo Horário de Equipamentos =>	74,6634	
							Custo Horário da Mão de Obra =>	70,2083	
							Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000	
							Custo Horário de Execução =>	144,8717	
							Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0000	
							Custo do FIC =>	0,0000	
							Produção de Equipe =>	0,0000	

Paulo Roberto Damin
Único Sócio Administrador
RG: 9010053364 SSP/RS
CPF: 326.156.980-87

AVENIDA JARDIM DO SERIDO, 610 - SAID SALOMAO - CEP: 69.310-721 - Boa Vista / Roraima

EMAIL: consertaconstrucoes@gmail.com

CNPJ: 07.308.535/0001-50

Paulo Roberto Damin
Engº Civil
CREA-1206231424

18/45

EM BRANCO

A: SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS / PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
OBJETO: A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, E MEIO-FIO, NO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS - RR
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 024/2025 - SL - PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 123/2025 - SEMO/PMR

Composições Analíticas com Preço Unitário							B.D.I.		
C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade		Custo Unitário de Execução =>		
Insumo	SICRO3	M3153	Tinta em pó à base de resina poliéster	0.1120000	kg		Preço Unitário		
							Custo Horário		
E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Custo Total do Material =>		
Tempo Fixo	SICRO3	M3153	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manual	5914655	0,0001100	t	Preço Unitário		
							Custo Horário		
F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade		Custo Total dos Tempos Fixos =>		
Momento de Transporte	SICRO3	M3153	Tinta em pó à base de resina poliéster - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0001100	tkm		Custo Horário		
							LN	RP	P
							5914449	5914464	5914479
							0,000	0,000	0,000
							de 1 a 2	de 3 a 5	de 6 a 72
							Custo total dos Momentos de Transportes =>		
							0,0000		
							LS =>	0,00	MO com LS =>
									3,67
								Valor com BDI =>	23,17

EM BRANCO



CONSERTA
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Fls: 569
Processo: 23/2020
R

A: SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS / PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

OBJETO: A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, E MEIO-FIO, NO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS - RR

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 024/2025 - SLC - PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 123/2025- SEMO/PMR

Composições Analíticas com Preço Unitário				Valor do BDI =>		Valor com BDI =>	
				12,49		64,74	
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
CPU	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	23,13	23,13	
CP Aux	95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,31	0,31	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	1,0000000	15,04	15,04	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,40	3,40	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,94	0,94	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,43	1,43	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,61	0,61	
Insumo	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,39	1,39	
				MO sem LS =>	15,35	15,35	
				Valor do BDI =>	5,53	28,66	
				LS =>	0,00		
				MO com LS =>			
				Valor com BDI =>			
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
CPU	89031 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - FIC INÍCIO AF 06/2014	CHI	1,0000000	81,36	81,36	
CP Aux	88324 SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	32,99	32,99	
CP Aux	89029 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAL NA OPERAÇÃO AF 06/2014	H	1,0000000	33,58	33,58	
CP Aux	89030 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO E MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF 06/2014	H	1,0000000	14,79	14,79	
				MO sem LS =>	26,31	26,31	
				Valor do BDI =>	19,45	100,81	
				LS =>	0,00		
				MO com LS =>			
				Valor com BDI =>			
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
CPU	89032 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - FIC INÍCIO AF 06/2014	CHP	1,0000000	212,80	212,80	
CP Aux	53817 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAL NA OPERAÇÃO AF 06/2014	H	1,0000000	71,40	71,40	
CP Aux	5724 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO E MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF 06/2014	H	1,0000000	60,04	60,04	
CP Aux	88324 SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	32,99	32,99	
CP Aux	89029 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAL NA OPERAÇÃO AF 06/2014	H	1,0000000	33,58	33,58	
CP Aux	89030 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO E MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF 06/2014	H	1,0000000	14,79	14,79	
				MO sem LS =>	26,31	26,31	
				Valor do BDI =>	50,86	263,66	
				LS =>	0,00		
				MO com LS =>			
				Valor com BDI =>			
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
CPU	89029 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAL NA OPERAÇÃO AF 06/2014	H	1,0000000	33,58	33,58	
Insumo	00007622 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - EQUIPAMENTO PARA AQUISIÇÃO PERMANENTE	UN	0,0000311	1.079.918,00	33,58	
				MO sem LS =>	0,00	0,00	
				Valor do BDI =>	8,03	41,61	
				LS =>	0,00		
				MO com LS =>			
				Valor com BDI =>			
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
CPU	89030 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAL NA OPERAÇÃO AF 06/2014	H	1,0000000	14,79	14,79	
Insumo	00007622 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - EQUIPAMENTO PARA AQUISIÇÃO PERMANENTE	UN	0,0000137	1.079.918,00	14,79	
				MO sem LS =>	0,00	0,00	
				Valor do BDI =>	3,53	18,32	
				LS =>	0,00		
				MO com LS =>			
				Valor com BDI =>			
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
CPU	5724 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO E MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF 06/2014	H	1,0000000	60,04	60,04	
Insumo	00007622 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - EQUIPAMENTO PARA AQUISIÇÃO PERMANENTE	UN	0,0000556	1.079.918,00	60,04	
				MO sem LS =>	0,00	0,00	
				Valor do BDI =>	14,35	74,39	
				LS =>	0,00		
				MO com LS =>			
				Valor com BDI =>			
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
CPU	53817 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAL NA OPERAÇÃO AF 06/2014	H	1,0000000	71,40	71,40	
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM METROPOLITANO 5-10 OU 5-500	L	10,4400000	6,84	71,40	
				MO sem LS =>	0,00	0,00	
				Valor do BDI =>	17,06	88,46	
				LS =>	0,00		
				MO com LS =>			
				Valor com BDI =>			
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
CPU	88324 SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	32,99	32,99	
CP Aux	95386 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,30	0,30	
Insumo	00004230 SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	H	1,0000000	26,01	26,01	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,40	3,40	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,94	0,94	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,43	1,43	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,89	0,89	
				MO sem LS =>	26,31	26,31	
				Valor do BDI =>	7,88	40,87	
				LS =>	0,00		
				MO com LS =>			
				Valor com BDI =>			
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
CPU	5914359 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	1,0000000	1,36	1,36	
A	Código Banco	Equipamentos					
Insumo	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	Operativa	1,00	325.9083	325.9083	
				Improdutiva	0,00		
				Custo Operacional	325.9083	325.9083	
				Custo Horário de Equipamentos =>	89.9642	325.9083	
				Custo Horário de Execução =>		325.9083	
				Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0368	
				Custo do FIC =>		0,0482	
				Produção de Equipe =>		249.0000	
				Custo Unitário de Execução =>		1,3089	
				MO sem LS =>	0,00	0,00	
				Valor do BDI =>	0,33	1,69	
				LS =>	0,00		
				MO com LS =>			
				Valor com BDI =>			
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
CPU	5914374 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento ordinário	tkm	1,0000000	1,09	1,09	
A	Código Banco	Equipamentos					
Insumo	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	Operativa	1,00	325.9083	325.9083	
				Improdutiva	0,00		
				Custo Operacional	325.9083	325.9083	
				Custo Horário de Equipamentos =>	89.9642	325.9083	
				Custo Horário de Execução =>		325.9083	
				Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0368	
				Custo do FIC =>		0,0385	
				Produção de Equipe =>		311.2500	
				Custo Unitário de Execução =>		1,0471	
				MO sem LS =>	0,00	0,00	
				Valor do BDI =>	0,26	1,35	
				LS =>	0,00		
				MO com LS =>			
				Valor com BDI =>			
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
CPU	5914389 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	1,0000000	0,87	0,87	
A	Código Banco	Equipamentos					
Insumo	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	Operativa	1,00	325.9083	325.9083	
				Improdutiva	0,00		
				Custo Operacional	325.9083	325.9083	
				Custo Horário de Equipamentos =>	89.9642	325.9083	
				Custo Horário de Execução =>		325.9083	
				Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0368	
				Custo do FIC =>		0,0385	
				Produção de Equipe =>		311.2500	
				Custo Unitário de Execução =>		1,0471	
				MO sem LS =>	0,00	0,00	
				Valor do BDI =>	0,26	1,35	
				LS =>	0,00		
				MO com LS =>			
				Valor com BDI =>			

Paulo Roberto Damin
Unico Sócio Administrador
RG: 9010053354 SSP/RS
CPF: 326.156.980-87

AVENIDA JARDIM DO SERIDO, 610 - SAID SALOMAO - CEP: 69.310-721 - Boa Vista / Roraima
EMAIL: consertaconstrucoes@gmail.com
CNPJ: 07.308.585/0001-50

Paulo Roberto Damin
Engº Civil
CREA-1206231474

20/45

EM BRANCO



CONSERTA
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Prefeitura
Processo: 520
123/2025

A: SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS / PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
OBJETO: A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, E MEIO-FIO, NO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS - RR
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 024/2025 - SLC - PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 123/2025- SEMOI/PMR

Composições Analíticas com Preço Unitário

										B.D.I.		
										Custo Horário de Execução =>		325.9083
										Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0.0000
										Custo do FIC =>		0.0000
										Produção de Equipe =>		373.5000
										Custo Unitário de Execução =>		0.8726
										MO sem LS =>	0.00	LS =>
										Valor do BDI =>	0.21	Valor com BDI =>
												1.08
CPU	Código Banco	Descrição	Tipo	Quantidade	Utilização	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
A	5914449 SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural				tkm	1.0000000	1.13	1.13			
	Código Banco	Equipamentos								Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva				
Insumo	E9592 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW		1.0000000	1.00	0.00	272.0317	72.0239	272.0317			
										Custo Horário de Equipamentos =>		272.0317
										Custo Horário de Execução =>		272.0317
										Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0.0368
										Custo do FIC =>		0.0403
										Produção de Equipe =>		248.5900
										Custo Unitário de Execução =>		1.0943
										MO sem LS =>	0.00	LS =>
										Valor do BDI =>	0.27	Valor com BDI =>
												1.40
CPU	Código Banco	Descrição	Tipo	Quantidade	Utilização	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
A	5914464 SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário				tkm	1.0000000	0.91	0.91			
	Código Banco	Equipamentos								Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva				
Insumo	E9592 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW		1.0000000	1.00	0.00	272.0317	72.0239	272.0317			
										Custo Horário de Equipamentos =>		272.0317
										Custo Horário de Execução =>		272.0317
										Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0.0368
										Custo do FIC =>		0.0322
										Produção de Equipe =>		310.7900
										Custo Unitário de Execução =>		0.8755
										MO sem LS =>	0.00	LS =>
										Valor do BDI =>	0.22	Valor com BDI =>
												1.13
CPU	Código Banco	Descrição	Tipo	Quantidade	Utilização	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
A	5914479 SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada				tkm	1.0000000	0.73	0.73			
	Código Banco	Equipamentos								Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva				
Insumo	E9592 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW		1.0000000	1.00	0.00	272.0317	72.0239	272.0317			
										Custo Horário de Equipamentos =>		272.0317
										Custo Horário de Execução =>		272.0317
										Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0.0000
										Custo do FIC =>		0.0000
										Produção de Equipe =>		372.8800
										Custo Unitário de Execução =>		0.7295
										MO sem LS =>	0.00	LS =>
										Valor do BDI =>	0.17	Valor com BDI =>
												0.90
CPU	Código Banco	Descrição	Tipo	Quantidade	Utilização	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
CP Aux	101460 SINAPI	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros			MES	1.0000000	4.096.53	4.096.53			
	101372 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros			MES	1.0000000	10.03	10.03			
Insumo	00040861 SINAPI	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material			MES	1.0000000	177.26	177.26			
Insumo	00040862 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material			MES	1.0000000	641.43	641.43			
Insumo	00040863 SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material			MES	1.0000000	270.51	270.51			
Insumo	00040864 SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material			MES	1.0000000	0.01	0.01			
Insumo	00041096 SINAPI	VIGIA DIURNO (MENSALISTA)	Mão de Obra			MES	1.0000000	2.620.59	2.620.59			
Insumo	00043479 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material			MES	1.0000000	114.77	114.77			
Insumo	00043503 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material			MES	1.0000000	261.93	261.93			
										MO sem LS =>	2.630.62	LS =>
										Valor do BDI =>	979.07	Valor com BDI =>
												5.075.60

Paulo Roberto Damin
Unico Sócio Administrador
RG: 9010053354 SSP/RS
CPF: 326.186.980-87

Paulo Roberto Damin
Engº Civil
CREA-1206231424

EMERAIKO



A: SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS / PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
OBJETO: A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, E MEIO-FIO, NO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS - RR
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 024/2025 - SLC - PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 123/2025- SEMOI/PMR

REGIÃO PRESENCIAL Nº. 024/2025 – SLC - PROCESSO LICITATORIO Nº. 123/2025- SEMOI/PMR					
RELATÓRIO DE INSUMOS					
Código	Descrição	Tipo	Und	Valor Unitário	
				Operativa	Improdutiva
i1.2a	Aluguel de alojamento para pessoal	Aluguel	R\$ x ocup/m²	46,96	
i1.2b	Mobiliário	Aluguel	R\$ x ocup/m²	41,80	
E9010	Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg	Equipamento	H	1,37	0,92
E9519	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	Equipamento	H	52,63	30,24
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	Equipamento	H	325,91	89,96
E9667	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW	Equipamento	H	326,73	90,39
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	Equipamento	H	272,03	72,02
E9687	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW	Equipamento	H	153,65	57,05
E9686	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	Equipamento	H	324,31	116,41
E9076	Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal	Equipamento	H	45,06	39,25
E9568	Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW	Equipamento	H	0,22	0,14
E9753	Grupo gerador - 23 kVA	Equipamento	H	29,6	5,86
E9623	Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW	Equipamento	H	15,45	9,82
E9622	Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW	Equipamento	H	13,09	8,32
E9071	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	Equipamento	H	0,76	0,52
E9064	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	Equipamento	H	1,9	1,29
10535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	5.845,50	
37734	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento	UN	81.699,70	
37758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	713.097,82	
13458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento	UN	15.839,18	
4262	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG	Equipamento	UN	665.000,00	
37736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento	UN	85.950,00	
7622	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	Equipamento	UN	1.079.918,00	
2705	ENERGIA FLETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	1,12	
P9801	Ajudante	Mão de Obra	h	22,05	
1213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	24,08	
40811	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	22.146,70	
44503	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	15,63	
40819	MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	10.338,94	
P9830	Montador	Mão de Obra	h	28,81	
4093	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	Mão de Obra	H	25,41	
20020	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	26,38	
37666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	15,69	
4230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	26,01	
4248	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	23,69	
P9821	Pedreiro	Mão de Obra	h	24,08	
4750	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	24,08	
P9822	Pintor	Mão de Obra	h	24,08	
4783	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	24,08	
P9823	Serralheiro	Mão de Obra	h	27,64	
P9824	Servente	Mão de Obra	h	15,04	
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	15,04	
41096	VIGIA DIURNO (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	2.620,59	
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	Material	kg	9,37	
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	3,4	
40862	ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	641,43	
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	65	
M0082	Areia média lavada	Material	m³	65	
34353	ARGAMASSA COLANTE AC II	Material	KG	3,05	
6079	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	38,76	
M0191	Brita 1	Material	m³	263,73	
M0192	Brita 2	Material	m³	263,74	
11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	0,2	
11161	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	Material	KG	2,07	
M1367	Chapa fina em aço galvanizado	Material	kg	12,99	
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	1,21	
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	Material	kg	1,21	
34492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	1.040,00	
M0789	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas	Material	kg	29,94	
2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	7,62	
43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,43	
43499	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	MES	241,99	
43498	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	MES	146	
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	0,89	
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,31	
43490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,85	
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,39	

EM BRANCO



A: SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS / PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
OBJETO: A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, E MEIO-FIO, NO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS - RR
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 024/2025 - SLC - PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 123/2025- SEMOI/PMR

RELATÓRIO DE INSUMOS

Código	Descrição	Tipo	Und	Valor Unitário	
				Operativa	Improdutiva
43503	EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	MES	261,93	
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,43	
40863	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	270,51	
43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPinteIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	0,44	
43475	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	MES	15,46	
43474	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	MES	2,35	
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	0,01	
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	0,78	
43466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	2,05	
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	0,61	
43479	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	MES	114,77	
4222	GASOLINA COMUM	Material	L	6,95	
7340	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	30,37	
4059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	Material	M	38,32	
4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	6,84	
4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	263,73	
M3229	Película retrorrefletiva tipo I + S (sinal impresso com película de sobreposição tipo V)	Material	m²	418,15	
36178	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL	Material	UN	28,68	
	ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL				
13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	Material	UN	132	
4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	400	
5065	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	31,44	
5068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	16,53	
5069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	16,85	
34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	9,63	
4509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,06	
4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,11	
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	0,01	
40864	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	0,01	
M0787	Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização	Material	kg	29,64	
6212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	10	
M3153	Tinta em pó à base de resina poliéster	Material	kg	99,37	
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	0,94	
40861	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	177,26	

Paulo Roberto Damin
Unico Sócio Administrador
RG: 9010053064 SSP/RS
CPF: 326.156.980-87

Paulo Roberto Damin
Engº Civil
CREA-1206231424

23/45

EM BRANCO



CONSERTA
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA



AO,
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR
A SR. PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO
PREGÃO PRESENCIAL N°. 024/2025 – SLC
PROCESSO LICITATÓRIO N°. 123/2025- SEMOI/PMR

DECLARAÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E MEIO FIO NO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS-RR.

Prezados (as) Senhores (as),

A empresa **CONSERTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º **07.308.585/0001-50**, sediada na **AV: JARDIM DO SERIDO, Nº 610 – SAID SALOMÃO, BOA VISTA, RR, CEP: 69.310-721**, **DECLARA** que a Proposta de Preço compreende todas as despesas concernentes ao objeto da licitação, incluindo frete, impostos, taxas e outros encargos de qualquer natureza.

DECLARA ainda, conforme **Art. 63, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021**, que os preços propostos compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da Proposta de Preço.

Atenciosamente,

Boa Vista – RR, 03 de novembro de 2025.

PAULO ROBERTO DAMIN
CPF: 326.156.980-87
CREA/MT nº 1206231424
SÓCIO ADMINISTRADOR/RESPONSÁVEL TÉCNICO

AV: JARDIM DO SERIDO, Nº 610 – SAID SALOMÃO, BOA VISTA, RR, CEP: 69.310-721.

EMAIL: consertaconstrucoes@gmail.com CNPJ:

07.308.585/0001-50

24/11



CONSENTA



MUNICÍPIO DE ROMÃOZINHO
Avenida Brasil, 1.234 - Centro
CEP: 79.000-000
Fone: (11) 3333-3333

DECLARAÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E PAVIMENTO NO MUNICÍPIO DE ROMÃOZINHO - MS.

Prezados(as) Senhores(as):

A empresa CONSENTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 08.788.000/0001-00, inscrita no ISENTA JARDIM DO SORRISO, nº 123, SAO JOAO DO OESTE, RO, inscrita no CEP: 89.012-121, DECLARA que a proposta de preço apresentada para a execução dos serviços no âmbito da licitação nº 001/2023, para a execução dos serviços de pavimentação, encontra-se dentro dos limites estabelecidos no Edital nº 001/2023.

EM BRANCO

DECLARA ainda, conforme Art. 17 da Lei Federal nº 14.133/2021, que os preços propostos encontram-se dentro dos limites estabelecidos no Edital nº 001/2023, para a execução dos serviços de pavimentação, e que não há qualquer vínculo de parentesco ou de qualquer natureza com os membros do Conselho de Administração da Prefeitura Municipal de Romãozinho - MS.

Em Romãozinho, 15 de maio de 2023.

PAULO ROBERTO DA SILVA
CPF: 000.000.000-00
Cargo: Secretário Municipal
Assinatura: _____

Atestado de veracidade: _____
Data: 15/05/2023

ANEXO XI

AO,
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR
A SR. PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO
PREGÃO PRESENCIAL N°. 024/2025 – SLC
PROCESSO LICITATÓRIO N°. 123/2025- SEMOI/PMR
ABERTURA DIA: 03/11/2025. HORÁRIO: 09H:00MIN.

DECLARAÇÃO DE PROPOSTA ECONÔMICA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E MEIO FIO NO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS-RR.

Prezados (as) Senhores (as),

A empresa **CONCERTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 07.308.585/0001-50, sediada à **AV: JARDIM DO SERIDO, Nº 610 – SAID SALOMÃO**, na cidade de **BOA VISTA**, Estado de **RORAIMA**, CEP: **69.310-721**, por intermédio de seu representante legal o(a) **Sr. PAULO ROBERTO DAMIN**, Brasileiro, Solteiro, Único Sócio Administrador, portador da carteira de identidade nº **9010053354 SSP/RS** e do **CPF nº 326.156.980-87**, DECLARA, para fins de participação no **Pregão Presencial Nº 024/2025**, que a proposta comercial compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme disposto no § 1º art. 63 da Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021.

Atenciosamente,

Boa Vista – RR, 03 de novembro de 2025.



PAULO ROBERTO DAMIN
CPF: 326.156.980-87
CREA/MT nº 1206231424
SÓCIO ADMINISTRADOR/RESPONSÁVEL TÉCNICO

EM BRANCO

ANEXO XII

AO,
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR
A SR. PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO
PREGÃO PRESENCIAL N°. 024/2025 – SLC
PROCESSO LICITATÓRIO N°. 123/2025- SEMOI/PMR
ABERTURA DIA: 03/11/2025. HORÁRIO: 09H:00MIN.

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E MEIO FIO NO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS-RR.

Prezados (as) Senhores (as),

CONSERTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.308.585/0001-50, sediada à **AV: JARDIM DO SERIDO, Nº 610 – SAID SALOMÃO**, na cidade de **BOA VISTA**, Estado de **RORAIMA**, CEP: **69.310-721**, por intermédio de seu representante legal o(a) **Sr. PAULO ROBERTO DAMIN**, Brasileiro, Solteiro, Único Sócio Administrador, portador da carteira de identidade nº **9010053354 SSP/RS** e do **CPF nº 326.156.980-87**, para fins do disposto no Edital PREGÃO PRESENCIAL nº. **024/2025 – SLC**, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; a intenção de apresentar a proposta elaborada não foi informada, ou discutida com ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, quanto a participar ou não da referida licitação; que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, antes da adjudicação do objeto da referida licitação; que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante do SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÃO- SLC, antes da abertura oficial das propostas; e que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Atenciosamente,

Boa Vista – RR, 03 de novembro de 2025.



PAULO ROBERTO DAMIN
CPF: 326.156.980-87
CREA/MT nº 1206231424

SÓCIO ADMINISTRADOR/RESPONSÁVEL TÉCNICO

26/45

EM BRANCO



CONCERTA
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA



SUBITEM 5.2.6 DO EDITAL

AO,
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR
A SR. PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO
PREGÃO PRESENCIAL N°. 024/2025 – SLC
PROCESSO LICITATÓRIO N°. 123/2025- SEMOI/PMR

**DECLARAÇÃO DE QUE SUA PROPOSTA ECONÔMICA COMPREENDE A
INTEGRALIDADE DOS CUSTOS**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E MEIO FIO NO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS-RR.

Prezados (as) Senhores (as),

PAULO ROBERTO DAMIN, portador do RG nº **9010053354 SSP/RS** e do CPF nº **326.156.980-87**. DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante **CONCERTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º **07.308.585/0001-50**, sediada na **AV: JARDIM DO SERIDO, Nº 610 – SAID SALOMÃO, BOA VISTA, RR, CEP: 69.310-721**, interessado em participar da **Concorrência nº 024/2025, Processo Licitatório N°. 123/2025- SEMOI/PMR**, declara de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes.

Atenciosamente,

Boa Vista – RR, 03 de novembro de 2025.

PAULO ROBERTO DAMIN
CPF: 326.156.980-87
CREA/MT nº 1206231424
SÓCIO ADMINISTRADOR/RESPONSÁVEL TÉCNICO

AV: JARDIM DO SERIDO, Nº 610 – SAID SALOMÃO, BOA VISTA, RR, CEP: 69.310-721.
EMAIL: consertaconstrucoes@gmail.com CNPJ:
07.308.585/0001-50



CONSERVA



CONSERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS

SISTEMA DE BENS CULTURAIS

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE BENS CULTURAIS
UNIDADE DE BENS CULTURAIS

DECLARAÇÃO DE QUE O PROJETO DE CONSERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS

OBJETO: CONSERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS - OBRAS DE ARQUITETURA
DE INTERESSE HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CIENTÍFICO

Processo nº 000.000.000/2000

PAULO ROBERTO DAMIAN, brasileiro, solteiro, nascido em 15/05/1955, RG nº 28.158.950-87, residente e domiciliado em Rua da Consolação, nº 100, apartamento 101, bairro da Consolação, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CPF nº 01.808.238.000-50, declara que o presente projeto de conservação de bens culturais, objeto de processo administrativo nº 000.000.000/2000, é de interesse público e que a realização do mesmo é necessária para a preservação do patrimônio histórico, artístico e científico da cidade de São Paulo, bem como para a melhoria da qualidade de vida da população. Declara ainda que o presente projeto não onera o erário municipal e que a sua execução é de interesse público.

EM BRANCO

Assinatura

Processo nº 000.000.000/2000

PAULO ROBERTO DAMIAN
CPF nº 01.808.238.000-50
CREMAT nº 000.000.000/2000
TÍTULO ADMINISTRATIVO DE BENS CULTURAIS

DECLARAÇÃO DE QUE O PROJETO DE CONSERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS
É DE INTERESSE PÚBLICO E QUE A REALIZAÇÃO DO MESMO É NECESSÁRIA
PARA A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CIENTÍFICO
DA CIDADE DE SÃO PAULO, BEM COMO PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA
DA POPULAÇÃO.



CONSERTA
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA



AO,
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR
A SR. PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO
PREGÃO PRESENCIAL N°. 024/2025 – SLC
PROCESSO LICITATÓRIO N°. 123/2025- SEMOI/PMR

DECLARAÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E MEIO FIO NO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS-RR.

Prezados (as) Senhores (as),

CONSERTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º **07.308.585/0001-50**, sediada na AV: JARDIM DO SERIDO, N° 610 – SAID SALOMÃO, BOA VISTA, RR, CEP: 69.310-721, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr **PAULO ROBERTO DAMIN**, Brasileiro, Solteiro, Único Sócio Administrador, portador da carteira de identidade n° **9010053354 SSP/RS** e do CPF n° **326.156.980-87**. **DECLARA** que os preços incluem todos os Custos Diretos (CD) e Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) que se refiram ao objeto licitado, tais como: materiais e mão-de-obra; serviços de terceiros aplicados à própria obra ou em atividade de apoio (p.e. vigilância e transporte); margem de lucro da proponente, locações de máquinas, equipamentos ou de imóveis e instalações auxiliares à obra; tarifas de água, energia elétrica e telecomunicações; seguros, legal ou contratualmente exigidos; encargos sociais e trabalhistas; tributos federais, estaduais e municipais incidentes sobre a atividade econômica ou a obra em si; multas aplicadas pela inobservância de normas e regulamentos; alojamentos e alimentação; vestuário e ferramentas; equipamentos de proteção individual e de segurança; depreciações e amortizações; despesas administrativas e de escritório; acompanhamento topográfico da obra; testes laboratoriais ou outros exigíveis por norma técnica, entre outros.

Atenciosamente,

Boa Vista – RR, 03 de novembro de 2025.

PAULO ROBERTO DAMIN
CPF: 326.156.980-87
CREA/MT n° 1206231424
SÓCIO ADMINISTRADOR/RESPONSÁVEL TÉCNICO

AV: JARDIM DO SERIDO, N° 610 – SAID SALOMÃO, BOA VISTA, RR, CEP: 69.310-721.
EMAIL: consertaconstrucoes@gmail.com CNPJ:
07.308.585/0001-50

28/15



CONCERTA
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA



AO,
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR
A SR. PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO
PREGÃO PRESENCIAL N°. 024/2025 – SLC
PROCESSO LICITATÓRIO N°. 123/2025- SEMOI/PMR

DECLARAÇÃO CLASSE A

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E MEIO FIO NO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS-RR.

Prezados (as) Senhores (as),

CONCERTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº07.308.585/0001-50, sediada à **AV: JARDIM DO SERIDO, Nº 610 – SAID SALOMÃO**, na cidade de **BOA VISTA**, Estado de **RORAIMA**, CEP: **69.310-721**, por intermédio de seu representante legal o(a) **Sr. PAULO ROBERTO DAMIN**, Brasileiro, Solteiro, Único Sócio Administrador, portador da carteira de identidade nº **9010053354 SSP/RS** e do **CPF nº 326.156.980-87**, **DECLARA**, para efeito de habilitação no **EDITAL DE Concorrência nº 024/2025**, que todos os materiais a serem utilizados na execução da obra/serviços são de primeira qualidade – “Classe A” e estão de conformidade com as normas estabelecidas pela **ABNT**, com certificação pelo **INMETRO** ou normas **ISO**.

Atenciosamente,

Boa Vista – RR, 03 de novembro de 2025.

PAULO ROBERTO DAMIN
CPF: 326.156.980-87
CREA/MT nº 1206231424
SÓCIO ADMINISTRADOR/RESPONSÁVEL TÉCNICO

AV: JARDIM DO SERIDO, Nº 610 – SAID SALOMÃO, BOA VISTA, RR, CEP: 69.310-721.
EMAIL: consertaconstrucoes@gmail.com CNPJ:
07.308.585/0001-50

29/45



CONFERTA



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PROPOSTA Nº 12.345.678
PROCESSO Nº 123.456.789

DESCRIÇÃO DO OBJETO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE CONSULTORIA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E
DE ADMINISTRAÇÃO GERAL.

Prezado Sr. Senhor:

CONFERIA CONSULTORIA E SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E
DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, para o Município de São Paulo, com o
preço de R\$ 1.234.567,89, conforme proposta nº 12.345.678, de
data 12/12/2023, apresentada por Vossa Senhoria, inscrita no
Cadastro Único do Estado de São Paulo nº 123.456.789, inscrita no
CPF nº 123.456.789-12, inscrita no CNPJ nº 12.345.678/0001-90.
A Confirmação de Aceitação da proposta é feita por este
documento, que constitui o instrumento de contratação, e a
assinatura eletrônica, com o uso de certificado digital, em
nome próprio, com o uso de senha eletrônica, em nome próprio.

EM DRANCO

Assinatura

Assinatura - RFP nº 12.345.678, de 12/12/2023

SÓCIO ADMINISTRADOR - REGISTRO EM
CNPJ Nº 12.345.678/0001-90
CPF Nº 123.456.789-12
RAUL ROBERTO DE LIMA
SÓCIO ADMINISTRADOR - REGISTRO EM
CNPJ Nº 12.345.678/0001-90
CPF Nº 123.456.789-12



CONSERTA
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA



AO,
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR
A SR. PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO
PREGÃO PRESENCIAL N°. 024/2025 – SLC
PROCESSO LICITATÓRIO N°. 123/2025- SEMOI/PMR

DECLARAÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E MEIO FIO NO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS-RR.

Prezados (as) Senhores (as),

CONSERTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº07.308.585/0001-50, sediada à **AV: JARDIM DO SERIDO, N° 610 – SAID SALOMÃO**, na cidade de **BOA VISTA**, Estado de **RORAIMA**, CEP: **69.310-721**, por intermédio de seu representante legal o(a) **Sr. PAULO ROBERTO DAMIN**, Brasileiro, Solteiro, Único Sócio Administrador, portador da carteira de identidade nº **9010053354 SSP/RS** e do **CPF nº 326.156.980-87**, **DECLARA** que nos preços estão inclusas todas as despesas necessárias, inclusive custos com materiais, impostos, taxas, transportes, fretes, instalações, depreciações, mão-de-obra, encargos sociais e trabalhistas, instalações e quaisquer outras despesas inerentes aos serviços.

Atenciosamente,

Boa Vista – RR, 03 de novembro de 2025.

PAULO ROBERTO DAMIN
CPF: 326.156.980-87
CREA/MT nº 1206231424
SÓCIO ADMINISTRADOR/RESPONSÁVEL TÉCNICO

AV: JARDIM DO SERIDO, N° 610 – SAID SALOMÃO, BOA VISTA, RR, CEP: 69.310-721.

EMAIL: consertaconstrucoes@gmail.com CNPJ:

07.308.585/0001-50

30/45



CONSERTA
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA



ANEXO VI

À,

Secretaria De Estado De Licitação E Contratação / SELC
Ref.: Licitação – Pregão Presencial - Edital Nº 024 / 2025.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 123/2025 – SEMOI / PMR

CAPACIDADE ECONÔMICA E FINANCEIRA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E MEIO FIO NO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS-RR

Prezados (as) Senhores (as),

A capacidade econômica e financeira das empresas licitantes será avaliada mediante exame dos seguintes indicadores, computados a partir das informações contábeis contidas no subitem 8.31.8, do Edital, conforme abaixo:

- a) Índice de Liquidez Corrente $LC > ou = 1,00$ (um inteiro)
Ativo Circulante = AC 8.736.568,67
Passivo Circulante = PC 1.758.035,17
 $LC = AC / PC$ 4,97
- b) Índice de Liquidez Geral $LG > ou = 1,00$ (um inteiro)
Ativo Circulante = AC 8.736.568,67
Passivo Circulante = PC 1.758.035,17
Realizável a Longo Prazo = RLP 0,00
Exigível a Longo Prazo = ELP 100.000,00
 $LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$ 4,70
- c) Solvência Geral $SG > ou = 1,00$ (um inteiro)
Ativo Total = AT 9.847.342,76
Passivo Circulante = PC 1.758.035,17
Exigível a Longo Prazo = ELP 100.000,00
 $SG = (AT) / (PC + ELP)$ 5,30



NOTA EXPLICATIVA DO CONTADOR DE QUE A LICITANTE ATENDE AO SUBITEM 8.31.8 DO EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 024/2025.

Os índices acima correspondem ao exercício de 2023 conforme registro na Junta Comercial do Estado de Roraima Sob nº 615198

Atenciosamente,

Boa Vista – RR, 31 de outubro de 2025.



Janayna K. S. Trindade
CPF: 8.736.568-34
RR/RR: 001523/0-7

JANAYNA KISSIA SOARES TRINDADE
CRC/RR 001523/0-7
CONTADORA

AV: JARDIM DO SERIDO, Nº 610, BAIRRO: SAID SALOMÃO CEP. 69.310-721 BOA VISTA - RR CNPJ:
07.308.585/0001-50, EMAIL: consertaconstrucoes@gmail.com

34/45





CONCERTA
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA



ANEXO VI

À,

Secretaria De Estado De Licitação E Contratação /SELC
Ref.: Licitação - Pregão Presencial – Edital Nº 024 /2025.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 123/2025 -SEMOI / PMR .

CAPACIDADE ECONÔMICA E FINANCEIRA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E MEIO FIO NO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS-RR

Prezados (as) Senhores (as),

A capacidade econômica e financeira das empresas licitantes será avaliada mediante exame dos seguintes indicadores, computados a partir das informações contábeis contidas no subitem 8.31.8, do Edital, conforme abaixo:

- d) Índice de Liquidez Corrente LC > ou = 1,00 (um inteiro)
Ativo Circulante = AC 41.716.004,68
Passivo Circulante = PC 4.218.133,66
LC = AC / PC 9,89
- e) Índice de Liquidez Geral LG > ou = 1,00 (um inteiro)
Ativo Circulante = AC 41.716.004,68
Passivo Circulante = PC 4.218.133,66
Realizável a Longo Prazo = RLP 0,00
Exigível a Longo Prazo = ELP 100.000,00
LG = (AC + RLP) / (PC + ELP) 9,66
- f) Solvência Geral SG > ou = 1,00 (um inteiro)
Ativo Total = AT 43.365.074,63
Passivo Circulante = PC 4.218.133,66
Exigível a Longo Prazo = ELP 100.000,00
SG = (AT) / (PC + ELP) 10,04



NOTA EXPLICATIVA DO CONTADOR DE QUE A LICITANTE ATENDE AO SUBITEM 8.31.8 DO EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 024 /2025.

Os índices acima correspondem ao exercício de 2024 conforme registro na Junta Comercial do Estado de Roraima Sob nº 637925

Atenciosamente,

Boa Vista – RR, 31 de outubro de 2025.



Janayna K. S. Trindade
CPF: 892.293.202-34
CRC/RR: 001523/0-7

JANAYNA KISSIA SOARES TRINDADE
CRC/RR 001523/0-7
CONTADORA

AV: JARDIM DO SERIDO. Nº 610, BAIRRO: SAID SALOMÃO CEP. 69.310-721 BOA VISTA - RR CNPJ:
07.308.585/0001-50, EMAIL: consertaconstrucoes@gmail.com

32/45

EM BRANCO

Vigência do seguro a partir das 00:00h do dia 03/11/2025 até 23:59h do dia 03/02/2026.

DADOS DO SEGURADO

NOME: MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS CPF OU CNPJ: 01.613.031/0001-80
ENDEREÇO: R PEDRO DANIEL DA SILVA 1590 - PARK AMAZONIA 1
CEP: 69.373-000 CIDADE: RORAINOPOLIS UF: RR

DADOS DO TOMADOR

NOME: CONserta CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CPF OU CNPJ: 07.308.585/0001-50
ENDEREÇO: AVENIDA JARDIM DO SERIDO, 610 - SAID SALOMAO
CEP: 69.310-721 CIDADE: BOA VISTA UF: RR

DADOS DO CORRETOR

NOME: FINLÂNDIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA CPF OU CNPJ: 10.864.690/0001-80 SUSEP:202029643

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA / MODALIDADE

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA (LMG): R\$ 28.961,47 - Vinte e Oito Mil e Novecentos e Sessenta e Um Reais e Quarenta e Sete Centavos

MODALIDADE: Garantia Licitante

O Limite Máximo de Garantia é o valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.

OBJETO DA GARANTIA

Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, se o Tomador adjudicatário se recusar a assinar o Contrato Principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no Edital do Pregão Presencial nº 024/2025 - SLC, Processo Licitatório nº 123/2025 - Semoi/PMR, que tem por objeto a prestação de serviços de contratação de empresa para construção de calçadas e meio-fio no Município de Rorainópolis - RR.

COBERTURAS CONTRATADAS

COBERTURA IMPORTÂNCIA SEGURADA PRÊMIO LÍQUIDO
Garantia Licitante R\$ 28.961,47 R\$ 300,00

Não se aplica franquia a nenhuma das coberturas contratadas por esta Apólice.

DADOS DO PRÊMIO DE SEGURO

CUSTO DO SEGURO

Prêmio Líquido	R\$	300,00
Adicional de Fracionamento	R\$	0,00
Custo de Apólice	R\$	0,00
IOF	R\$	0,00
Prêmio Total	R\$	300,00

FORMA DE PAGAMENTO - BOLETO

Parcela	Valor	Vencimento
1	R\$ 300,00	28/11/2025



Susep - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normalização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar capitalização, resseguro e corretagem de seguros. Plano de Seguro aprovado em conformidade com a Circular Susep 662/2022 e Processo Susep 15414.637967/2022-71. O plano deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. O Processo deste plano e a situação cadastral do(s) Corretor(es) deste Seguro poderão ser consultados no site www.susep.gov.br, por meio dos números de registros informados nesta apólice, ou pelo telefone SUSEP de atendimento ao público 0800 021 8484 (ligação gratuita).

Belo Horizonte, 31/10/2025 15:01:00

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, em vigor consoante E.C. nº 32 de 11/09/2001 - Art.2º, Art.1º. - Fica instituída a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica deve ser verificada no endereço <https://www.pottencial.com.br/consultar-apolice>. No site, informe o Nº da Apólice: 0306920259907751618801000. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP: www.susep.gov.br sob o nº de documento 030692025009907751618801.

João de Lima Géo Neto
Diretor
Certificado Digital emitido pela Serasa Certificadora Digital

Ricardo Nassif Gregório
Diretor
Certificado Digital emitido pela Serasa Certificadora Digital



As coberturas desta apólice foram contratadas em conformidade com as Condições Contratuais do Seguro Garantia, de acordo com a Circular SUSEP nº 662/2022. As Condições Contratuais deste produto podem ser verificadas nas páginas seguintes, bem como encontram-se disponíveis no endereço: www.pottencial.com.br ou através do QR Code

EM BRANCO

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO

CONDIÇÕES CONTRATUAIS - LICITANTE

**1. DEFINIÇÕES**

1.1. Aplicam-se a esse seguro, as seguintes definições:

1.1.1. **Apólice:** documento emitido pela Seguradora, que, em conjunto com as Condições Contratuais, representa o contrato de Seguro Garantia;

1.1.2. **Condições Contratuais:** conjunto das cláusulas que estabelecem as obrigações e os direitos entre Segurado e Seguradora;

1.1.3. **Condições Particulares:** conjunto de cláusulas que regulam a contratação de condições específicas ou de coberturas adicionais não previstas nas Condições Contratuais e que passam a integrar estas últimas;

1.1.4. **Endosso:** documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice;

1.1.5. **Indenização:** pagamento dos prejuízos resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro;

1.1.6. **Objeto Principal:** relação jurídica, contratual ou editalícia, geradora de obrigações e direitos entre Segurado e Tomador, independentemente da denominação utilizada;

1.1.7. **Obrigação Garantida:** obrigação assumida pelo Tomador junto ao Segurado no Objeto Principal e devidamente garantida pela Apólice de Seguro Garantia;

1.1.8. **Prêmio:** valor devido pelo Tomador à Seguradora, a título de contraprestação pela aceitação do risco, e que deverá constar da Apólice e/ou Endosso;

1.1.9. **Processo de Regulação de Sinistro:** procedimento pelo qual a Seguradora constatará ou não a procedência da Comunicação do Sinistro, bem como apurará a existência e extensão dos prejuízos cobertos pela Apólice;

1.1.10. **Segurado:** é o ente da Administração Pública credor das obrigações assumidas pelo Tomador no edital ou carta convite;

1.1.11. **Seguro Garantia:** seguro cujo objetivo é garantir o fiel cumprimento das obrigações garantidas e pode se limitar a fases, etapas, ou entregas parciais do Objeto Principal, conforme descrito no frontispício da Apólice;

1.1.12. **Sinistro:** inadimplência do Tomador em relação à Obrigação Garantida;

1.1.13. **Tomador:** devedor das obrigações estabelecidas no edital ou carta convite e que contrata o Seguro Garantia em favor do Segurado;

1.1.14. **Valor da Garantia:** valor máximo garantido pela Seguradora, conforme indicado no frontispício da Apólice.

2. ACEITAÇÃO DA GARANTIA

2.1. A contratação/alteração da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco, tendo a Seguradora o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a sua aceitação, sem prejuízo de solicitação de documentos complementares, hipótese na qual o prazo será suspenso, voltando a correr na data da entrega da documentação, conforme disposto na proposta.

2.2. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora deverá comunicar formalmente ao proponente, ao seu representante legal ou corretor de seguros, a decisão de não aceitação da proposta, com a devida justificativa da recusa.

2.3. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo de 15 (quinze) dias, caracterizará a aceitação tácita da proposta.

3. OBJETO

3.1. Este seguro garante a Indenização, até o Valor da Garantia e na extensão dos prejuízos efetivamente



EM BRANCO

apurados no Processo de Regulação de Sinistro, pelos prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato com o Segurado, conforme previsto no edital ou carta convite descrito no frontispício da Apólice.

3.2. Esta Apólice também garante multas devidas à Administração Público, aplicadas mediante o competente Processo Administrativo, na forma da Lei nº 8.666/1993, Lei nº 13.303/2016 ou Lei nº 14.133/2021.

4. RISCOS EXCLUÍDOS

Sem prejuízo de outras situações descritas nas presentes Condições Contratuais e/ou Condições Particulares, tendo em vista que a Apólice não garante todas as obrigações do Objeto Principal, são riscos expressamente excluídos pela presente Apólice:

- I. A inadimplência da Obrigação Garantida decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;
- II. A inadimplência de obrigações que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- III. Obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;
- IV. Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil;
- V. Alteração do devedor da Obrigação Garantida pela Seguradora, sem a prévia anuência da Seguradora, ainda que decorrente de operações societárias;
- VI. Prejuízos decorrentes de outras modalidades de Seguro Garantia ou de outros ramos de seguro, tais como, mas não se limitando, a seguro de risco de engenharia e de responsabilidade civil, bem como perdas e danos e lucros cessantes;
- VII. Atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, nacionalização, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar, bem como todas as outras ações realizadas fora de um contexto de Estado de Direito e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país;
- VIII. Prejuízos decorrentes de fatos ou atos cometidos pelo Tomador antes da emissão da Apólice, bem como fatos e atos cometidos pelo Tomador antes da emissão de Endosso, não comunicados à Seguradora previamente à respectiva emissão do Endosso;
- IX. Prejuízos decorrentes da alteração da Obrigação Garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem anuência prévia da Seguradora;
- X. Quaisquer prejuízos, multas, rescisões e/ou penalidades relacionados a atos ilícitos dolosos praticados pelo Segurado no âmbito da Obrigação Garantida e/ou atos violadores de normas de anticorrupção perpetrados pelo Tomador, coobrigados e suas controladas, controladoras, coligadas, filiadas, filiais e seus respectivos sócios/acionistas, representantes, titulares, funcionários e/ou prepostos no âmbito da Obrigação Garantida, com o conhecimento ou concurso de atos dolosos do Segurado;
- XI. Determinações, atos ou omissões provenientes de órgãos da administração pública, direta, indireta e/ou fundacional, que prejudiquem ou retardem a execução da Obrigação Garantida;
- XII. Atos terroristas, conforme definido em legislação específica.

5. VALOR DA GARANTIA

5.1. O Valor da Garantia dessa Apólice é o limite máximo a ser desembolsado pela Seguradora para fins de Indenização em caso de Sinistro coberto.

5.2. Salvo disposição em sentido contrário nas Condições Particulares, o Valor da Garantia não sofrerá atualização monetária, sendo indenizado até o limite máximo nominal descrito no frontispício da Apólice.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

PROCURADOR GERAL

PROCURADOR GERAL DE CONTAS



ARTIGO 1º

As prestações de contas dos servidores públicos, bem como as prestações de contas dos dirigentes de entidades de direito privado, serão submetidas ao controle deste Tribunal.

As prestações de contas dos servidores públicos serão submetidas ao controle deste Tribunal, independentemente de qualquer outro procedimento administrativo.

As prestações de contas dos dirigentes de entidades de direito privado serão submetidas ao controle deste Tribunal, independentemente de qualquer outro procedimento administrativo.

As prestações de contas dos servidores públicos e dos dirigentes de entidades de direito privado serão submetidas ao controle deste Tribunal, independentemente de qualquer outro procedimento administrativo.

As prestações de contas dos servidores públicos e dos dirigentes de entidades de direito privado serão submetidas ao controle deste Tribunal, independentemente de qualquer outro procedimento administrativo.

As prestações de contas dos servidores públicos e dos dirigentes de entidades de direito privado serão submetidas ao controle deste Tribunal, independentemente de qualquer outro procedimento administrativo.

As prestações de contas dos servidores públicos e dos dirigentes de entidades de direito privado serão submetidas ao controle deste Tribunal, independentemente de qualquer outro procedimento administrativo.

As prestações de contas dos servidores públicos e dos dirigentes de entidades de direito privado serão submetidas ao controle deste Tribunal, independentemente de qualquer outro procedimento administrativo.

As prestações de contas dos servidores públicos e dos dirigentes de entidades de direito privado serão submetidas ao controle deste Tribunal, independentemente de qualquer outro procedimento administrativo.

As prestações de contas dos servidores públicos e dos dirigentes de entidades de direito privado serão submetidas ao controle deste Tribunal, independentemente de qualquer outro procedimento administrativo.

As prestações de contas dos servidores públicos e dos dirigentes de entidades de direito privado serão submetidas ao controle deste Tribunal, independentemente de qualquer outro procedimento administrativo.

ARTIGO 2º

As prestações de contas dos servidores públicos e dos dirigentes de entidades de direito privado serão submetidas ao controle deste Tribunal, independentemente de qualquer outro procedimento administrativo.

As prestações de contas dos servidores públicos e dos dirigentes de entidades de direito privado serão submetidas ao controle deste Tribunal, independentemente de qualquer outro procedimento administrativo.

5.3. O Valor da Garantia somente poderá ser modificado ou atualizado por meio da emissão de Endosso pela Seguradora e cobrança do respectivo Prêmio adicional do Tomador.

6. VIGÊNCIA

6.1. O prazo de vigência da Apólice será o previsto no frontispício da Apólice e deverá ser igual ao prazo de vigência da Obrigação Garantida, salvo se o Objeto Principal ou sua legislação específica dispuser de forma distinta.

6.2. No caso de a proposta de seguro ser encaminhada posteriormente ao início de vigência da Obrigação Garantida, o início de vigência da Apólice deverá ser da data da proposta.

6.3. Caso a vigência da Apólice seja inferior à vigência da Obrigação Garantida, a Seguradora assegurará a manutenção da cobertura enquanto houver risco a ser coberto, respeitados os mesmos critérios técnicos e financeiros do Tomador, quando da emissão da Apólice.

6.3.1. O Tomador e/ou Segurado poderão solicitar à Seguradora mediante proposta, até o término da vigência da Apólice, a renovação e manutenção da cobertura da Obrigação Garantida mediante comprovação da manutenção dos critérios técnicos e financeiros do Tomador, bem como apresentar o termo de regularidade da execução da Obrigação Garantida.

7. ALTERAÇÃO DO OBJETO PRINCIPAL E DA APÓLICE

7.1. A Apólice somente poderá ser alterada mediante pedido do Segurado ou, quando o pedido for realizado pelo Tomador, seu representante ou corretor de seguros habilitado, com sua expressa concordância.

7.2. Quando efetuadas alterações na Obrigação Garantida em virtude das quais se faça necessária modificação da Apólice, esta:

7.2.1. Deverá acompanhar tais alterações, caso tenham sido previamente estipuladas no Objeto Principal, em sua legislação específica ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela Seguradora; ou

7.2.2. Poderá acompanhar tais alterações, em situações não abrangidas pelo item 7.2.1, desde que haja o respectivo aceite pela Seguradora.

7.3. Em ambas as hipóteses, sob pena de perda do direito ao recebimento da Indenização, a Seguradora deverá ser imediatamente comunicada pelo Segurado da alteração do Objeto Principal, em prazo nunca superior à 20 (vinte) dias corridos a contar da alteração.

7.3.1. Caso a alteração agrave o risco e, concomitantemente, tenha relação direta com o Sinistro, ou seja, comprovado que o Segurado silenciou de má-fé, haverá perda de direitos por parte do Segurado.

7.4. Em ambas as hipóteses, sob pena de perda do direito ao recebimento da Indenização, a Seguradora deverá ser comunicada acerca da existência de descumprimentos da Obrigação Garantida pela Apólice previamente a qualquer modificação desta.

7.5. Se a alteração previamente estabelecida no Objeto Principal não possuir relação direta com a Obrigação Garantida, a Seguradora não estará obrigada a acompanhar a referida alteração.

8. CARACTERIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO SINISTRO

8.1. O Sinistro estará caracterizado quando comprovado, pelo Segurado, a recusa exclusiva do Tomador adjudicatário em assinar o contrato, nos termos do edital ou carta convite descrito no frontispício da Apólice.

8.2. A Comunicação do Sinistro deverá ser encaminhada pelo Segurado, por meio escrito, à Seguradora, logo após o conhecimento de sua caracterização, acompanhada dos documentos que comprovem o inadimplemento do Tomador, para que seja iniciado o Processo de Regulação de Sinistro pela Seguradora.

8.2.1. Para a Comunicação do Sinistro, será necessária a apresentação dos seguintes documentos básicos:

a) Cópia do Objeto Principal (edital ou carta convite);



6. IDENTIFICAÇÃO

6.1. O presente formulário é destinado a ser preenchido por todos os membros da equipe de trabalho, bem como por terceiros que tenham conhecimento da situação da comunidade, para fins de identificação e caracterização da mesma.

6.2. No caso de preenchimento por terceiros, o responsável pelo preenchimento deverá ser identificado no campo de assinatura.

6.3. O presente formulário deverá ser preenchido em português, com letra legível, e assinado pelo responsável pelo preenchimento.

6.4. O presente formulário deverá ser preenchido em português, com letra legível, e assinado pelo responsável pelo preenchimento.

6.5. O presente formulário deverá ser preenchido em português, com letra legível, e assinado pelo responsável pelo preenchimento.

6.6. O presente formulário deverá ser preenchido em português, com letra legível, e assinado pelo responsável pelo preenchimento.

6.7. O presente formulário deverá ser preenchido em português, com letra legível, e assinado pelo responsável pelo preenchimento.

6.8. O presente formulário deverá ser preenchido em português, com letra legível, e assinado pelo responsável pelo preenchimento.

6.9. O presente formulário deverá ser preenchido em português, com letra legível, e assinado pelo responsável pelo preenchimento.

6.10. O presente formulário deverá ser preenchido em português, com letra legível, e assinado pelo responsável pelo preenchimento.

6.11. O presente formulário deverá ser preenchido em português, com letra legível, e assinado pelo responsável pelo preenchimento.

6.12. O presente formulário deverá ser preenchido em português, com letra legível, e assinado pelo responsável pelo preenchimento.

6.13. O presente formulário deverá ser preenchido em português, com letra legível, e assinado pelo responsável pelo preenchimento.

6.14. O presente formulário deverá ser preenchido em português, com letra legível, e assinado pelo responsável pelo preenchimento.

6.15. O presente formulário deverá ser preenchido em português, com letra legível, e assinado pelo responsável pelo preenchimento.

6.16. O presente formulário deverá ser preenchido em português, com letra legível, e assinado pelo responsável pelo preenchimento.

6.17. O presente formulário deverá ser preenchido em português, com letra legível, e assinado pelo responsável pelo preenchimento.

6.18. O presente formulário deverá ser preenchido em português, com letra legível, e assinado pelo responsável pelo preenchimento.

6.19. O presente formulário deverá ser preenchido em português, com letra legível, e assinado pelo responsável pelo preenchimento.

6.20. O presente formulário deverá ser preenchido em português, com letra legível, e assinado pelo responsável pelo preenchimento.



- b) Cópia integral do Processo Administrativo que documentou a inadimplência do Tomador, consistente na recusa da assinatura do contrato, acompanhado do comprovante de trânsito em julgado, se houver;
- c) Cópia do ato ou documento comprovando o resultado da licitação e a vitória do Tomador;
- d) Cópia do termo de adjudicação;
- e) Cópia da convocação encaminhada ao Tomador Adjudicatário para assinatura do Contrato;
- f) Cópias de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre o Segurado e o Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador.

8.3. O Processo de Regulação de Sinistro somente será iniciado após a entrega de todos os documentos básicos exigidos pela Seguradora.

8.4. O prazo para a conclusão do Processo de Regulação de Sinistro pela Seguradora é de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da entrega de **todos** os documentos básicos citados no item 8.2.1.

8.5. Com base em dúvida fundada e justificável, a Seguradora poderá solicitar ao Segurado o envio de documentação e/ou informações complementares, o que poderá ocorrer mais de uma vez.

8.5.1. Na hipótese do item 8.5, o prazo de 30 (trinta) dias corridos será suspenso, voltando a correr a partir do dia útil subsequente àquele em que forem atendidas todas as solicitações da Seguradora.

8.6. O não pagamento da Indenização no prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento do último documento necessário para a Regulação do Sinistro ensejará na correção pela taxa SELIC ou índice que vier a substituí-la, *pro-rata temporis*, sobre o valor da Indenização apurado, aplicada a partir do primeiro dia útil após a data em que deveria ter ocorrido o pagamento.

8.7. A Indenização dependerá da avaliação da Seguradora sobre a cobertura para o Sinistro ao longo do Processo de Regulação de Sinistro.

8.8. O Processo de Regulação de Sinistro será suspenso no caso de ajuizamento de ação e/ou procedimento arbitral que tenha como objeto o Sinistro comunicado e desde que possua pedido de tutela provisória pendente de julgamento pelo poder judiciário ou por tribunal arbitral.

8.8.1. Caso haja indeferimento da tutela provisória o Processo de Regulação de Sinistro será retomado.

9. INDENIZAÇÃO

A Seguradora indenizará o Segurado até o Valor da Garantia e na extensão do prejuízo aferido no Processo de Regulação de Sinistro, mediante o pagamento em dinheiro.

10. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES

É vedada a utilização de mais de uma Apólice de Seguro Garantia para cobrir a mesma Obrigação Garantida, salvo no caso de Apólices complementares.

11. CONCORRÊNCIA DE GARANTIA

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas a Obrigação Garantida por este seguro, em benefício do mesmo Segurado, a Seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

12. PERDA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA

Sem prejuízo de outras situações descritas nas presentes Condições Contratuais e nas Condições Particulares, o Segurado perderá o direito à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

- I. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo Segurado ou ainda pelo representante, de um ou de outro;
- II. O Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais ou no frontispício da Apólice, quando houver;

37/45



EM BRANCO

- III. O Segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;
- IV. A inércia do Segurado no Processo de Regulação de Sinistro pelo prazo prescricional aplicável, após o recebimento da última solicitação de documentos enviada pela Seguradora;
- V. Se o Segurado agravar intencionalmente o risco;
- VI. Se o Segurado deixar de tomar as providências para evitar ou minorar as consequências do Sinistro, nos termos do artigo 771 do Código Civil;
- VII. Se for realizada alteração no Contrato Principal sem comunicação à Seguradora na hipótese da cláusula 7.3.1.

13. EXTINÇÃO DA APÓLICE

- 13.1. O Seguro Garantia será extinto na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro:
- quando a Obrigação Garantida for definitiva e comprovadamente concluída e houver manifestação expressa do Segurado neste sentido;
 - quando o Segurado e a Seguradora expressamente acordarem;
 - quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o Valor da Garantia;
 - quando o Objeto Principal for extinto; ou
 - quando do término de vigência da Apólice, observados os termos destas Condições Contratuais.
- 13.2. A extinção antecipada desta Apólice de Seguro Garantia não ensejará a restituição proporcional do Prêmio, sem o prejuízo de disposição diversa em contrato de contragarantia.

14. DEVOUÇÃO DE PRÊMIO

- 14.1. Os valores eventualmente devidos a título de devolução de Prêmio sujeitam-se à correção pelo IPCA ou índice que vir a substituí-lo, a partir da data em que se tornarem exigíveis.
- 14.1.1. No caso de recusa de Proposta pela Seguradora os valores serão exigíveis a partir da data do recebimento do Prêmio.
- 14.1.2. No caso de cancelamento da Apólice, os valores serão exigíveis a partir da data de recebimento, pela Seguradora, de todos os documentos necessários para comprovação da extinção do risco, ou, se este ocorrer por iniciativa da Seguradora, a partir da data do efetivo cancelamento.
- 14.1.3. No caso de recebimento indevido de Prêmio pela Seguradora, os valores serão exigíveis a partir da data de recebimento do Prêmio.
- 14.2. Caso as informações bancárias para a restituição não forem disponibilizadas pelo responsável ou estejam incorretas, o prazo estipulado na cláusula acima será reiniciado, a contar da data do envio dos dados corretos.

15. SUB-ROGAÇÃO

- 15.1. Paga a Indenização, a Seguradora sub-rogar-se-á nos direitos do Segurado contra o Tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.
- 15.2. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos a que se refere este item. Deverá o Segurado, ainda, emendar esforços e praticar todos os atos legalmente permitidos para que a Seguradora exerça de forma tempestiva e eficiente seu direito de sub-rogação previsto nesta cláusula.

16. DISPOSIÇÕES FINAIS

- 16.1. A forma de contratação do Seguro Garantia é a risco absoluto.
- 16.2. A Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não houver realizado o pagamento do Prêmio nas datas convencionadas.



16.3. O Valor da Garantia não será reintegrado em caso de pagamento da Indenização e/ou eventual reembolso, pelo Tomador, do valor indenizado.

16.4. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco pela Seguradora.

16.5. A contratação e/ou a alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante a aceitação do risco pela sociedade Seguradora.

16.6. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

16.7. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da Seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br <<http://www.susep.gov.br>>.

16.8. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

16.9. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a Apólice ou Endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP www.susep.gov.br. <<http://www.susep.gov.br>>

16.10. Considera-se como âmbito geográfico todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Particulares da Apólice.

16.11. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.

16.12. Cabe ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto no presente documento.

16.13. Proteção de dados. A Seguradora se compromete a tratar os dados pessoais relacionados a esta Apólice, única e exclusivamente no limite do necessário para o cumprimento das finalidades da mesma e de obrigações legais ou regulatórias, e em respeito à toda a legislação e normas técnicas aplicáveis sobre segurança da informação e proteção de dados, inclusive, mas não se limitando, à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018). Neste sentido, a Seguradora declara que atua de acordo com suas políticas de privacidade e segurança presentes em www.pottencial.com.br <<https://www.pottencial.com.br>> e que poderá compartilhar as informações referentes à execução da Apólice e finalidades a ela inerentes, com outras empresas que participam da relação securitária e de resseguro.

Para dirimir eventual questão entre a Seguradora e o Segurado, fica eleito o foro do domicílio do Segurado.



39/45



1. O presente documento é um instrumento público, lavrado em 15 de março de 2024, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, sob o nº 123456789.

2. O presente documento tem por objeto a venda e a transferência da propriedade de um imóvel situado no município de São Paulo, Estado de São Paulo, com área total de 100 metros quadrados, inscrita no Cartório de Registro de Imóveis sob o nº 987654321.

3. O imóvel é vendido e transferido para o Sr. João da Silva, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado no endereço: Rua das Flores, nº 123, São Paulo, Estado de São Paulo.

4. O Sr. João da Silva declara que adquiriu o imóvel para uso próprio e que não tem nenhuma pendência ou ônus em relação ao mesmo.

5. O presente documento é assinado e rubricado pelo Sr. João da Silva, em presença de duas testemunhas, e pelo Tabelião de Registro de Imóveis, que lavrou o presente instrumento.

6. O presente documento é registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, sob o nº 123456789.

7. O presente documento é válido e produz efeitos a partir da data de sua lavratura.

8. O presente documento é assinado e rubricado pelo Tabelião de Registro de Imóveis, que lavrou o presente instrumento.

9. O presente documento é registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, sob o nº 123456789.

10. O presente documento é válido e produz efeitos a partir da data de sua lavratura.

EM BRANCO





MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS



CERTIDÃO DE LICENCIAMENTO

Certificamos que **POTENCIAL SEGURADORA S.A.**, CNPJ nº **11.699.534/0001-74**, está autorizada a operar, conforme Portaria SUSEP 3556, publicado(a) no D.O.U. de 25/02/2010.

Certificamos ainda que a entidade NÃO é participante do Open Insurance

Certificamos também que a entidade NÃO se encontra, nesta data, sob regime especial de Liquidação, Direção Fiscal ou Intervenção.

O Sistema de Certidões é público e pode ser acessado por meio do site da Susep, no endereço: <https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-certidao-susep>

O Sistema de Certidões abrange, ainda, a certidão de apontamentos, disponibilizada pelo mesmo link acima.

O manual com explicação e descrição dos principais conceitos abrangidos pelo Sistema de Certidões ficará disponível no site da Susep (no mesmo link acima).

Código da certidão para autenticação no site da Susep: **CL-588e87b1-43cb-4591-9de0-f8b43f240bd2**

Esta Certidão foi emitida em 30/10/2025, às 09:29, e é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

40/45

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

2017/2018

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

0-7893-6322-2 \$19.95

FRANCO



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE APONTAMENTOS

Observado o previsto na Circular Susep nº 691/23, certificamos que **POTENCIAL SEGURADORA S.A.**, CNPJ **11.699.534/0001-74**, nesta data e horário, possui a seguinte situação em relação aos apontamentos listados a seguir:

01. Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) inferior ao Capital Mínimo Requerido (CMR)

NADA CONSTA

02. Montante de ativos garantidores inferior à necessidade de cobertura das provisões técnicas

NADA CONSTA

03. Ajustes nos reportes contábeis e/ou prudenciais exigidos pela Susep e ainda não realizados, considerando o prazo estabelecido pela Autarquia

NADA CONSTA

04. Plano de Regularização de Solvência (PRS) em andamento.

NADA CONSTA

05. Plano de Regularização de Suficiência de Cobertura (PRC) em andamento

NADA CONSTA

06. Plano de Regularização de Solvência (PRS) descumprido

NADA CONSTA

07. Plano de Regularização de Suficiência de Cobertura (PRC) descumprido

NADA CONSTA

08. Não apresentação ou apresentação incompleta do formulário de informações periódicas (FIP/Susep) ou das demonstrações financeiras na forma da legislação aplicável

NADA CONSTA

09. Processo para Reparação de Apontamentos (PRA) descumprido

NADA CONSTA

10. Indisponibilidade de autorização para movimentar livremente a carteira de títulos e valores mobiliários dados em cobertura de provisões técnicas

NADA CONSTA



INstituto Nacional de Estadística y Censos

Boletín de Estadística

EMERANCO

11. Medida prudencial preventiva e/ou medida cautelar em vigor descumprida

NADA CONSTA

12. Instauração de Fiscalização Especial, decorrente do previsto no art. 89 do Decreto-Lei nº 73/66

NADA CONSTA

13. Instauração de regime de Direção Fiscal ou de Intervenção

NADA CONSTA

14. Não pagamento da taxa de fiscalização

NADA CONSTA

15. Não encaminhamento da documentação referente a assembleias gerais e nomeações de administradores

NADA CONSTA



A existência de eventuais apontamentos não implica perda da autorização ou impedimento ao funcionamento da supervisionada.

O Sistema de Certidões é público e pode ser acessado por meio do site da Susep, no endereço: <https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-certidao-susep>

O Sistema de Certidões abrange, ainda, a certidão de licenciamentos, disponibilizada pelo mesmo link acima.

O manual com explicação e descrição dos principais conceitos abrangidos pelo Sistema de Certidões ficará disponível no site da Susep (no mesmo link acima).

Código da certidão para autenticação no site da Susep: **CL-25084497-444b-4801-927f-a03ce828fcd1**

Esta Certidão foi emitida em 30/10/2025, às 09:29, e é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

42/45



EM BRANCO



Emissão de certidões



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

COORDENAÇÃO-GERAL DE REGISTROS E AUTORIZAÇÕES



CERTIDÃO DE ADMINISTRADORES

Certificamos que a POTTENCIAL SEGURADORA S.A., com sede na cidade BELO HORIZONTE, CNPJ 11699534000174, possui os seguintes diretores:

Nome	Cargo
CARLOS FERREIRA QUICK	Diretor
EDMAR VIDIGAL PAIVA	Diretor
GABRIELA MATTAR MACHADO	Diretor
JOAO DE LIMA GEO NETO	Presidente
RICARDO NASSIF GREGORIO	Diretor

Código da Certidão: CA03069_15102025_101127_332

Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de emissão.



Rio de Janeiro, 15 de Outubro de 2025.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados

Avaliar o Serviço



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

43/45 *[Handwritten marks]*



ESTADO



INSTITUTO DE PESQUISAS E ESTUDOS SOCIAIS

INSTITUTO DE PESQUISAS E ESTUDOS SOCIAIS

INSTITUTO DE PESQUISAS E ESTUDOS SOCIAIS

INSTITUTO DE PESQUISAS E ESTUDOS SOCIAIS

INSTITUTO DE PESQUISAS E ESTUDOS SOCIAIS

EM BRANCO





23790.46507 50000.316013 01039.550007 4 12790000030000

Local de pagamento BANCO BRADESCO S.A. Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.						Vencimento 28/11/2025	
Cedente Pottencial Seguradora S.A. Endereço: Av. Raja Gabaglia, 1.143 19º andar - CEP: 30380-403 - Luxemburgo - Belo Horizonte						Agência/Código Cedente 465 - 0 / 395500 - 1	
Data do documento 31/10/2025		Nº do documento 3808527		Espécie doc. NS	Aceite Não	Data do processamento 31/10/2025	Nosso número 05 / 00003160101-9
Uso do banco	Carteira 5	Cip 775	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do documento R\$ 300,00

Instruções de responsabilidade do cedente.

*** Valores expressos em R\$ ***

Após o vencimento mora dia R\$ 0,20

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIDO

Documento: 0306920259907751618801000 / Parcela: 1 de 1 / Data de emissão: 31/10/2025 15:01:00

Sacado: CONSERTA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA AVENIDA JARDIM DO SERIDO, 610 69310721 BOA VISTA	SAID SALOMAO RR	CNPJ: 07308585000150
Sacador/Avalista: Recebimento através do cheque nº. do Banco Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado.		Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
+Milionária: sorteios quartas e sábados!
304-728934376-0
31/OUT/2025 HORA DE 16:46:24
TERM 014349
LOT. 33.018926-3
LOCALIDADE: BOA VISTA
AG. VINCULADA: 3905
COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS
INST. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
2379046507 50000316013
01039550007 4 12790000030000
BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: POTTENCIAL SEGURADORA SA
RAZAO SOCIAL: POTTENCIAL SEGURADORA S.A.
CNPJ: 11.699.534/0001-74
BENEFICIÁRIO FINAL
NOME FANTASIA: POTTENCIAL SEGURADORA SA
RAZAO SOCIAL: POTTENCIAL SEGURADORA SA
CNPJ: 11.699.534/0001-74
PAGADOR
NOME FANTASIA: CONSERTA CONSTRUCOES E SERV
RAZAO SOCIAL: CONSERTA CONSTRUCOES E SERV
CNPJ: 07.308.585/0001-50
DATA DE VENCIMENTO: 28/NOV/2025
DATA DE PAGAMENTO: 31/OUT/2025
VALOR NOMINAL: 300,00
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 300,00
VALOR DO PAGAMENTO: 300,00
TIPO DE PAGAMENTO: PIX
304-728934376-0
VIA DO CLIENTE

44/45



EM BRANCO

1. O presente documento é de propriedade da
2. e não deve ser emprestado ou vendido
3. sem a devida autorização da
4. administração da instituição.
5. A responsabilidade pelo uso indevido
6. deste documento é de inteira responsabilidade
7. do usuário.
8. Este documento é de propriedade da
9. e não deve ser emprestado ou vendido
10. sem a devida autorização da
11. administração da instituição.
12. A responsabilidade pelo uso indevido
13. deste documento é de inteira responsabilidade
14. do usuário.



CONSERTA
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA



AO,
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR
A SR. PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 024/2025 – SLC
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 123/2025- SMOI/PMR

TERMO DE ENCERRAMENTO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E MEIO FIO NO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS-RR.

Prezados (as) Senhores (as),

A empresa **CONSERTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **07.308.585/0001-50**, declara em atendimento ao **EDITAL DE CONCORRÊNCIA nº 024/2025**, que esta documentação de proposta de preço possui folhas numeradas de 01 a 45 incluindo este termo.

Atenciosamente,

Boa Vista – RR, 03 de novembro de 2025.

PAULO ROBERTO DAMIN
CPF: 326.156.980-87
CREA/MT nº 1206231424
SÓCIO ADMINISTRADOR/RESPONSÁVEL TÉCNICO

AV: JARDIM DO SERIDO, Nº 610 – SAID SALOMÃO, BOA VISTA, RR, CEP: 69.310-721.

EMAIL: consertaconstrucoes@gmail.com CNPJ:

07.308.585/0001-50

45/45

