

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	
1			ADMINISTRAÇÃO				R\$ 4.961,49	R\$ 4.961,49	4,83 %	
1.1	CP-001	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (EQUIPE TÉCNICA)	UN	1,00	R\$ 4.038,00	R\$ 4.961,49	R\$ 4.961,49	4,83 %	
2			SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 3.311,41	R\$ 34.284,89	33,34 %	
2.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6,00	R\$ 461,06	R\$ 566,50	R\$ 3.399,00	3,31 %	
2.2	41201	SINAPI-I	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLTO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1-5	UN	8,00	R\$ 2.210,42	R\$ 2.715,94	R\$ 21.727,52	21,13 %	
2.3	5914434	SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia pavimentada	tkm	1430,00	R\$ 0,88	R\$ 1,08	R\$ 1.544,40	1,50 %	
2.4	CP-002	Próprio	Transporte fluvial de materiais diversos com pontão flutuante - capacidade de 50 t	km	273,00	R\$ 22,70	R\$ 27,89	R\$ 7.613,97	7,40 %	
3			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				R\$ 174,78	R\$ 4.753,38	4,62 %	
3.1	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA. (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_01/2024	m³	27,68	R\$ 113,88	R\$ 139,92	R\$ 3.872,29	3,77 %	
3.2	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	25,28	R\$ 28,37	R\$ 34,86	R\$ 881,09	0,86 %	
4			INFRAESTRUTURA				R\$ 1.801,79	R\$ 7.814,17	7,60 %	
4.1	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	0,68	R\$ 61,77	R\$ 75,90	R\$ 51,23	0,05 %	
4.2	96531	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	9,36	R\$ 92,72	R\$ 113,93	R\$ 1.066,38	1,04 %	
4.3	104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	184,96	R\$ 12,61	R\$ 15,49	R\$ 2.865,03	2,79 %	
4.4	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	2,40	R\$ 1.299,32	R\$ 1.596,47	R\$ 3.831,53	3,73 %	
5			SUPERESTRUTURA				R\$ 2.388,82	R\$ 23.616,53	22,97 %	
5.1	92452	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	40,28	R\$ 202,42	R\$ 248,71	R\$ 10.018,04	9,74 %	
5.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	30,00	R\$ 16,44	R\$ 20,20	R\$ 606,00	0,59 %	



5.3	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	153,20	R\$ 15,49	R\$ 19,03	R\$ 2.915,40	2,84 %
5.4	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	97,60	R\$ 14,55	R\$ 17,88	R\$ 1.745,09	1,70 %
5.5	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERREIA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	4,00	R\$ 1.695,29	R\$ 2.083,00	R\$ 8.332,00	8,10 %
6			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				R\$ 4.948,25	R\$ 21.399,92	20,81 %
6.1	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	32,00	R\$ 13,02	R\$ 16,00	R\$ 512,00	0,50 %
6.2	94652	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	32,00	R\$ 33,69	R\$ 41,39	R\$ 1.324,48	1,29 %
6.3	102617	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	R\$ 3.923,24	R\$ 4.820,48	R\$ 19.281,92	18,75 %
6.4	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	R\$ 31,35	R\$ 38,52	R\$ 154,08	0,15 %
6.5	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	4,00	R\$ 19,57	R\$ 24,05	R\$ 96,20	0,09 %
6.6	94707	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	4,00	R\$ 6,36	R\$ 7,81	R\$ 31,24	0,03 %
7			SERVIÇOS FINAIS				R\$ 187,34	R\$ 5.994,88	5,83 %
7.1	CP-028	Próprio	LIMEZA FINAL DA OBRA	m²	32,00	R\$ 4,13	R\$ 5,07	R\$ 162,24	0,16 %
7.2	102081	SINAPI	ESCALADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/2", SEM GUARDA-CORPO, FIXADA COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_11/2020	m	32,00	R\$ 148,34	R\$ 182,27	R\$ 5.832,64	5,67 %

Total sem BDI	R\$ 83.886,99
Total do BDI	R\$ 19.136,27
Total Geral	R\$ 102.825,26