



Obra: CONSTRUÇÃO DE CALÇADA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS SINAPI - 03/2020 B.D.I. 24,23% Encargos Sociais Não Desonerado:

Planilha Orçamentária Sintética									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit c/ BDI	Total	Peso (%)
1			Construção de calçada e drenagem superficial em ruas e avenidas do Município de Rorainópolis					139.865,18	100,00 %
1.1			EQUIPE TÉCNICA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					7.957,50	5,69 %
1.1.1.	COMP 01	Próprio	EQUIPE TÉCNICA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UND	0,50	12.811,44	15.915,00	7.957,50	5,69 %
1.2			SERVIÇOS PRELIMINARES					3.916,78	2,80 %
1.2.1.	COMP 08	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO MEDINDO 2,00 X 1,50	M²	3,00	357,08	458,02	1.374,06	0,98 %
1.2.2.	COMP 02	Próprio	Cavalete Metálico em Tubo Aço Carbono, DN=40mm, E=3,0mm, Chapa de Aço Bitola MSG 20, E=0,90mm	UND	8,00	247,80	317,84	2.542,72	1,82 %
1.3			CALÇADA E DRENAGEM SUPERFICIAL					127.990,90	91,51 %
1.3.1.	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_06/2016	M	500,00	39,98	49,67	24.835,00	17,76 %
1.3.2.	83693	SINAPI	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	m	140,00	3,87	4,81	673,40	0,48 %
1.3.3.	COMP 06	Próprio	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 40cm x 8 cm ALTURA (REF 94290 - MÊS 12/2018 COM ADAPTAÇÕES)	M	500,00	30,45	39,05	19.525,00	13,96 %
1.3.4.	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_05/2016	m³	180,00	31,36	38,96	7.012,80	5,01 %
1.3.5.	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF_07/2016 1,20m de largura x 0,15m de altura	m²	90,00	679,25	843,83	75.944,70	54,30 %
1.3.6.	COMP 04	Próprio	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL PIGMENTADO EM CONCRETO 25X25X2CM (REF. TCPO/14 COD. 22.009.000003 SER)	M²	0,00	77,96	99,99	0,00	0,00 %