

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
"Trabalhando sempre"



OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO EQUADOR LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR						B.D.I.	SINAPI 03/2026	Encargos Sociais	
						23,54%	SICRO 01/2026	Não Desonerado	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			CONSTRUÇÃO PRAÇA DO EQUADOR - RORAINOPOLIS RR - ETAPA 2		1,00		R\$ 1.999.391,17	R\$ 1.999.391,17	100,00 %
1.1			ADMINISTRAÇÃO		1,00		R\$ 64.367,60	R\$ 64.367,60	3,22 %
1.1.1	CP-01	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	1,00	R\$ 52.102,64	R\$ 64.367,60	R\$ 64.367,60	3,22 %
1.2			QUIOSQUES E BANHEIRO		1,00		R\$ 580.194,25	R\$ 580.194,25	29,02 %
1.2.1			INFRAESTRUTURA		1,00		R\$ 71.659,32	R\$ 71.659,32	3,58 %
1.2.1.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	25,61	R\$ 110,01	R\$ 135,90	R\$ 3.480,39	0,17 %
1.2.1.2	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	6,01	R\$ 120,88	R\$ 149,33	R\$ 897,47	0,04 %
1.2.1.3	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	1,71	R\$ 644,55	R\$ 796,27	R\$ 1.361,62	0,07 %
1.2.1.4	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	45,78	R\$ 30,20	R\$ 37,30	R\$ 1.707,59	0,09 %
1.2.1.5	96540	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	63,51	R\$ 139,36	R\$ 172,16	R\$ 10.933,88	0,55 %
1.2.1.6	96542	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	75,13	R\$ 106,68	R\$ 131,79	R\$ 9.901,38	0,50 %
1.2.1.7	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	48,05	R\$ 23,06	R\$ 28,48	R\$ 1.368,46	0,07 %
1.2.1.8	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	473,86	R\$ 15,88	R\$ 19,61	R\$ 9.292,39	0,46 %
1.2.1.9	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	180,12	R\$ 16,18	R\$ 19,98	R\$ 3.598,79	0,18 %
1.2.1.10	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	44,42	R\$ 14,33	R\$ 17,70	R\$ 786,23	0,04 %
1.2.1.11	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	92,40	R\$ 19,21	R\$ 23,73	R\$ 2.192,65	0,11 %

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
"Trabalhando sempre"



1.2.1.12	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	12,43	R\$ 875,65	R\$ 1.081,77	R\$ 13.446,40	0,67 %
1.2.1.13	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	12,43	R\$ 350,91	R\$ 433,51	R\$ 5.388,52	0,27 %
1.2.1.14	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	138,64	R\$ 42,65	R\$ 52,68	R\$ 7.303,55	0,37 %
1.2.2			SUPERESTRUTURA		1,00		R\$ 84.608,21	R\$ 84.608,21	4,23 %
1.2.2.1	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	229,15	R\$ 16,06	R\$ 19,84	R\$ 4.546,33	0,23 %
1.2.2.2	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	218,04	R\$ 13,88	R\$ 17,14	R\$ 3.737,20	0,19 %
1.2.2.3	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	355,39	R\$ 12,30	R\$ 15,19	R\$ 5.398,37	0,27 %
1.2.2.4	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	34,63	R\$ 10,29	R\$ 12,71	R\$ 440,14	0,02 %
1.2.2.5	101951	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	m²	40,74	R\$ 221,65	R\$ 273,82	R\$ 11.155,42	0,56 %
1.2.2.6	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	177,60	R\$ 15,37	R\$ 18,98	R\$ 3.370,84	0,17 %
1.2.2.7	92455	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	187,57	R\$ 159,39	R\$ 196,91	R\$ 36.934,40	1,85 %
1.2.2.8	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	10,10	R\$ 875,65	R\$ 1.081,77	R\$ 10.925,87	0,55 %
1.2.2.9	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	10,10	R\$ 350,91	R\$ 433,51	R\$ 4.378,45	0,22 %
1.2.2.10	98565	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023	m²	40,74	R\$ 73,94	R\$ 91,34	R\$ 3.721,19	0,19 %
1.2.3			SISTEMA DE VEDAÇÃO		1,00		R\$ 99.203,89	R\$ 99.203,89	4,96 %
1.2.3.1	103332	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	337,02	R\$ 138,37	R\$ 170,94	R\$ 57.610,19	2,88 %

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
"Trabalhando sempre"



1.2.3.2	105023	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	18,70	R\$ 74,80	R\$ 92,40	R\$ 1.727,88	0,09 %
1.2.3.3	105029	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	12,40	R\$ 59,31	R\$ 73,27	R\$ 908,54	0,05 %
1.2.3.4	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	674,04	R\$ 6,07	R\$ 7,49	R\$ 5.048,55	0,25 %
1.2.3.5	104951	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	367,82	R\$ 40,21	R\$ 49,67	R\$ 18.269,61	0,91 %
1.2.3.6	87535	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	321,00	R\$ 39,44	R\$ 48,72	R\$ 15.639,12	0,78 %
1.2.4			COBERTURA E FORRO		1,00		R\$ 121.338,17	R\$ 121.338,17	6,07 %
1.2.4.1	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS	m²	262,41	R\$ 49,68	R\$ 61,37	R\$ 16.104,10	0,81 %
1.2.4.2	92606	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	UN	20,00	R\$ 866,21	R\$ 1.070,11	R\$ 21.402,20	1,07 %
1.2.4.3	92610	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	UN	5,00	R\$ 1.268,58	R\$ 1.567,20	R\$ 7.836,00	0,39 %
1.2.4.4	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	262,41	R\$ 80,66	R\$ 99,64	R\$ 26.146,53	1,31 %
1.2.4.5	CP-02	Próprio	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. (Ref.: SINAPI 100326)	M	43,22	R\$ 62,27	R\$ 76,92	R\$ 3.324,48	0,17 %
1.2.4.6	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	6,97	R\$ 60,56	R\$ 74,81	R\$ 521,42	0,03 %
1.2.4.7	CP-03	Próprio	PINGADEIRA COM DIMENSÃO (20X5)CM, MOLDADO "IN LOCO", EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E ARMAÇÃO. (Ref.: SETOP ED-48332)	m	26,24	R\$ 22,03	R\$ 27,21	R\$ 713,99	0,04 %

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
"Trabalhando sempre"



1.2.4.8	100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	260,29	R\$ 10,36	R\$ 12,79	R\$ 3.329,10	0,17 %
1.2.4.9	100761	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	m²	260,29	R\$ 54,47	R\$ 67,29	R\$ 17.514,91	0,88 %
1.2.4.10	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	117,03	R\$ 78,27	R\$ 96,69	R\$ 11.315,63	0,57 %
1.2.4.11	96123	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_08/2023_PS	M	113,36	R\$ 28,86	R\$ 35,65	R\$ 4.041,28	0,20 %
1.2.4.12	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	117,03	R\$ 5,36	R\$ 6,62	R\$ 774,73	0,04 %
1.2.4.13	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	117,03	R\$ 37,43	R\$ 46,24	R\$ 5.411,46	0,27 %
1.2.4.14	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	117,03	R\$ 20,08	R\$ 24,80	R\$ 2.902,34	0,15 %
1.2.5			PAVIMENTAÇÃO INTERNA E EXTERNA		1,00		R\$ 42.025,16	R\$ 42.025,16	2,10 %
1.2.5.1	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	m³	29,26	R\$ 77,07	R\$ 95,21	R\$ 2.785,84	0,14 %
1.2.5.2	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	5,85	R\$ 644,55	R\$ 796,27	R\$ 4.658,17	0,23 %
1.2.5.3	87299	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	m³	3,51	R\$ 624,84	R\$ 771,92	R\$ 2.709,43	0,14 %
1.2.5.4	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	175,56	R\$ 42,65	R\$ 52,68	R\$ 9.248,50	0,46 %
1.2.5.5	104597	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	m²	104,15	R\$ 167,24	R\$ 206,60	R\$ 21.517,39	1,08 %
1.2.5.6	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026	M	6,30	R\$ 142,09	R\$ 175,53	R\$ 1.105,83	0,06 %
1.2.6			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		1,00		R\$ 7.125,52	R\$ 7.125,52	0,36 %
1.2.6.1	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 61,37	R\$ 75,81	R\$ 151,62	0,01 %
1.2.6.2	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 89,63	R\$ 110,72	R\$ 221,44	0,01 %
1.2.6.3	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	R\$ 11,67	R\$ 14,41	R\$ 57,64	0,00 %

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
"Trabalhando sempre"



1.2.6.4	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	22,00	R\$ 7,39	R\$ 9,12	R\$ 200,64	0,01 %
1.2.6.5	89364	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	19,00	R\$ 13,09	R\$ 16,17	R\$ 307,23	0,02 %
1.2.6.6	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	97,94	R\$ 27,13	R\$ 33,51	R\$ 3.281,96	0,16 %
1.2.6.7	103950	SINAPI	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,00	R\$ 12,08	R\$ 14,92	R\$ 238,72	0,01 %
1.2.6.8	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17,00	R\$ 14,80	R\$ 18,28	R\$ 310,76	0,02 %
1.2.6.9	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	9,00	R\$ 94,24	R\$ 116,42	R\$ 1.047,78	0,05 %
1.2.6.10	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11,00	R\$ 17,53	R\$ 21,65	R\$ 238,15	0,01 %
1.2.6.11	102623	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	R\$ 865,78	R\$ 1.069,58	R\$ 1.069,58	0,05 %
1.2.7			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		1,00		R\$ 15.663,68	R\$ 15.663,68	0,78 %
1.2.7.1	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9,00	R\$ 49,77	R\$ 61,48	R\$ 553,32	0,03 %
1.2.7.2	97902	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	6,00	R\$ 712,78	R\$ 880,56	R\$ 5.283,36	0,26 %
1.2.7.3	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9,00	R\$ 21,33	R\$ 26,35	R\$ 237,15	0,01 %
1.2.7.4	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7,00	R\$ 16,98	R\$ 20,97	R\$ 146,79	0,01 %
1.2.7.5	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	R\$ 29,98	R\$ 37,03	R\$ 185,15	0,01 %

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
"Trabalhando sempre"



1.2.7.6	89806	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,00	R\$ 22,65	R\$ 27,98	R\$ 167,88	0,01 %
1.2.7.7	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	13,00	R\$ 11,17	R\$ 13,79	R\$ 179,27	0,01 %
1.2.7.8	89805	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	8,00	R\$ 21,73	R\$ 26,84	R\$ 214,72	0,01 %
1.2.7.9	104355	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	R\$ 49,51	R\$ 61,16	R\$ 183,48	0,01 %
1.2.7.10	104353	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	8,00	R\$ 42,90	R\$ 52,99	R\$ 423,92	0,02 %
1.2.7.11	104353	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	5,00	R\$ 42,90	R\$ 52,99	R\$ 264,95	0,01 %
1.2.7.12	89830	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 39,16	R\$ 48,37	R\$ 48,37	0,00 %
1.2.7.13	89748	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	R\$ 43,37	R\$ 53,57	R\$ 321,42	0,02 %
1.2.7.14	89730	SINAPI	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	13,00	R\$ 15,72	R\$ 19,42	R\$ 252,46	0,01 %
1.2.7.15	89752	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	30,00	R\$ 8,17	R\$ 10,09	R\$ 302,70	0,02 %
1.2.7.16	89778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	28,00	R\$ 18,07	R\$ 22,32	R\$ 624,96	0,03 %

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
"Trabalhando sempre"



1.2.7.17	89753	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	19,00	R\$ 9,82	R\$ 12,13	R\$ 230,47	0,01 %
1.2.7.18	89817	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	7,00	R\$ 14,18	R\$ 17,51	R\$ 122,57	0,01 %
1.2.7.19	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	26,76	R\$ 23,87	R\$ 29,48	R\$ 788,88	0,04 %
1.2.7.20	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	14,55	R\$ 29,59	R\$ 36,55	R\$ 531,80	0,03 %
1.2.7.21	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	86,73	R\$ 41,25	R\$ 50,96	R\$ 4.419,76	0,22 %
1.2.7.22	89799	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	6,32	R\$ 23,10	R\$ 28,53	R\$ 180,30	0,01 %
1.2.8			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		1,00		R\$ 26.837,64	R\$ 26.837,64	1,34 %
1.2.8.1			ELETRODUTOS E CONEXÕES		1,00		R\$ 7.094,54	R\$ 7.094,54	0,35 %
1.2.8.1.1	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	285,38	R\$ 20,13	R\$ 24,86	R\$ 7.094,54	0,35 %
1.2.8.2			CONDUTORES		1,00		R\$ 7.955,99	R\$ 7.955,99	0,40 %
1.2.8.2.1	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	821,90	R\$ 7,84	R\$ 9,68	R\$ 7.955,99	0,40 %
1.2.8.3			PONTOS DE UTILIZAÇÃO E COMANDO		1,00		R\$ 1.083,14	R\$ 1.083,14	0,05 %
1.2.8.3.1	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15,00	R\$ 40,92	R\$ 50,55	R\$ 758,25	0,04 %
1.2.8.3.2	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	R\$ 32,75	R\$ 40,45	R\$ 202,25	0,01 %
1.2.8.3.3	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	R\$ 49,64	R\$ 61,32	R\$ 122,64	0,01 %
1.2.8.4			CAIXAS E QUADROS		1,00		R\$ 3.040,48	R\$ 3.040,48	0,15 %

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
"Trabalhando sempre"



1.2.8.4.1	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	R\$ 403,10	R\$ 497,98	R\$ 497,98	0,02 %
1.2.8.4.2	101878	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	5,00	R\$ 411,61	R\$ 508,50	R\$ 2.542,50	0,13 %
1.2.8.5			PROTEÇÃO DE CIRCUITOS		1,00		R\$ 138,71	R\$ 138,71	0,01 %
1.2.8.5.1	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	10,00	R\$ 10,21	R\$ 12,61	R\$ 126,10	0,01 %
1.2.8.5.2	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	R\$ 10,21	R\$ 12,61	R\$ 12,61	0,00 %
1.2.8.6			ILUMINAÇÃO		1,00		R\$ 2.739,30	R\$ 2.739,30	0,14 %
1.2.8.6.1	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	30,00	R\$ 20,84	R\$ 25,74	R\$ 772,20	0,04 %
1.2.8.6.2	CP-04	Próprio	PLAFON C/ BOCAL DE LOUÇA E-27. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,00	R\$ 25,48	R\$ 31,47	R\$ 944,10	0,05 %
1.2.8.6.3	CP-05	Próprio	LAMPADA BULBO LED 6500K 30W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,00	R\$ 27,61	R\$ 34,10	R\$ 1.023,00	0,05 %
1.2.8.7			PADRÃO DE ENTRADA		1,00		R\$ 4.234,82	R\$ 4.234,82	0,21 %
1.2.8.7.1	101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	6,00	R\$ 120,34	R\$ 148,66	R\$ 891,96	0,04 %
1.2.8.7.2	100602	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	UN	1,00	R\$ 1.352,95	R\$ 1.671,43	R\$ 1.671,43	0,08 %
1.2.8.7.3	100602	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	UN	1,00	R\$ 1.352,95	R\$ 1.671,43	R\$ 1.671,43	0,08 %
1.2.8.8			ATERRAMENTO		1,00		R\$ 550,66	R\$ 550,66	0,03 %
1.2.8.8.1	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	R\$ 129,30	R\$ 159,73	R\$ 159,73	0,01 %
1.2.8.8.2	104749	SINAPI	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	R\$ 22,45	R\$ 27,73	R\$ 27,73	0,00 %
1.2.8.8.3	868	SINAPI	CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO	M	10,00	R\$ 29,40	R\$ 36,32	R\$ 363,20	0,02 %
1.2.9			PINTURAS E REVESTIMENTOS		1,00		R\$ 55.014,29	R\$ 55.014,29	2,75 %

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
"Trabalhando sempre"



1.2.9.1	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	m²	301,17	R\$ 84,49	R\$ 104,37	R\$ 31.433,11	1,57 %
1.2.9.2	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	344,05	R\$ 4,21	R\$ 5,20	R\$ 1.789,06	0,09 %
1.2.9.3	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	344,05	R\$ 34,02	R\$ 42,02	R\$ 14.456,98	0,72 %
1.2.9.4	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	344,05	R\$ 17,26	R\$ 21,32	R\$ 7.335,14	0,37 %
1.2.10			ESQUADRIAS		1,00		R\$ 21.041,65	R\$ 21.041,65	1,05 %
1.2.10.1	91307	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	13,00	R\$ 101,61	R\$ 125,52	R\$ 1.631,76	0,08 %
1.2.10.2	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	1,92	R\$ 667,05	R\$ 824,07	R\$ 1.582,21	0,08 %
1.2.10.3	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	m²	19,71	R\$ 709,46	R\$ 876,46	R\$ 17.275,02	0,86 %
1.2.10.4	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	3,00	R\$ 149,12	R\$ 184,22	R\$ 552,66	0,03 %
1.2.11			BANCADAS, LOUÇAS E ACESSÓRIOS		1,00		R\$ 35.676,72	R\$ 35.676,72	1,78 %
1.2.11.1	93441	SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	5,00	R\$ 1.415,16	R\$ 1.748,28	R\$ 8.741,40	0,44 %
1.2.11.2	CP-06	Próprio	BANCADA GRANITO 260 X 60 CM, COM QUATRO CUBAS DE EMBUTIR, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 40 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE BANCADA, 1/2" OU 3/4", P/ LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. (Ref.: SINAPI 93441)	UN	2,00	R\$ 2.609,46	R\$ 3.223,72	R\$ 6.447,44	0,32 %
1.2.11.3	86931	SINAPI	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	6,00	R\$ 439,51	R\$ 542,97	R\$ 3.257,82	0,16 %
1.2.11.4	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	6,00	R\$ 51,90	R\$ 64,11	R\$ 384,66	0,02 %

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
"Trabalhando sempre"



1.2.11.5	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	R\$ 732,61	R\$ 905,06	R\$ 3.620,24	0,18 %
1.2.11.6	102253	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025	m²	10,95	R\$ 969,41	R\$ 1.197,60	R\$ 13.113,72	0,66 %
1.2.11.7	CP-07	Próprio	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 45,11	R\$ 55,72	R\$ 111,44	0,01 %
1.3			PLAYGROUND E QUADRA DE AREIA		1,00		R\$ 244.527,03	R\$ 244.527,03	12,23 %
1.3.1			INFRAESTRUTURA		1,00		R\$ 47.439,32	R\$ 47.439,32	2,37 %
1.3.1.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	4,87	R\$ 110,01	R\$ 135,90	R\$ 661,83	0,03 %
1.3.1.2	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	1,86	R\$ 644,55	R\$ 796,27	R\$ 1.481,06	0,07 %
1.3.1.3	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	8,94	R\$ 30,20	R\$ 37,30	R\$ 333,46	0,02 %
1.3.1.4	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	24,36	R\$ 143,23	R\$ 176,94	R\$ 4.310,25	0,22 %
1.3.1.5	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	76,68	R\$ 69,73	R\$ 86,14	R\$ 6.605,21	0,33 %
1.3.1.6	92413	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	18,10	R\$ 110,14	R\$ 136,06	R\$ 2.462,68	0,12 %
1.3.1.7	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	64,60	R\$ 16,18	R\$ 19,98	R\$ 1.290,70	0,06 %
1.3.1.8	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	136,40	R\$ 14,33	R\$ 17,70	R\$ 2.414,28	0,12 %
1.3.1.9	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	372,80	R\$ 19,21	R\$ 23,73	R\$ 8.846,54	0,44 %
1.3.1.10	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	6,73	R\$ 875,65	R\$ 1.081,77	R\$ 7.280,31	0,36 %
1.3.1.11	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	6,73	R\$ 350,91	R\$ 433,51	R\$ 2.917,52	0,15 %
1.3.1.12	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	167,72	R\$ 42,65	R\$ 52,68	R\$ 8.835,48	0,44 %
1.3.2			SISTEMA DE VEDAÇÃO		1,00		R\$ 74.283,74	R\$ 74.283,74	3,72 %

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
"Trabalhando sempre"



1.3.2.1	103332	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	76,68	R\$ 138,37	R\$ 170,94	R\$ 13.107,67	0,66 %
1.3.2.2	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	153,36	R\$ 6,07	R\$ 7,49	R\$ 1.148,66	0,06 %
1.3.2.3	104951	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	153,36	R\$ 40,21	R\$ 49,67	R\$ 7.617,39	0,38 %
1.3.2.4	102363	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025	m²	206,53	R\$ 164,22	R\$ 202,87	R\$ 41.898,74	2,10 %
1.3.2.5	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	153,36	R\$ 4,21	R\$ 5,20	R\$ 797,47	0,04 %
1.3.2.6	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	153,36	R\$ 34,02	R\$ 42,02	R\$ 6.444,18	0,32 %
1.3.2.7	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	153,36	R\$ 17,26	R\$ 21,32	R\$ 3.269,63	0,16 %
1.3.3			PAVIMENTAÇÃO		1,00		R\$ 111.628,59	R\$ 111.628,59	5,58 %
1.3.3.1	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	m³	104,76	R\$ 77,07	R\$ 95,21	R\$ 9.974,19	0,50 %
1.3.3.2	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	12,73	R\$ 644,55	R\$ 796,27	R\$ 10.136,51	0,51 %
1.3.3.3	87299	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	m³	7,64	R\$ 624,84	R\$ 771,92	R\$ 5.897,46	0,29 %
1.3.3.4	CP-08	Próprio	PISO EMBORRACHADO TIPO OPSSINHO T20, ESPESSURA MIN 20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (Ref.: SUDECAP 15.25.26)	m²	254,55	R\$ 272,27	R\$ 336,36	R\$ 85.620,43	4,28 %
1.3.4			BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS		1,00		R\$ 11.175,38	R\$ 11.175,38	0,56 %
1.3.4.1	CP-09	Próprio	BRINQUEDOS PLAYGROUD (GIRA-GIRA, ESCORREGADOR, BALANÇO TRIPLO E GANGORRA TRIPLA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (Ref.: SINAPI 103211, 103204, 103197 E 103201)	UN	1,00	R\$ 6.219,10	R\$ 7.683,07	R\$ 7.683,07	0,38 %
1.3.4.2	103765	SINAPI	PAR DE POSTES E REDE DE VÔLEI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	1,00	R\$ 2.826,87	R\$ 3.492,31	R\$ 3.492,31	0,17 %
1.4			ESTACIONAMENTO		1,00		R\$ 710.499,29	R\$ 710.499,29	35,54 %

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
"Trabalhando sempre"



1.4.1	92395	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	m²	2257,99	R\$ 233,65	R\$ 288,65	R\$ 651.768,81	32,60 %
1.4.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	595,73	R\$ 61,91	R\$ 76,48	R\$ 45.561,43	2,28 %
1.4.3	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	m²	273,59	R\$ 23,08	R\$ 28,51	R\$ 7.800,05	0,39 %
1.4.4	102507	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	650,00	R\$ 6,69	R\$ 8,26	R\$ 5.369,00	0,27 %
1.5			DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO		1,00		R\$ 399.803,00	R\$ 399.803,00	20,00 %
1.5.1	3713604	SICRO3	Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação	m	905,86	R\$ 349,99	R\$ 432,37	R\$ 391.666,68	19,59 %
1.5.2	3713605	SICRO3	Ancoragem de defesa semimaleável simples - fornecimento e implantação	m	16,00	R\$ 411,63	R\$ 508,52	R\$ 8.136,32	0,41 %

Total sem BDI	R\$	1.618.481,72
Total do BDI	R\$	380.909,45
Total Geral	R\$	1.999.391,17

NEOZITO SOUSA DE
ALMEIDA
JUNIOR:87412314220

Assinado de forma digital por
NEOZITO SOUSA DE ALMEIDA
JUNIOR:87412314220
Dados: 2026.05.23 17:04:12
-04'00'