

J & R TERRAPLANAGEM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
CNPJ nº 19.878.488/0001-82



A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONVITE Nº 039/2022

SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS.

PROCESSO Nº 069/2022-CL

LOCAL: ÁREA URBANA/ VICINAL RPO-248 (ANTIGA VICINAL 34)

EXTENSÃO TOTAL: 25,00m

MUNICÍPIO: RORAINÓPOLIS

DATA E HORÁRIO DA ABERTURA: 16/03/2022 ÀS 09:00hs

DATA: 16/03/2022

APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS – COMPOSIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	SINAPI	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				4.136,74
1.1	COMPOSIÇÃO 001	Placa de Obra em chapa de aço galvanizado (2 x 3)m	unid	2,00	2.068,37	4.136,74
2.0		SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS				29.153,60
2.1	COMPOSIÇÃO 002	Administração da Obra	mês	2,00	14.576,80	29.153,60
3.0		OBRA DE ARTES ESPECIAIS				290.215,48
3.1		Pontes de Madeira				
3.1.1		Serviços Preliminares				
3.1.1.1	COMPOSIÇÃO 003	Desmonte de ponte existente	t	29,10	92,79	2.700,19
3.1.1.2	COMPOSIÇÃO 004	Transp. Com. Basc.10m³ Rod. Pav (Rem. Mat. Demol)	t.km	29,10	1,40	40,74
3.1.1.3	COMPOSIÇÃO 005	Transp. Com. Basc.10m³ Rod. Não Pav (Rem. Mat. Demol)	t.km	29,10	1,52	44,23
3.1.1.4	COMPOSIÇÃO 006	Transp. comercial c/ carroceria 9 t rodov. pav.	t.km	78,00	2,20	171,59
3.1.1.5	COMPOSIÇÃO 007	Transp. comercial c/ carroceria 9 t rodov. não pav.	t.km	78,00	2,38	185,63
3.1.2		Infraestrutura				
3.1.2.1	COMPOSIÇÃO 008	Estaca de Madeira Cravada (seção de 0,30m x 0,30m)	m	72,00	571,59	41.154,48
3.1.3		Mesoestrutura				
3.1.3.1	COMPOSIÇÃO 009	Pilar de madeira (0,30x0,30m)	m	48,00	374,15	17.959,20
3.1.3.2	COMPOSIÇÃO 010	Linha D'água (0,20 x 0,10 x 5,00m)	pç	8,00	375,36	3.002,88
3.1.3.3	COMPOSIÇÃO 011	Contraventamento (0,20 x 0,10 x 7,50m)	pç	8,00	521,14	4.169,12
3.1.4		Supraestrutura				
3.1.4.1	COMPOSIÇÃO 012	Transversina (0,30 x 0,30 x 5,00m)	pç	6,00	1.365,84	8.195,04
3.1.4.2	COMPOSIÇÃO 013	Balancin (0,30 x 0,30 x 3,00m)	pç	32,00	767,01	24.544,32
3.1.4.3	COMPOSIÇÃO 014	Longarina (0,30 x 0,30 x 5,00m)	pç		1.308,28	52.331,20

**ESTRADA VICINAL 16, KM 02, LOTE 299, S/N, GALPAO 03, NOVA COLINA,
 RORAINOPOLIS-RR, CEP 69.373-000
 TELEFONE: (95) 9156-6670 EMAIL: J&RTERRAPLANAGEM22@GMAIL.COM**

Jhonathan Monteiro Oliveira
CPF 858 412 932-49
Administrador

Valu



J & R TERRAPLANAGEM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
CNPJ nº 19.878.488/0001-82

				40,00		
3.1.4.4	COMPOSIÇÃO 015	Tabuleiro (0,10 x 0,20 x 5,00m)	pc	100,00	304,65	30.465,00
3.1.4.5	COMPOSIÇÃO 016	Deslizante (0,08 x 0,30 x 5,00m)	pc	30,00	420,31	12.609,30
3.1.4.6	COMPOSIÇÃO 017	Guarda-rodas (0,30 x 0,30 x 5,00m)	pc	10,00	1.308,29	13.082,90
3.1.4.7	COMPOSIÇÃO 018	Batente (0,20 x 0,20 x 5,00m)	pc	2,00	681,26	1.362,52
3.1.5		Serviços Complementares				
3.1.5.1	COMPOSIÇÃO 019	Guarda Corpo	m	50,00	336,16	16.808,00
3.1.5.2	COMPOSIÇÃO 020	Cortinas de contenção	und	2,00	1.102,71	2.205,42
3.1.5.3	COMPOSIÇÃO 021	Alas de contenção laterais	und	4,00	1.955,41	7.821,64
3.1.5.4	COMPOSIÇÃO 022	Pintura de proteção das peças estruturais da ponte	m²	1.111,04	27,36	30.398,05
3.1.5.5	COMPOSIÇÃO 023	Aquisição de RL-1C (Pintura de proteção)	t	1,11	4.422,57	4.913,48
3.1.5.6	COMPOSIÇÃO 024	Fornecim. e implant. de placa de sinaliz. tot. refletiva	m²	7,76	2.068,37	16.050,55
VALOR TOTAL DA PROPOSTA DE PREÇOS						R\$ 323.505,82

Rorainópolis-RR, 16 de Março de 2022


Jhonathan Monteiro Oliveira
CPF 858.412.932-49
Administrador


Valério


ESTRADA VICINAL 16, KM 02, LOTE 299, S/N, GALPAO 03, NOVA COLINA,
RORAINOPOLIS-RR, CEP 69.373-000
TELEFONE: (95) 9156-6670 EMAIL: J&RTERRAPLANAGEM22@GMAIL.COM

J & R TERRAPLANAGEM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
CNPJ nº 19.878.488/0001-82



A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONVITE Nº 039/2022

SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS.

PROCESSO Nº 069/2022-CL

LOCAL: ÁREA URBANA/ VICINAL RPO-248 (ANTIGA VICINAL 34)

EXTENSÃO TOTAL: 25,00m

MUNICÍPIO: RORAINÓPOLIS

DATA E HORÁRIO DA ABERTURA: 16/03/2022 ÀS 09:00hs

DATA: 16/03/2022

APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Descrição	Período (dias)						Total por Atividade
		1 a 10	11 a 20	21 a 30	31 a 40	41 a 50	51 a 60	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.136,74						4.136,74
		100,00%						1,28%
2.0	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	4.956,11	4.956,11	4.956,11	4.956,11	4.956,11	4.373,04	29.153,60
		17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	15,00%	9,01%
5.0	OBRA DE ARTES ESPECIAIS	49.336,63	49.336,63	49.336,63	49.336,63	49.336,63	43.532,32	290.215,48
		17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	15,00%	89,71%
Por etapa.:		58.429,48	54.292,74	54.292,74	54.292,74	54.292,74	47.905,36	R\$ 323.505,82
		18,06%	16,78%	16,78%	16,78%	16,78%	14,81%	100,00%
Acumulado.:		58.429,48	112.722,23	167.014,97	221.307,71	275.600,45	323.505,82	
		18,06%	34,84%	51,63%	68,41%	85,19%	100,00%	

Rorainópolis-RR, 16 de Março de 2022

Valério

Jhonathan Monteiro Oliveira
 CPF 858.412.932-49
 Administrador

ESTRADA VICINAL 16, KM 02, LOTE 299, S/N, GALPAO 03, NOVA COLINA,
 RORAINOPOLIS-RR, CEP 69.373-000
 TELEFONE: (95) 9156-6670 EMAIL: J&RTERRAPLANAGEM22@GMAIL.COM

J & R TERRAPLANAGEM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
CNPJ nº 19.878.488/0001-82



A
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONVITE Nº 039/2022
SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTES DE
MADEIRA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS.
PROCESSO Nº 069/2022-CL
LOCAL: ÁREA URBANA/ VICINAL RPO-248 (ANTIGA VICINAL 34)
EXTENSÃO TOTAL: 25,00m
MUNICÍPIO: RORAINÓPOLIS
DATA E HORÁRIO DA ABERTURA: 16/03/2022 ÀS 09:00hs
DATA: 16/03/2022

APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS – COMPOSIÇÃO DO B.D.I. - RODOVIAS

ITENS PASSÍVEIS DE ACEITAÇÃO NO BDI		Índices			ÍNDICE ADOTADO
		1º Quartil	Médio	3º Quartil	
AC	Administração Central	3,800%	4,010%	4,670%	4,010%
	Seguro + Garantia	0,320%	0,400%	0,740%	0,400%
S+G	Risco	0,500%	0,560%	0,970%	0,560%
Total					4,970%
DF	Despesas Financeiras	1,020%	1,110%	1,210%	1,110%
	Total				1,110%
L	Lucro	6,640%	7,300%	8,690%	8,000%
	Total				8,000%
T	Tributos	8,150%	8,150%	8,150%	8,150%
	COFINS	3,000%	3,000%	3,000%	3,000%
	PIS	0,650%	0,650%	0,650%	0,650%
	ISS	4,500%	4,500%	4,500%	4,500%
	Total				8,150%
% DE B.D.I. A SER UTILIZADO =					24,78%

LEGENDA	FÓRMULA PARA CÁLCULO DO BDI
AC = taxa representativa das despesas de rateio da administração central; R = taxa representativa de riscos; S = taxa representativa de seguros; G = taxa representativa de garantias; DF = taxa representativa das despesas financeiras; L = taxa representativa do lucro/remuneração; e T = taxa representativa da incidência de tributos.	$BDI = \frac{(1 + (AC + R + S + G))(1 + DF)(1 + L)}{(1 - T)}$

Jhonathan Monteiro Oliveira
Jhonathan Monteiro Oliveira
CPF 858.412.932-49
Administrador

Valério

ESTRADA VICINAL 16, KM 02, LOTE 299, S/N, GALPAO 03, NOVA COLINA,
RORAINÓPOLIS-RR, CEP 69.373-000
TELEFONE: (95) 9156-6670 EMAIL: J&RTERRAPLANAGEM22@GMAIL.COM

J & R TERRAPLANAGEM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
CNPJ nº 19.878.488/0001-82



$$BDI = \frac{(1 + (AC + R + S + G)) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - T)} - 1$$

$$BDI = \frac{(1 + 0,04970) \times (1 + 0,01110) \times (1 + 0,08000)}{(1 - 0,08150)} - 1$$

$$BDI = \frac{(1,04970) \times (1,01110) \times (1,08000)}{(0,91850)} - 1$$

$$BDI = \frac{(1,14626)}{(0,91850)} - 1$$

$$BDI = 1,2478 - 1 \times 100$$


$$BDI = 24,78\%$$

Obs: * Os valores máximos e mínimos adotados conforme orientação "acórdão 325/2007-TCU" e revisão conforme o "ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário" (ver tabelas abaixo)

* Fórmula orientada pelo Tribunal de Contas da União para o cálculo final do BDI

* ISS utilizado 3,0% conforme Código Tributário Municipal (Boa Vista-RR) Lei Complementar nº. 1.223 de 29/12/2009.
Informação endereço eletrônico/Sítio: <https://boavista.saatri.com.br/Documento>. Link: Tabelas

Rorainópolis-RR, 16 de Março de 2022


Jhonathan Monteiro Oliveira
CPF 858.412.932-49
Administrador

Valério

ESTRADA VICINAL 16, KM 02, LOTE 299, S/N, GALPAO 03, NOVA COLINA,
RORAINÓPOLIS-RR, CEP 69.373-000
TELEFONE: (95) 9156-6670 EMAIL: J&RTERRAPLANAGEM22@GMAIL.COM



J & R TERRAPLANAGEM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
CNPJ nº 19.878.488/0001-82



A
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONVITE Nº 039/2022
SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA
NA SEDE DO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS.
PROCESSO Nº 069/2022-CL
LOCAL: ÁREA URBANA/ VICINAL RPO-248 (ANTIGA VICINAL 34)
EXTENSÃO TOTAL: 25,00m
MUNICÍPIO: RORAINÓPOLIS
DATA E HORÁRIO DA ABERTURA: 16/03/2022 ÀS 09:00hs
DATA: 16/03/2022

APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS – LEIS SOCIAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	TOTAL	16,80%	16,80%
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	18,06%	0,00%
B2	FERIADOS	5,07%	0,00%
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,91%	0,70%
B4	13º SALÁRIO	10,90%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,05%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVA	1,45%	0,00%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,38%	6,40%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,02%
B	TOTAL	45,71%	16,14%

ESTRADA VICINAL 16, KM 02, LOTE 299, S/N, GALPAO 03, NOVA COLINA,
RORAINOPOLIS-RR, CEP 69.373-000
TELEFONE: (95) 9156-6670 EMAIL: J&RTERRAPLANAGEM22@GMAIL.COM

Jhonathan Monteiro Oliveira
CPF 858.412.932-49
Administrador

J & R TERRAPLANAGEM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
CNPJ nº 19.878.488/0001-82



GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,91%	3,75%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,12%	0,09%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,96%	3,79%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,65%	3,55%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,41%	0,32%
C	TOTAL	15,05%	11,50%
GRUPO D			
C1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,68%	2,71%
C2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,41%	0,32%
D	TOTAL	8,09%	3,03%
TOTAL GERAL (A + B + C + D)		85,65%	47,47%

Rorainópolis-RR 16/03/2022

Jhonathan Monteiro Oliveira
CPF 858.412.932-49
Administrador

ESTRADA VICINAL 16, KM 02, LOTE 299, S/N, GALPAO 03, NOVA COLINA,
RORAINOPOLIS-RR, CEP 69.373-000
TELEFONE: (95) 9156-6670 EMAIL: J&RTERRAPLANAGEM22@GMAIL.COM

J & R TERRAPLANAGEM E PRESTACAO DE SERVICOS LTD
CNPJ nº 19.878.488/0001-82



A
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONVITE Nº 039/2022
SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NA
SEDE DO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS.
PROCESSO Nº 069/2022-CL
LOCAL: ÁREA URBANA/ VICINAL RPO-248 (ANTIGA
VICINAL 34)
EXTENSÃO TOTAL: 25,00m
MUNICÍPIO: RORAINÓPOLIS
DATA E HORÁRIO DA ABERTURA: 16/03/2022 ÀS 09:00hs
DATA: 16/03/2022

APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS - COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO 001		SERVIÇO : Fornecimento e Implantação de Placa de Obra e Placa de Sinalização						UNIDADE : UNID	
A - Equipamento		Cod.	Quant.	Utilização Horária		Custo Horário		Custo Total	
				Prod.	Improd.	Prod.	Improd.		
TOTAL - A								0,00	
B - Mão de Obra				Codigo	Consumo	Quant.	Salario Hcrário	Custo Horário	
Ajudante de operação em geral com encargos complementares				88241	5,760	1,00	15,61	89,91	
Carpinteiro de esquadria com encargos complementares				88261	2,880	1,00	22,41	64,54	
TOTAL - B								154,45	
C-Produção Horária da Equipe			1,00		D-Custo Horário Total (A+B)			154,45	
E- Custo Unitário de Execução D / C								154,45	
F - Materiais				Código	Unid.	Cons.	Custo	Custo Unitário	
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)				4813	m²	6,000	225,00	1.350,00	
Peça de madeira aparelhada *7,5 x 7,5* cm (3 x 3 ")				20209	m	5,76	4,90	28,22	
Tinta esmalte sintético premium fosco				7288	l	2,88	25,34	72,98	
Cantoneira ferro galvanizado de abas iguais, 1" x 1/8" (L X E) , 1,20KG/M				567	m	3,17	16,39	51,96	
TOTAL - F								1.503,16	
G - Transportes Comerciais e Locais				Und.	DMT	Custo	Cons.	Custo Unitário	

ESTRADA VICINAL 16, KM 02, LOTE 299, S/N, GALPAO 03, NOVA COLINA,
RORAINOPOLIS-RR, CEP 69.373-000
TELEFONE: (95) 9156-6670 EMAIL: J&RTERRAPLANAGEM22@GMAIL.COM

Valério

Monteiro Oliveira
 58.412.932-45
 Administrador

Prefeitura Mun. de Rorainópolis/RR

Fls: 253

Processo: 069/2002

Jhonathan Monteiro Pereira
CPF 858 411 02-49
Administrador

TELEPHONE: (95) 9156-6670 EMAIL: J&RTERRAPLANAGEM22@GMAIL.COM

J & R TERRAPLANAGEM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
CNPJ nº 19.878.488/0001-82



TOTAL - A											79,67	
B - Mão de Obra					Código	Consumo	Quant.	Salário Horário	Custo Horário			
Encarregado geral com encargos complementares					90776	0,500	1,00	26,42	13,21			
Carpinteiro de fôrmas com encargos complementares					88262	1,000	1,00	22,41	22,41			
Ajudante de operação em geral com encargos complementares					88241	5,000	1,00	15,61	78,05			
TOTAL - B									113,67			
C-Produção Horária da Equipe				2,60	D-Custo Horário Total (A+B)				193,34			
E- Custo Unitário de Execução D / C									74,36			
F - Materiais					Código	Unid.	Cons.	Custo	Custo Unitário			
TOTAL - F									0,00			
G - Transportes Comerciais e Locais					Und.	DMT	Custo	Cons.	Custo Unitário			
TOTAL - G									0,00			
Custo Direto Total									74,36			
Preço Unitário Total									74,36			

COMPOSIÇÃO 004	SERVIÇO : Transp. Com. Basc.10m² Rod. Pav (Rem. Mat. Demol)	UNIDADE : t.Km						
A - Equipamento		Cod.	Quant.	Utilização Horária		Custo Horário		Custo Total
				Prod.	Improd.	Prod.	Improd.	
CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)		37734	0,0000982	1,00		74596,40		7,33
CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)		37747	0,0000771	1,00		506498,46		39,05
TOTAL - A								46,38
B - Mão de Obra		Código	Consumo	Quant.	Salário Horário	Custo Horário		
MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		88281	1,000	1,00	21,95	21,95		
TOTAL - B						21,95		
C-Produção Horária da Equipe			1000,00	D-Custo Horário Total (A+B)			68,33	
E- Custo Unitário de Execução D / C					0,07			
F - Materiais		Código	Unid.	Cons.	Custo	Custo Unitário		
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM		4221	L	0,182	5,77	1,05		

ESTRADA VICINAL 16, KM 02, LOTE 299, S/N, GALPAO 03, NOVA COLINA,
 RORAINOPOLIS-RR, CEP 69.373-000
 TELEFONE: (95) 9156-6670 EMAIL: J&RTERRAPLANAGEM22@GMAIL.COM

Jhonathan Monteiro Oliveira
 CPF: 858.412.932-49
 Administrador

Valério

Prefeitura Mun. de Rorainópolis/RR

Fls: 295

Processo: 069/2022

COMPOSIÇÃO 005		SERVIÇO : Transp. Com. Basc.10m³ Rod. Não Pav (Rem. Mat. Demol)					UNIDADE : t.Km	
A - Equipamento		Cod.	Quant.	Utilização Horária		Custo Horário		Custo Total
				Prod.	Improd.	Prod.	Improd.	
CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)		37734	0,0000982	1,00		74596,40		7,33
CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)		37747	0,0000771	1,00		506498,46		39,05
TOTAL - A								46,38
B - Mão de Obra				Codigo	Consumo	Quant.	Salario Horário	Custo Horário
MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				88281	1,000	1,00	21,95	21,95
TOTAL - B								21,95
C-Produção Horária da Equipe			1500,00		D-Custo Horário Total (A+B)			68,33
E- Custo Unitário de Execução D / C								0,05
F - Materiais				Código	Unid.	Cons.	Custo	Custo Unitário
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM				4221	L	0,204	5,77	1,18
TOTAL - F								1,18
G - Transportes Comerciais e Locais				Und.	DMT	Custo	Cons.	Custo Unitário
TOTAL - G								0,00
Custo Direto Total								1,22
Preço Unitário Total								0,00
								1,22

Jhonatan Oliveira
CPF 858.412.932-49
Administrador

J & R TERRAPLANAGEM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
CNPJ nº 19.878.488/0001-82



CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)		37731	0,0000682	1,00		29425,15		2,01
CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)		37761	0,0000472	1,00		343179,50		16,20
TOTAL - A								18,21
B - Mão de Obra		Codigo	Consumo	Quant.	Salario Horário	Custo Horário		
MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		88282	1,000	1,00	23,01	23,01		
TOTAL - B						23,01		
C-Produção Horária da Equipe		900,00		D-Custo Horário Total (A+B)		41,22		
E- Custo Unitário de Execução D / C						0,05		
F - Materiais		Código	Unid.	Cons.	Custo	Custo Unitário		
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM		4221	L	0,297	5,77	1,71		
TOTAL - F						1,71		
G - Transportes Comerciais e Locais		Und.	DMT	Custo	Cons.	Custo Unitário		
TOTAL - G						0,00		
Custo Direto Total						1,76		
						0,00		
Preço Unitário Total						1,76		
COMPOSIÇÃO 007	SERVIÇO : Transp. comercial c/ carroceria 9 t rodov. não pav.					UNIDADE : t.Km		
A - Equipamento		Cod.	Quant.	Utilização Horária		Custo Horário		Custo Total
				Prod.	Improd.	Prod.	Improd.	
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)		37731	0,0000682	1,00		29425,15		2,01
CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)		37761	0,0000472	1,00		343179,50		16,20
TOTAL - A								18,21
B - Mão de Obra		Codigo	Consumo	Quant.	Salario Horário	Custo Horário		
MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		88282	1,000	1,00	23,01	23,01		

ESTRADA VICINAL 16, KM 02, LOTE 299, S/N, GALPAO 03, NOVA COLINA,
RORAINOPOLIS-RR, CEP 69.373-000
TELEFONE: (95) 9156-6670 EMAIL: J&RTERRAPLANAGEM22@GMAIL.COM

Jhonathan Monteiro Oliveira
CPF 858.412.932-49
Administrador

Valerio

J & R TERRAPLANAGEM E PRESTACAO DE SERVICOS LTD
CNPJ nº 19.878.488/0001-82



TOTAL - B						23,01	
C-Produção Horária da Equipe		1200,00		D-Custo Horário Total (A+B)		41,22	
E- Custo Unitário de Execução D / C						0,03	
F - Materiais		Código	Unid.	Cons.	Custo	Custo Unitário	
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM		4221	L	0,326	5,77	1,88	
TOTAL - F						1,88	
G - Transportes Comerciais e Locais		Und.	DMT	Custo	Cons.	Custo Unitário	
TOTAL - G						0,00	
Custo Direto Total						1,91	
						0,00	
Preço Unitário Total						1,91	
COMPOSIÇÃO 008	SERVIÇO : Estaca de Madeira Cravada (seção de 0,30m x 0,30m)					UNIDADE : m	
A - Equipamento		Cod.	Quant.	Utilização Horária		Custo Horário	
				Prod.	Improd.	Prod.	Improd.
						Custo Total	
Bate-estacas por gravidade, pot. 160 HP, 3 t		89843 / 89218	1,00	0,80	0,20	188,50	75,40
		95139 / 95140	1,00	0,30	0,70	0,04	0,03
Talha manual de corrente, cap. de 2 t c/ elevação de 3 m							
TOTAL - A						165,91	
B - Mão de Obra		Codigo	Consumo	Quant.	Salário Horário	Custo Horário	
Encarregado geral com encargos complementares		90776	1,000	1,00	26,42	26,42	
Carpinteiro de fôrmas com encargos complementares		88262	1,000	1,00	22,41	22,41	
Ajudante de operação em geral com encargos complementares		88241	1,000	4,00	15,61	62,44	
TOTAL - B						111,27	
C-Produção Horária da Equipe		1,00		D-Custo Horário Total (A+B)		277,18	
E- Custo Unitário de Execução D / C						277,18	
F - Materiais		Código	Unid.	Cons.	Custo	Custo Unitário	
Madeira serrada não aparelhada maçaranduba, angelim ou equiv. da região		35276	m³	0,090	2.010,00	180,90	
obs: Necessário transforma o valor do m³ do pilar em madeira 20 x 20 código 3576							
TOTAL - F						180,90	
G - Transportes Comerciais e Locais		Und.	DMT	Custo	Cons.	Custo Unitário	

ESTRADA VICINAL 16, KM 02, LOTE 299, S/N, GALPAO 03, NOVA COLINA,
 RORAINOPOLIS-RR, CEP 69.373-000
 TELEFONE: (95) 9156-6670 EMAIL: J&RTERRAPLANAGEM22@GMAIL.COM

Jhonathan Monteiro Oliveira
 CPF 858 412 932-49
 Administrador

Valério

Prefeitura Mun. de Rorainópolis-RR

Fls: 298

Processo: 0691202

COMPOSIÇÃO 009	SERVIÇO : Pilar de madeira (0,30m x 0,30m)	UNIDADE : m
-------------------	--	-------------

[illegible][illegible]

TOTAL - B					122,48
-----------	--	--	--	--	--------

E- Custo Unitário de Execução D / C					30,63
					Custo

[illegible][illegible]

					269.22
TOTAL - E					269.22

					Unitario

--	--	--	--	--	--

[illegible]

TOTAL - G	0,00
Custo Direto Total	299.85

Preço Unitário Total	299,85
----------------------	--------

COMPOSIÇÃO	SEMPRE 11,1 PV (10,00 - 0,10 - 5,00 -)	UNIDADE: g
------------	---	------------

[illegible][illegible]

Talha manual de corrente, cap. de 2 t c/ elevação de 3 m	95140	1,00	1,00	0,00	0,04	0,03	0,04
--	-------	------	------	------	------	------	------

[illegible]

TELEPHONE: (95) 9156-6670 EMAIL: J&RTERRAPLANAGEM22@GMAIL.COM

Jhonathan Monteiro Oliveira
CPF: 858.412.932-49
Administrador

J & R TERRAPLANAGEM E PRESTACAO DE SERVICOS LTD
CNPJ nº 19.878.488/0001-82



TOTAL - A					0,04			
B - Mão de Obra			Código	Consumo	Quant.	Salário Horário	Custo Horário	
Encarregado geral com encargos complementares			90776	1,000	1,00	26,42	26,42	
Carpinteiro de fôrmas com encargos complementares			88262	1,000	1,00	22,41	22,41	
Ajudante de operação em geral com encargos complementares			88241	1,000	4,00	15,61	62,44	
TOTAL - B							111,27	
C-Produção Horária da Equipe			2,00		D-Custo Horário Total (A+B)			111,31
E- Custo Unitário de Execução D / C							55,66	
F - Materiais			Código	Unid.	Cons.	Custo	Custo Unitário	
Madeira serrada não aparelhada maçaranduba, angelim ou equiv. da região			3576	m³	0,100	2.010,00	201,00	
Parafuso M16 em aço galv., comp. 500 mm, diam. 16 mm, cab. sext. e porca			428	und	2,000	19,70	39,40	
Porca zincada, sextavada, diametro 5/8"			4340	und	4,000	1,19	4,76	
obs: Necessário transforma o valor do m³ do pilar em madeira 20 x 20 código 3576								
TOTAL - F							245,16	
G - Transportes Comerciais e Locais			Und.	DMT	Custo	Cons.	Custo Unitário	
TOTAL - G							0,00	
Custo Direto Total							300,82	
							0,00	
Preço Unitário Total							300,82	

COMPOSIÇÃO 011	SERVIÇO : Contraventamento (0,20m x 0,10m x 7,50m)						UNIDADE : pç	
A - Equipamento		Cod.	Quant.	Utilização Horária		Custo Horário		Custo Total
				Prod.	Improd.	Prod.	Improd.	
		95139						
		/						
Talha manual de corrente, cap. de 2 t c/ elevação de 3 m		95140	1,00	1,00	0,00	0,04	0,03	0,04
TOTAL - A								0,04
B - Mão de Obra		Código	Consumo	Quant.	Salário Horário	Custo Horário		
Encarregado geral com encargos complementares		90776	1,000	1,00	26,42	26,42		
Carpinteiro de fôrmas com encargos complementares		88262	1,000	1,00	22,41	22,41		
Ajudante de operação em geral com encargos complementares		88241	1,000	4,00	15,61	62,44		
TOTAL - B						111,27		
C-Produção Horária da Equipe		4,00		D-Custo Horário Total (A+B)				111,31
E- Custo Unitário de Execução D / C						27,83		
F - Materiais		Código	Unid.	Cons.	Custo	Custo Unitário		
Madeira serrada não aparelhada maçaranduba, angelim ou equiv. da região		3576	m³	0,150	2.010,00	301,50		
Parafuso M16 em aço galv., comp. 500 mm, diam. 16 mm, cab. sext. e porca		428	und	4,000	19,70	78,80		
Porca zincada, sextavada, diametro 5/8"		4340	und	8,000	1,19	9,52		

ESTRADA VICINAL 16, KM 02, LOTE 299, S/N, GALPAO 03, NOVA COLINA,
 RORAINOPOLIS-RR, CEP 69.373-000
 TELEFONE: (95) 9156-6670 EMAIL: J&RTERRAPLANAGEM22@GMAIL.COM

Jhonathan Monteiro Oliveira
 CPF: 858.412.932-49
 Administrador

Valério

Prefeitura Mun. de Rorainópolis/R
Fls: 300
Processo: 069/2022

Jhonathan Monteiro Oliveira
CPF 858.412.932-49
Administrador

J & R TERRAPLANAGEM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
CNPJ nº 19.878.488/0001-82



COMPOSIÇÃO 013	SERVIÇO : Balancin (0,30m x 0,30m x 3,00m)						UNIDADE : pç	
A - Equipamento			Cod.	Quant.	Utilização Horária		Custo Horário	
					Prod.	Improd.	Prod.	Improd.
Talha manual de corrente, cap. de 2 t c/ elevação de 3 m			95139 / 95140	1,00	0,30	0,70	0,04	0,03
TOTAL - A								0,03
B - Mão de Obra				Codigo	Consumo	Quant.	Salário Horário	Custo Horário
Encarregado geral com encargos complementares				90776	1,000	1,00	26,42	26,42
Carpinteiro de fôrmas com encargos complementares				88262	1,000	1,00	22,41	22,41
Ajudante de operação em geral com encargos complementares				88241	1,000	4,00	15,61	62,44
TOTAL - B								111,27
C-Produção Horária da Equipe				4,00	D-Custo Horário Total (A+B)			
E- Custo Unitário de Execução D / C								
F - Materiais				Código	Unid.	Cons.	Custo	Custo Unitário
Madeira serrada não aparelhada maçaranduba, angelim ou equiv. da região				3576	m³	0,270	2.010,00	542,70
Parafuso M16 em aço galv., comp. 500 mm, diam. 16 mm, cab. sext. e porca				428	und	2,000	19,70	39,40
Porca zincada, sextavada, diametro 5/8"				4340	und	4,000	1,19	4,76
obs: Necessário transforma o valor do m³ do pilar em madeira 20 x 20 código 3576								
TOTAL - F								586,86
G - Transportes Comerciais e Locais				Und.	DMT	Custo	Cons.	Custo Unitário
TOTAL - G								0,00
Custo Direto Total								614,69
								0,00
Preço Unitário Total								614,69

COMPOSIÇÃO 014	SERVIÇO : Longarina (0,30m x 0,30m x 5,00m)						UNIDADE : pç	
A - Equipamento			Cod.	Quant.	Utilização Horária		Custo Horário	
					Prod.	Improd.	Prod.	Improd.
Talha manual de corrente, cap. de 2 t c/ elevação de 3 m			95139 / 95140	1,00	0,30	0,70	0,04	0,03
TOTAL - A								0,03
B - Mão de Obra				Codigo	Consumo	Quant.	Salário Horário	Custo Horário
Encarregado geral com encargos complementares				90776	1,000	1,00	26,42	26,42
Carpinteiro de fôrmas com encargos complementares				88262	1,000	1,00	22,41	22,41
Ajudante de operação em geral com encargos complementares				88241	1,000	4,00	15,61	62,44

**ESTRADA VICINAL 16, KM 02, LOTE 299, S/N, GALPAO 03, NOVA COLINA,
 RORAINOPOLIS-RR, CEP 69.373-000
 TELEFONE: (95) 9156-6670 EMAIL: J&RTERRAPLANAGEM22@GMAIL.COM**

Jhonathan Monteiro Oliveira
 CPF 858.412.932-49
 Administrador

J & R TERRAPLANAGEM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
CNPJ nº 19.878.488/0001-82



TOTAL - B					111,27		
C-Produção Horária da Equipe		2,00	D-Custo Horário Total (A+B)		111,30		
E- Custo Unitário de Execução D / C					55,65		
F - Materiais		Código	Unid.	Cons.	Custo	Custo Unitário	
Madeira serrada não aparelhada maçaranduba, angelim ou equiv. da região		3576	m³	0,450	2.010,00	904,50	
Parafuso M16 em aço galv., comp. 500 mm, diam. 16 mm, cab. sext. e porca		428	und	4,000	19,70	78,80	
Porca zincada, sextavada, diametro 5/8"		4340	und	8,000	1,19	9,52	
obs: Necessário transforma o valor do m³ do pilar em madeira 20 x 20 código 3576							
TOTAL - F					992,82		
G - Transportes Comerciais e Locais		Und.	DMT	Custo	Cons.	Custo Unitário	
TOTAL - G							0,00
Custo Direto Total							1.048,47
Preço Unitário Total							1.048,47

COMPOSIÇÃO 015	SERVIÇO : Tabuleiro (0,10m x 0,20m x 5,00m)	UNIDADE : pç						
A - Equipamento		Cod.	Quant.	Utilização Horária		Custo Horário		Custo Total
				Prod.	Improd.	Prod.	Improd.	
TOTAL - A		0,00						
B - Mão de Obra		Código	Consumo	Quant.	Salário Horário	Custo Horário		
Encarregado geral com encargos complementares		90776	1,000	1,00	26,42	26,42		
Carpinteiro de fôrmas com encargos complementares		88262	1,000	1,00	22,41	22,41		
Ajudante de operação em geral com encargos complementares		88241	1,000	4,00	15,61	62,44		
TOTAL - B		111,27						
C-Produção Horária da Equipe		5,00	D-Custo Horário Total (A+B)		111,27			
E- Custo Unitário de Execução D / C					22,25			
F - Materiais		Código	Unid.	Cons.	Custo	Custo Unitário		
Madeira serrada não aparelhada maçaranduba, angelim ou equiv. da região		3576	m³	0,100	2.010,00	201,00		
Prego de aço polido com cabeça 16 x 27 (2 1/2 x 12)		5078	kg	1,000	20,90	20,90		
obs: Necessário transforma o valor do m³ do pilar em madeira 20 x 20 código 3576								
TOTAL - F					221,90			
G - Transportes Comerciais e Locais		Und.	DMT	Custo	Cons.	Custo Unitário		

ESTRADA VICINAL 16, KM 02, LOTE 299, S/N, GALPAO 03, NOVA COLINA,
RORAINOPOLIS-RR, CEP 69.373-000

TELEFONE: (95) 9156-6670 EMAIL: J&RTERRAPLANAGEM22@GMAIL.COM

Jhonathan Monteiro Oliveira
CPF 858.412.932-49
Administrador

Vulmino

Prefeitura Mun. de Rorainópolis/RR

Fls: 303

Processo: 069/2022

COMPOSIÇÃO 016	SERVIÇO : Deslizante (0,08m x 0,30m x 5,00m)	UNIDADE : pç
-------------------	--	--------------

F - Materiais	Código	Unid.	Cons.	Custo	Custo Unitário
Madeira serrada não aparelhada maçaranduba, angelim ou equiv. da região	3576	m³	0,120	2.010,00	241,20
Chapa de aço grossa, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 mm) 74,69 Kg/m²	1332	kg	1,000	12,32	12,32
Travessa de Madeira para aperto de rodante (0,10m x 0,15 x 1,50m)	3576	m³	0,023	2.010,00	46,23

TOTAL - F					299,75
G - Transportes Comerciais e Locais	Und.	DMT	Custo	Cons.	Custo Unitário

COMPOSIÇÃO 017	SERVIÇO : Guarda-rodas (0,30m x 0,30m x 5,00m)	UNIDADE : pç
-------------------	--	--------------

Jhonathan Monteiro Oliveira
CPF 858.412.932-49
Administrador

Prefeitura Mun. de Rorainópolis
 Fls: 304
 Processo: 067/2024

TELEPHONE: (95) 9156-6670 EMAIL: J&RTERRAPLANAGEM22@GMAIL.COM

Jhonathan Monteiro Oliveira
CPF: 858.412.932-49
Administrador

Fls: 305
Processo: 069/2022

ESTRADA VICINAL 16, KM 02, LOTE 299, S/N, GALPAO 03, NOVA COLINA,
RORAINOPOLIS-RR, CEP 69.373-000
TELEFONE: (95) 9156-6670 EMAIL: J&RTERRAPLANAGEM22@GMAIL.COM

J & R TERRAPLANAGEM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
CNPJ nº 19.878.488/0001-82

Prefeitura Mun. de Rorainópolis
 Fls: 306
 Processo: 069/2022

COMPOSIÇÃO 020	SERVIÇO : Cortina de contenção com Altura de 1,50m e Largura de 5,00m						UNIDADE : und	
A - Equipamento		Cod.	Quant.	Utilização Horária		Custo Horário		Custo Total
				Prod.	Improd.	Prod.	Improd.	
TOTAL - A								0,00
B - Mão de Obra				Código	Consumo	Quant.	Salário Horário	Custo Horário
Encarregado geral com encargos complementares				90776	1,000	0,25	26,42	6,61
Carpinteiro de fôrmas com encargos complementares				88262	1,000	0,38	22,41	8,52
Ajudante de operação em geral com encargos complementares				88241	1,000	3,04	15,61	47,45
TOTAL - B								62,58
C-Produção Horária da Equipe			0,50	D-Custo Horário Total (A+B)				62,58
E- Custo Unitário de Execução D / C								125,16
F - Materiais				Código	Unid.	Cons.	Custo	Custo Unitário
Pranchetas em madeira de 1" (0,25 x 0,05 x 5,00m) - 6 peças				3576	m²	0,375	2.010,00	753,75
Prego de aço polido com cabeça 16 x 27 (2 1/2 x 12)				5078	kg	0,230	20,90	4,81
obs: Necessário transforma o valor do m² do pilar em madeira 20 x 20 código 3576								
TOTAL - F								758,56
G - Transportes Comerciais e Locais				Und.	DMT	Custo	Cons.	Custo Unitário
TOTAL - G								0,00
Custo Direto Total								883,72
								0,00
Preço Unitário Total								883,72

COMPOSIÇÃO 021	SERVIÇO : Ala de contenção lateral com 1,50m de altura e Largura de 3,00m						UNIDADE : und	
A - Equipamento		Cod.	Quant.	Utilização Horária		Custo Horário		Custo Total
				Prod.	Improd.	Prod.	Improd.	
Bate-estacas por gravidade, pot. 160 HP, 3 t		89843 / 89218	1,00	0,05	0,95	188,50	75,40	81,06
Talha manual de corrente, cap. de 2 t c/ elevação de 3 m		95139 / 95140	1,00	0,01	0,99	0,04	0,03	0,03
TOTAL - A								81,09
B - Mão de Obra				Código	Consumo	Quant.	Salário Horário	Custo Horário
Encarregado geral com encargos complementares				90776	1,000	0,25	26,42	6,61
Carpinteiro de fôrmas com encargos complementares				88262	1,000	0,48	22,41	10,76
Ajudante de operação em geral com encargos complementares				88241	1,000	1,44	15,61	22,48

ESTRADA VICINAL 16, KM 02, LOTE 299, S/N, GALPAO 03, NOVA COLINA,
 RORAINÓPOLIS-RR, CEP 69.373-000
 TELEFONE: (95) 9156-6670 EMAIL: J&RTERRAPLANAGEM22@GMAIL.COM

Jhonata Nunes Oliveira
 CPF 856 412 932-49
 Administrador

Valério

Fls: 307
Processo: 069/2021

ESTRADA VICINAL 16, KM 02, LOTE 299, S/N, GALPAO 03, NOVA COLINA,
RORAINOPOLIS-RR, CEP 69.373-000
TELEFONE: (95) 9156-6670 EMAIL: J&RTERRAPLANAGEM22@GMAIL.COM

Jhonathan Monteiro Oliveira
CPF: 858.412.932-49
Administrador

J & R TERRAPLANAGEM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
CNPJ nº 19.878.488/0001-82



TOTAL - G								0,00
Custo Direto Total								21,93
								0,00
Preço Unitário Total								21,93

COMPOSIÇÃO 023	SERVIÇO : Aquisição de RL-1C (Pintura de proteção)						UNIDADE : t	
A - Equipamento	Cod.	Quant.	Utilização Horária Prod. Improd.		Custo Horário Prod. Improd.		Custo Total	
TOTAL - A								0,00
B - Mão de Obra	Codigo	Consumo	Quant.	Salario Horário	Custo Horário			
TOTAL - B								0,00
C-Produção Horária da Equipe		1,00		D-Custo Horário Total (A+B)				0,00
E- Custo Unitário de Execução D / C								0,00
F - Materiais	Código	Unid.	Cons.	Custo	Custo Unitário			
Emulsão asfáltica catiônica RL-1C	41904	t	1,000	3.544,29	3.544,29			
TOTAL - F								3.544,29
G - Transportes Comerciais e Locais	Und.	DMT	Custo	Cons.	Custo Unitário			
TOTAL - G								0,00
Custo Direto Total								3.544,29
								0,00
Preço Unitário Total								3.544,29

COMPOSIÇÃO 024	SERVIÇO : Fornecimento e Implantação de Placa de Obra e Placa de Sinalização						UNIDADE : UNID	
A - Equipamento	Cod.	Quant.	Utilização Horária Prod. Improd.		Custo Horário Prod. Improd.		Custo Total	
TOTAL - A								0,00
B - Mão de Obra	Codigo	Consumo	Quant.	Salario Horário	Custo Horário			
Ajudante de operação em geral com encargos complementares	88241	5,760	1,00	15,61	89,91			

ESTRADA VICINAL 16, KM 02, LOTE 299, S/N, GALPAO 03, NOVA COLINA,
 RORAINOPOLIS-RR, CEP 69.373-000

TELEFONE: (95) 9156-6670 EMAIL: J&RTERRAPLANAGEM22@GMAIL.COM

Jhonathan Monteiro Oliveira
 CPF 858.412.932-49
 Administrador

Valim

J & R TERRAPLANAGEM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
CNPJ nº 19.878.488/0001-82



Carpinteiro de esquadria com encargos complementares	88261	2,880	1,00	22,41	64,54
TOTAL - B					154,45
C-Produção Horária da Equipe	1,00	D-Custo Horário Total (A+B)			154,45
E- Custo Unitário de Execução D / C					154,45
F - Materiais	Código	Unid.	Cons.	Custo	Custo Unitário
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	4813	m²	6,000	225,00	1.350,00
Peça de madeira aparelhada *7,5 x 7,5* cm (3 x 3 ")	20209	m	5,76	4,90	28,22
Tinta esmalte sintético premium fosco	7288	l	2,88	25,34	72,98
Cantoneira ferro galvanizado de abas iguais, 1" x 1/8" (L X E) , 1,20KG/M	567	m	3,17	16,39	51,96
TOTAL - F					1.503,16
G - Transportes Comerciais e Locais	Und.	DMT	Custo	Cons.	Custo Unitário
TOTAL - G					0,00
Custo Direto Total					1.657,61
					0,00
Preço Unitário Total					1.657,61

Jhonathan Monteiro Oliveira
 CPF 858.412.932-49
 Administrador

ESTRADA VICINAL 16, KM 02, LOTE 299, S/N, GALPAO 03, NOVA COLINA,
 RORAINOPOLIS-RR, CEP 69.373-000
 TELEFONE: (95) 9156-6670 EMAIL: J&RTERRAPLANAGEM22@GMAIL.COM

J & R TERRAPLANAGEM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
CNPJ nº 19.878.488/0001-82

A
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONVITE Nº 039/2022
SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE
PONTES DE MADEIRA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS.
PROCESSO Nº 069/2022-CL
LOCAL: ÁREA URBANA/ VICINAL RPO-248 (ANTIGA VICINAL 34)
EXTENSÃO TOTAL: 25,00m
MUNICÍPIO: RORAINÓPOLIS
DATA E HORÁRIO DA ABERTURA: 16/03/2022 ÀS 09:00hs
DATA: 16/03/2022


APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS – CURVA ABC

LEGENDA	FAIXA
A	0,00% a 50,00%
B	50,00% a 80,00%
C	80,00% a 100,00%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	PREÇO C/ BDI	VALOR TOTAL C/ BDI	PORCENTAGEM	PORCENTAGEM ACUMULADA	FAIXA
3.1.2.1	Estaca de Madeira Cravada (seção de 0,30m x 0,30m)	m	72,000	458,08	41.154,48	12,72%	12,72%	A
3.1.5.6	Fornecim. e implant. de placa de sinaliz. tot. refletiva	m²	7,760	1.657,61	16.050,55	4,96%	17,68%	A
3.1.4.3	Longarina (0,30 x 0,30 x 5,00m)	pç	40,000	1.048,47	52.331,20	16,18%	33,86%	A
2.1	Administração da Obra	mês	2,000	14.576,80	29.153,60	9,01%	42,87%	A
3.1.5.4	Pintura de proteção das peças estruturais da	m²			30.398,05	9,40%	52,27%	B

ESTRADA VICINAL 16, KM 02, LOTE 299, S/N, GALPAO 03, NOVA COLINA,
RORAINOPOLIS-RR, CEP 69.373-000
TELEFONE: (95) 9156-6670 EMAIL: J&RTERRAPLANAGEM22@GMAIL.COM

Jhonathan Monteiro Oliveira
CPF 858 412 932-49
Administrador



J & R TERRAPLANAGEM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA


CNPJ nº 19.878.488/0001-82

	ponte		1.111,040	21,93				
3.1.4.4	Tabuleiro (0,10 x 0,20 x 5,00m)	pç	100,000	244,15	30.465,00	9,42%	61,68%	B
3.1.5.3	Alas de contenção laterais	und	4,000	1.567,09	7.821,64	2,42%	64,10%	B
3.1.3.1	Pilar de madeira (0,30x0,30m)	m	48,000	299,85	17.959,20	5,55%	69,65%	B
3.1.5.1	Guarda Corpo	m	50,000	269,40	16.808,00	5,20%	74,85%	C
3.1.4.6	Guarda-rodas (0,30 x 0,30 x 5,00m)	pç	10,000	1.048,48	13.082,90	4,04%	78,89%	C
3.1.4.5	Deslizante (0,08 x 0,30 x 5,00m)	pç	30,000	336,84	12.609,30	3,90%	82,79%	C
3.1.4.1	Transversina (0,30 x 0,30 x 5,00m)	pç	6,000	1.094,60	8.195,04	2,53%	85,32%	C
3.1.5.2	Cortinas de contenção	und	2,000	883,72	2.205,42	0,68%	86,01%	C
1.1	Placa de Obra em chapa de aço galvanizado (2 x 3)m	unid	2,000	1.657,61	4.136,74	1,28%	87,28%	C
3.1.4.2	Balancin (0,30 x 0,30 x 3,00m)	pç	32,000	614,69	24.544,32	7,59%	94,87%	C
3.1.5.5	Aquisição de RL-1C (Pintura de proteção)	t	1,111	3.544,29	4.913,48	1,52%	96,39%	C
3.1.4.7	Batente (0,20 x 0,20 x 5,00m)	pç	2,000	545,97	1.362,52	0,42%	96,81%	C
3.1.1.4	Transp. comercial c/ carroceria 9 t rodov. pav.	t.km	77,997	1,76	171,59	0,05%	96,86%	C
3.1.1.1	Desmonte de ponte existente	t	29,100	74,36	2.700,19	0,83%	97,70%	C
3.1.3.3	Contraventamento (0,20 x 0,10 x 7,50m)	pç	8,000	417,65	4.169,12	1,29%	98,99%	C
3.1.3.2	Linha D'água (0,20 x 0,10 x 5,00m)	pç	8,000	300,82	3.002,88	0,93%	99,92%	C
3.1.1.5	Transp. comercial c/ carroceria 9 t rodov. não pav.	t.km	77,997	1,91	185,63	0,06%	99,97%	C
3.1.1.2	Transp. Com. Basc.10m³ Rod. Pav (Rem. Mat. Demol)	t.km	29,100	1,12	40,74	0,01%	99,99%	C

ESTRADA VICINAL 16, KM 02, LOTE 299, S/N, GALPAO 03, NOVA COLINA,
RORAINOPOLIS-RR, CEP 69.373-000

TELEFONE: (95) 9156-6670 EMAIL: J&RTERRAPLANAGEM22@GMAIL.COM

Jhonathan Monteiro Oliveira
CPF 858.412.932-49
Administrador



J & R TERRAPLANAGEM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
CNPJ nº 19.878.488/0001-82

3.1.1.3	Transp. Com. Basc.10m³ Rod. Não Pav (Rem. Mat. Demol)	t.km	29,100	1,22	44,23	0,01%	100,00%	C
					R\$ 323.505,82			

Rorainópolis-RR 16/03/2022


Jhonathan Monteiro Oliveira
CPF: 858.412.932-49
Administrador

ESTRADA VICINAL 16, KM 02, LOTE 299, S/N, GALPAO 03, NOVA COLINA,
RORAINOPOLIS-RR, CEP 69.373-000
TELEFONE: (95) 9156-6670 EMAIL: J&RTERRAPLANAGEM22@GMAIL.COM

