



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO EQUADOR LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR					B.D.I.	SINAPI 04/2025 Roraima / SICRO3 01/2025	Encargos Sociais	
					23,54%		Não Desonerado	
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	CustoUnitário(semBDI)(R\$)	PreçoUnitário(comBDI)(R\$)	PreçoTotal (R\$)
1.			CONSTRUÇÃO PRAÇA DO EQUADOR - RORAINOPOLIS RR - ETAPA 01				-	2.858.761,57
1.1.			ADMINISTRAÇÃO TÉCNICA				-	146.931,23
1.1.1	COMP.PROPRIA	EQ01	EQUIPE TÉCNICA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UN	1,00	R\$ 118.934,14	146.931,23	146.931,23
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES				-	76.201,22
1.2.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	460,82	569,29	3.415,74
1.2.2	COMP.PROPRIA	CANT.OBRA	EXECUÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS PEQUENO	UM	1,00	55.067,09	68.029,87	68.029,87

1.2.3	COMP.PROPRIA	CONST-001	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (REF.TCPO14.027-COMP.02001.000009 SER COM ADAPTAÇÕES)	UN	1,00	326,14	402,91	402,91
1.2.4	SINAPI	101512	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35MM² E DISJUNTOR DIN50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).AF_07/2020	UN	1,00	2.642,51	3.264,55	3.264,55
1.2.5	SINAPI	100604	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10M, CARGA NOMINAL DE 300DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1M DE CONCRETO E 0,6M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).AF_04/2025	UN	1,00	880,81	1.088,15	1.088,15
1.3.			LIMPEZA, FECHAMENTO, ATERROELOCAÇÃO				-	722.217,53
1.3.1	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_03/2024	M2	29.029,36	0,69	0,85	24.674,96
1.3.2	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA.AF_03/2024	M2	1.761,22	87,87	108,55	191.180,43
1.3.3	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA,UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETA DA SACADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.AF_03/2024	M	1.957,06	61,34	75,77	148.286,44

1.3.4	SINAPI	101116	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL SEM OLODE ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/20201 ACATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (1 70HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	m³	7.564,17	2,48	3,06	23.146,36
1.3.5	SINAPI	100979	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	7.564,17	7,29	9,00	68.077,53
1.3.6	SICRO	5915320	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTES DE 14M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TXKM	19.212,99	0,78	0,96	18.444,47
1.3.7	SINAPI	101768	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	m³	7.564,17	26,59	32,84	248.407,34
1.4			URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO					1.427.498,56

1.4.1	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	610,19	1.300,01	1.606,03	979.983,45
1.4.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	1.652,66	50,84	62,80	103.787,05
1.4.3	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	10.132,52	22,85	28,22	285.939,71
1.4.4	SINAPI	98511	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	UN	30,00	273,89	338,36	10.150,80
1.4.5	COTAÇÃO	COT76	BANCO DE MADEIRA ENVERNIZADA, SUPORTE DE FERRO.	UN	43,00	896,76	1.107,85	47.637,55
1.5			CICLOVIA					435.305,19
1.5.1	SINAPI	95002	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M2	2.415,41	94,49	116,73	281.950,81
1.5.2	SINAPI	102805	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MECÂNICA, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 AF_05/2021	M2	2.415,41	51,40	63,49	153.354,38

1.6			LIMPEZA FINAL DA OBRA					50.607,84
1.6.1	COMP. PRO DRIA	CONST- 018	PLACA DE INAUGURACAO METALICA 40X60 CM ESCRITURA SEM ALTO RELEVO/COMP	M2	1,00	615,57	760,47	760,47
1.6.2	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO.AF_04/2019	M2	19.098,61	2,12	2,61	49.847,37