



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

MEMORIA DE CÁLCULO
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO EQUADOR

SERVIÇOS PRELIMINARES

1.2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	6,00 m²
-------	--------	--	---------

Tomado como:

comprimento x largura x quantidade

ALTURA	LARGURA	QUANT.	ÁREA
2,00 m	3,00 m	1,00 und	6,00 m²

1.2.2	CANT.OBR A	EXECUÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS PEQUENO	1,00 und
-------	---------------	---------------------------------------	----------

Tomado como:

TOTAL	1,00 und
-------	----------

1.2.3	CONST- 001	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (REF.TCPO14.027-COMP.02001.000009 SER COM ADAPTAÇÕES)	1,00 und
-------	---------------	---	----------

TOTAL	1,00 und
-------	----------

1.2.4	101512	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35MM² E DISJUNTOR DIN50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).AF_07/2020	1,00 und
-------	--------	--	----------

TOTAL	1,00 und
-------	----------

1.2.5	100604	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10M, CARGA NOMINAL DE 300DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1M DE CONCRETO E 0,6M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).AF_04/2025	1,00 und
-------	--------	--	----------

Tomado como:

TOTAL	1,00 und
-------	----------

LIMPEZA, FECHAMENTO E LOCAÇÃO

1.3.1	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_03/2024	29029,36
-------	-------	--	----------

Tomado como:

Considerado área do terreno

TOTAL	29029,36
-------	----------

1.3.2	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA.AF_03/2024	1761,22 m²
-------	-------	--------------------------------------	------------

Tomado como:

comprimento x altura

COMPRIMENTO	ALTURA	ÁREA
880,61 m	2,00 m	1761,22 m²
TOTAL		1761,22 m²

1.3.3	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETA DA SACADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.AF_03/2024	1957,06 m
-------	-------	---	-----------

Tomado como:

$(\text{comprimento da obra} + 10\text{m}) \times 2 + (\text{largura da obra} + 10\text{m}) \times 2$

COMPRIMENTO	LARGURA	TOTAL
404,36 m	37,00 m	882,72 m
191,48 m	37,00 m	456,96 m
271,69 m	37,00 m	617,38 m
TOTAL		1957,06 m



Documento assinado digitalmente

NEOZITO SOUSA DE ALMEIDA JUNIOR

Data: 17/07/2025 12:52:37-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>