



GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
OBRA: PRAÇA DO EQUADOR

MUNICÍPIO: RORAINÓPOLIS/RR

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS - CP 01

CONST- 050

2.1.10.2	BANCADA GRANITO CINZA 260 X 60CM, COM 4 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, TIPO COZINHA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PADRÃO POPULAR (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 93441 E 86889 - 12/2021)
-----------------	---

DATA BASE:	mai/25	UNIDADE	UN
-------------------	--------	----------------	----

Código	Descrição	Tipo	Unidade	Valor Unitário Não Desonerado	Coeficiente	Valor Não Desonerado
86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,60 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	LOUÇAS E METAIS	UN	884,19	1,74	1538,49
86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	LOUÇAS E METAIS	UN	329,15	1,00	329,15
86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	LOUÇAS E METAIS	UN	10,22	1,00	10,22
86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	LOUÇAS E METAIS	UN	79,38	1,00	79,38
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI	H	33,82	1,49	50,54
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI	H	23,05	0,98	22,67
7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	MATERIAL	UM	0,61	6,00	3,66
11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	MATERIAL	m ²	747,16	1,01	750,90
4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	MATERIAL	KG	33,19	0,52	17,35
37329	REJUNTE EPOX, QUALQUER COR	MATERIAL	KG	201,58	0,02	4,25
37591	SUORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	MATERIAL	UN	20,27	2,00	40,54
					TOTAL	R\$ 2.847,15

CONST-018						
1.6.1	PLACADE INAUGURACAOMETÁLICA40X60XM,ESCRITURASEMALTORELEVO(COMPOSIÇÃO DEREFERÊNCI A:AGETOPCIVIL270804-11/2020)					
DATA BASE:	mai/25				UNIDADE	Metro
Código	Descrição	Tipo	Unidade	Valor Unitário Não Desonerado	Coeficiente	Valor Não Desonerado
1174	BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO - S6	MATERIAL	UN	0,44	4,00	1,76
4	PEDREIRO	MÃO DE OBRA	H	23,41	0,25	5,85
2822	PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 60X120CM	MATERIAL	UN	1892,46	0,34	643,44
					TOTAL	R\$ 651,05

COMPOSIÇÃO 066						
2.3.3.4	PISO EMBORRACHADO TIPO OPSSINHO T20, ESPESSURA MIN 20MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REFERENCIA SUDECAP 15.25.26 AF_01/2025					
DATA BASE:	mai/25				UNIDADE	Metro
Código	Descrição	Tipo	Unidade	Valor Unitário Não Desonerado	Coeficiente	Valor Não Desonerado
82.17.10	COLA POLIURETANO - BICOMPONENTE	Material	KG	25,98	0,80	20,784
55.10.75	PEDREIRO	Mão de Obra	H	27,36	0,50	13,68
82.17.03	PISO BORRACHAANTIDERRAPANTE	Material	m²	302,22	1,00	302,22
55.10.88	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	19,24	0,50	9,62
					TOTAL	R\$ 346,30

COMPOSIÇÃO 067						
2.4.25	LUMINARIA LED QUADRADO SOBREPOR BIVOLT 24W - 1680lm - 30x30cm (REFERENCIA: SINAPI: 103785 AF_03/2022)					
DATA BASE:	mai/25				UNIDADE	Metro
Código	Descrição	Tipo	Unidade	Valor Unitário Não Desonerado	Coeficiente	Valor Não Desonerado
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI	H	0,19025	26,00	4,95
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI	H	0,60879	36,64	22,31
00044795	LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE SOBREPOR, QUADRADA *30 X 30* CM, EM ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO, COM LAMPADAS LED 24W, BIVOLT	Material	UN	1,00000	26,96	26,96
					TOTAL	R\$ 54,21

COMPOSIÇÃO 035						
2.4.24 INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (REF. SUDECAP 41.02.01)						
DATA BASE:	mai/25				UNIDADE	Metro
Código	Descrição	Tipo	Unidade	Coeficiente	Valor Unitário Não Desonerado	Valor Não Desonerado
55.10.10	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	Mão de Obra	H	3,00000	19,18	57,54
55.10.39	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	Mão de Obra	H	3,00000	27,34	82,02
73.54.02	KIT PADRÃO COPASA 3/4" DE METAL OU EQUIVALENTE	Material	UN	0,50000	209,00	104,50
55.10.75	PEDREIRO	Mão de Obra	H	3,00000	27,36	82,08
					TOTAL	R\$ 326,14

COMPOSIÇÃO 064						
2.2.3.1 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC 040707)						
DATA BASE:	mai/25				UNIDADE	Metro
Código	Descrição	Tipo	Unidade	Coeficiente	Valor Unitário Não Desonerado	Valor Não Desonerado
99450	AJUDANTE ESPECIALIZADO	Mão de Obra	H	15,00	0,12	1,83
34422	MAQUINA SOLDA ELET.SMASHWELD SUPER BANTAN 3,5kVA(19065)	Material	H	2,16	0,23	0,49
99543	MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA	Mão de Obra	H	15,57	0,22	3,42
434	SOLDA-ELETRODO OK 4600 AWS 6013 6,0mm 1/4"(lata 25kg)	Material	KG	64,40	0,05	3,22
					TOTAL	R\$ 8,96