

Obra	
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS EM VIAS URBANAS COM DRENAGEM E CALÇADAS NA VILA BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR	
SINAPI 05/2025 - SICRO3 04/2025 - Roraima - Encargos Sociais 111,75%(HORA) 66,70%(MÊS)	Convenio : 937418 (SIAFI/SICONV)
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO	

COMP. 02	Próprio	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UN	1,0000000	117.635,10	117.635,10
Composição Auxiliar	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	476,0000000	131,25	62.475,00
Composição Auxiliar	94295	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	5,0000000	11.032,02	55.160,10

COMP. 03	SINAPI 78472 11_2017	Próprio	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO _REF_SINAPI 78472 11_2017	m²	1,0000000	0,47	0,47
Composição Auxiliar	92145	SINAPI	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	0,0010000	86,32	0,09
Composição Auxiliar	88253	SINAPI	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0025000	24,39	0,06
Composição Auxiliar	88288	SINAPI	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0025000	18,92	0,05
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0075000	23,13	0,17
Composição Auxiliar	88597	SINAPI	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0020000	46,18	0,09
Insumo	4417	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,0028860	4,49	0,01

COMP. 04	SBC 172082 06/2022	Próprio	MEIO-FIO RETO (9X30X100) EM CONCRETO PRE FABRICADO	M	1,0000000	59,05	59,05
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6160000	23,13	14,25
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1710000	32,46	5,55
Insumo	367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,0230000	65,84	1,51
Insumo	1379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	12,1000000	1,74	21,05
Insumo	4718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,0370000	320,00	11,84
Insumo	4491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,1090000	6,03	0,66
Insumo	6193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,3590000	11,67	4,19

COMP. 05		Próprio	CANTEIRO DE OBRAS E ALOJAMENTO	UN	1,0000000	67.388,16	67.388,16
Insumo	B8951	CONS DNIT	ALUGUEL DE IMÓVEL PARA ESCRITORIO	M²/MÊS	480,00000	48,89	23.467,20
Insumo	B8953	CONS DNIT	MOBILIARIO PARA ESCRITORIO	OCUP/MÊS	16,00000	463,66	7.418,56
Insumo	B8959	CONS DNIT	CUSTOS DIVERSOS PARA ESCRITORIO	OCUP/MÊS	16,00000	136,25	2.180,00
Insumo	B8952	CONS DNIT	ALUGUEL DE IMÓVEL PARA ALOJAMENTO PARA PESSOAL	M²/MÊS	480,00000	46,97	22.545,60
Insumo	B8954	CONS DNIT	MOBILIARIO PARA ALOJAMENTO	OCUP/MÊS	48,00000	41,81	2.006,88
Insumo	B8960	CONS DNIT	CUSTOS DIVERSOS PARA ALOJAMENTO	OCUP/MÊS	48,00000	203,54	9.769,92

	Dados: aluguel de imóvel para escritório		período	4 meses
comercial		120 m²	área mínima	4 ocupantes
	Dados: aluguel de imóvel para alojamento		período	4 meses
residencial		120 m²	área mínima	12 ocupantes

Tabela 2 - Custos de imóveis, mobiliário, cestas de instalações e custos diversos

Tabela de Preços de Consultoria - mês de referência: janeiro de 2025

Item	Código	Tipo	Unidade	Custo unitário (R\$ / un)
Imóveis	B8951	Comercial (2,55% do CMCC - SINAPI)	m² x mês	48,89
	B8952	Residencial (2,45% do CMCC - SINAPI)	m² x mês	46,97
Mobiliário	B8953	Escritório	ocupante x mês	463,66
	B8954	Residência	ocupante x mês	41,81
Cesta das Instalações	B8955	Laboratório de asfalto	mês	5.910,44
	B8956	Laboratório de concreto	mês	4.533,32
	B8957	Laboratório de solos	mês	3.458,86
	B8958	Topografia	mês	4.674,40
	B8961	Topografia por VANT	mês	923,93
Custos Diversos	B8959	Escritório	ocupante x mês	136,25
	B8960	Residência	ocupante x mês	203,54

Obra	
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS EM VIAS URBANAS COM DRENAGEM E CALÇADAS NA VILA BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR	
SINAPI 05/2025 - SICRO3 04/2025 - Roraima - Encargos Sociais 111,75%(HORA) 66,70%(MÊS)	Convenio : 937418 (SIAFI/SICONV)
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO	

Fonte: FGV IBRE

COMP. 06	SINAPI 94102 08/2020	SINAPI	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.	m³	1,0000000	188,72	188,72
Composição Auxiliar	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0690000	42,25	2,92
Composição Auxiliar	91534	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0640000	34,05	2,18
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0970000	23,13	48,50
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0600000	32,46	66,87
Insumo	370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	1,0500000	65,00	68,25

COMP. 11	SINAPI 85424 01/2020	SINAPI	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA	m²	1,0000000	23,83	23,83
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3400000	32,00	10,88
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	24,45	9,78
Insumo	4491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,0600000	6,03	0,36
Insumo	5061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0100000	16,25	0,16
Insumo	4509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,2000000	3,06	0,61
Insumo	7170	SINAPI	TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS	m²	0,5500000	3,70	2,04

COMP. 13	AGETOP CIVIL 221124 04/2022	SINAPI	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL PIGMENTADO EM CONCRETO 25X25X2CM	M2	1,0000000	248,46	248,46
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	m³	0,6083000	32,46	19,75
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	m³	0,8544000	23,13	19,76
Insumo	34353	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC II	KG	4,5000000	3,05	13,73
Insumo	38135	SINAPI	LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO	M2	1,0500000	171,51	180,09
Insumo	1380	SINAPI	CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (CPB - NAO ESTRUTURAL)	KG	1,3000000	11,64	15,13

COMP 14	Próprio		MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,0000000	18.530,89	18.530,89
Composição Auxiliar	MOB		TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS - MOBILIZAÇÃO - (COMP 14 - COMPOSIÇÃO AUXILIAR MOB)	UND	1,0000000	18.530,89	18.530,89

COMP 15	Próprio		DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,0000000	18.174,63	18.174,63
Composição Auxiliar	DEM		TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS - DESMOBILIZAÇÃO - (COMPO 15 - COMPOSIÇÃO AUXILIAR DEM)	UND	1,0000000	18.174,63	18.174,63