

Obra	
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS EM VIAS URBANAS COM DRENAGEM E CALÇADAS NA VILA BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR	
Bancos	SINAPI 08/2023 - SICRO3 04/2023 - Roraima - Encargos Sociais 111,75%(HORA) 66,70%(MÊS)
Convenio : 937418 (SIAFI/SICONV)	

ANEXO VI

MEMORIA DE CALCULO VOLUME ESCAVAÇÃO E ESCORAMENTO CONTINUO

NOME DA VIA	Trecho	Tubo	Larg	Extensão	Montante			Jusante			Escoramento Continuo	Volume Escavação
		φ	Vala		Terreno	Projeto	Profund.	Terreno	Projeto	Profund.		
RUA 04	T1	60	100	47,41	86,967	85,767	1,20	84,794	83,594	1,20	113,78	56,89
	T2	80	130	80,00	84,794	83,594	1,20	81,452	80,252	1,20	192,00	124,80
	T3	80	130	50,00	81,452	80,252	1,20	79,820	79,32	0,50	85,00	-44,75
	TOTAL										390,78	136,94



Antonio Juca de Araújo Junior
Eng.º Civil / Eng.º Seg. Trabalho
CREA: 0908883030