

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
"Trabalhando sempre"



Obra
REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA DA UERR NO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS-RR

Bancos
SINAPI - 05/2025 - Roraima
SICRO3 - 04/2025 - Roraima

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			ADMINISTRAÇÃO				R\$ 21.003,36	R\$ 21.003,36	3,83 %
1.1	ADM-PMR	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	1,00	R\$ 17.149,80	R\$ 21.003,36	R\$ 21.003,36	3,83 %
2			SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 9.230,29	R\$ 9.794,68	1,79 %
2.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	2,00	R\$ 460,84	R\$ 564,39	R\$ 1.128,78	0,21 %
2.2	COMP. 81	Próprio	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00	R\$ 7.075,94	R\$ 8.665,90	R\$ 8.665,90	1,58 %
3			SERVIÇOS INICIAIS				R\$ 1.219,95	R\$ 13.915,02	2,54 %
3.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	46,87	R\$ 26,38	R\$ 32,31	R\$ 1.514,37	0,28 %
3.2	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	64,25	R\$ 8,53	R\$ 10,45	R\$ 671,41	0,12 %
3.3	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	64,25	R\$ 3,95	R\$ 4,84	R\$ 310,97	0,06 %
3.4	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	16,44	R\$ 2,09	R\$ 2,56	R\$ 42,09	0,01 %
3.5	COMP. 16	Próprio	REMOCAO PINTURA ACRILICA.PVA LATEX OU EQUIVALENTE EM PAREDES	m²	249,32	R\$ 13,50	R\$ 16,53	R\$ 4.121,26	0,75 %
3.6	CPP - 100	Próprio	REMOÇÃO DE BANCOS	UN	15,00	R\$ 11,56	R\$ 14,16	R\$ 212,40	0,04 %
3.7	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	5,40	R\$ 62,27	R\$ 76,26	R\$ 411,80	0,08 %
3.8	4915776	SICRO3	Roçada com roçadeira costal	ha	0,17	R\$ 809,24	R\$ 991,08	R\$ 168,48	0,03 %
3.9	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	13,32	R\$ 10,63	R\$ 13,02	R\$ 173,43	0,03 %
3.10	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1,92	R\$ 27,46	R\$ 33,63	R\$ 64,57	0,01 %
3.11	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m²	251,35	R\$ 4,93	R\$ 6,04	R\$ 1.518,15	0,28 %
3.12	104796	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	246,78	R\$ 15,57	R\$ 19,07	R\$ 4.706,09	0,86 %

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
"Trabalhando sempre"



4			PISOS E CALÇADAS				R\$ 107,77	R\$ 42.000,34	7,66 %
4.1	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	265,65	R\$ 48,55	R\$ 59,46	R\$ 15.795,55	2,88 %
4.2	CPP - 107	Próprio	MANUTENÇÃO/RECUPERACAO E REPARO DE PISOS CIMENTADOS	m²	542,43	R\$ 39,45	R\$ 48,31	R\$ 26.204,79	4,78 %
5			ALVENARIA				R\$ 516,85	R\$ 516,88	0,09 %
5.1	103333	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	3,15	R\$ 133,98	R\$ 164,09	R\$ 516,88	0,09 %
6			FORRO E COBERTURA				R\$ 393,56	R\$ 21.143,70	3,85 %
6.1	CPP - 58	Próprio	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA METÁLICA DE AÇO/ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. (Ref.: SINAPI 92577)	m²	77,94	R\$ 136,12	R\$ 166,71	R\$ 12.993,38	2,37 %
6.2	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	77,94	R\$ 72,24	R\$ 88,47	R\$ 6.895,35	1,26 %
6.3	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	8,22	R\$ 83,56	R\$ 102,34	R\$ 841,23	0,15 %
6.4	96123	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_08/2023_PS	M	11,48	R\$ 29,43	R\$ 36,04	R\$ 413,74	0,08 %
7			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 161,97	R\$ 63.042,73	11,49 %
7.1	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	61,77	R\$ 10,52	R\$ 12,88	R\$ 795,60	0,15 %
7.2	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	1,40	R\$ 18,33	R\$ 22,45	R\$ 31,43	0,01 %
7.3	91857	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	661,40	R\$ 16,19	R\$ 19,83	R\$ 13.115,56	2,39 %
7.4	91885	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	180,00	R\$ 15,03	R\$ 18,41	R\$ 3.313,80	0,60 %
7.5	39139	SINAPI	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1"	UN	689,00	R\$ 1,53	R\$ 1,87	R\$ 1.288,43	0,23 %
7.6	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	117,50	R\$ 3,37	R\$ 4,13	R\$ 485,28	0,09 %

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
"Trabalhando sempre"



7.7	92979	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	835,12	R\$ 12,25	R\$ 15,00	R\$ 12.526,80	2,28 %
7.8	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	645,02	R\$ 4,88	R\$ 5,98	R\$ 3.857,22	0,70 %
7.9	92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	111,76	R\$ 42,63	R\$ 52,21	R\$ 5.834,99	1,06 %
7.10	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	301,06	R\$ 7,52	R\$ 9,21	R\$ 2.772,76	0,51 %
7.11	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	R\$ 38,05	R\$ 46,60	R\$ 93,20	0,02 %
7.12	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	R\$ 32,06	R\$ 39,26	R\$ 117,78	0,02 %
7.13	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	R\$ 33,53	R\$ 41,06	R\$ 41,06	0,01 %
7.14	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	R\$ 60,61	R\$ 74,23	R\$ 222,69	0,04 %
7.15	97882	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	17,00	R\$ 263,58	R\$ 322,81	R\$ 5.487,77	1,00 %
7.16	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 508,18	R\$ 622,37	R\$ 622,37	0,11 %
7.17	CPP - 83	Próprio	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025. (Ref.: SINAPI 106020)	UN	2,00	R\$ 94,02	R\$ 115,15	R\$ 230,30	0,04 %
7.18	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R\$ 9,66	R\$ 11,83	R\$ 47,32	0,01 %
7.19	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 45,56	R\$ 55,80	R\$ 55,80	0,01 %
7.20	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 47,05	R\$ 57,62	R\$ 57,62	0,01 %
7.21	93663	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 49,63	R\$ 60,78	R\$ 121,56	0,02 %
7.22	39465	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	4,00	R\$ 52,57	R\$ 64,38	R\$ 257,52	0,05 %
7.23	CPP - 82	Próprio	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (Ref.: SINAPI 93676)	UN	1,00	R\$ 191,00	R\$ 233,92	R\$ 233,92	0,04 %

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
"Trabalhando sempre"



7.24	CPP-ELET002	Próprio	PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) (Ref.: SINAPI 97610)	UN	9,00	R\$ 13,55	R\$ 16,59	R\$ 149,31	0,03 %
7.25	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	9,00	R\$ 17,01	R\$ 20,83	R\$ 187,47	0,03 %
7.26	CPP-ELET-012	Próprio	REFLETOR LED 6500K 100W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	52,00	R\$ 98,53	R\$ 120,67	R\$ 6.274,84	1,14 %
7.27	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00	R\$ 20,14	R\$ 24,67	R\$ 222,03	0,04 %
7.28	12295	SINAPI	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	UN	52,00	R\$ 3,26	R\$ 3,99	R\$ 207,48	0,04 %
7.29	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	48,00	R\$ 18,05	R\$ 22,11	R\$ 1.061,28	0,19 %
7.30	101541	SINAPI	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	1,00	R\$ 163,45	R\$ 200,18	R\$ 200,18	0,04 %
7.31	97887	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 328,78	R\$ 402,66	R\$ 402,66	0,07 %
7.32	1068	SINAPI	CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO L, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 4 MEDIDORES, SEM BARRAMENTO E COM PORTAS INFERIOR E SUPERIOR	UN	1,00	R\$ 1.550,11	R\$ 1.898,42	R\$ 1.898,42	0,35 %
7.33	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	3,00	R\$ 128,56	R\$ 157,45	R\$ 472,35	0,09 %
7.34	104749	SINAPI	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	3,00	R\$ 22,10	R\$ 27,07	R\$ 81,21	0,01 %
7.35	868	SINAPI	CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO	M	8,00	R\$ 28,04	R\$ 34,34	R\$ 274,72	0,05 %
8			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				R\$ 5.357,62	R\$ 23.260,01	4,24 %
8.1	89429	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	18,00	R\$ 6,27	R\$ 7,68	R\$ 138,24	0,03 %
8.2	89410	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	R\$ 11,16	R\$ 13,67	R\$ 273,40	0,05 %
8.3	89363	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 10,73	R\$ 13,14	R\$ 13,14	0,00 %
8.4	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	95,84	R\$ 25,24	R\$ 30,91	R\$ 2.962,41	0,54 %
8.5	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,00	R\$ 13,75	R\$ 16,84	R\$ 151,56	0,03 %

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
"Trabalhando sempre"



8.6	89427	SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 11,33	R\$ 13,88	R\$ 13,88	0,00 %
8.7	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	R\$ 9,15	R\$ 11,21	R\$ 67,26	0,01 %
8.8	103955	SINAPI	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	14,00	R\$ 10,27	R\$ 12,58	R\$ 176,12	0,03 %
8.9	89979	SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 22,75	R\$ 27,86	R\$ 55,72	0,01 %
8.10	89442	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	R\$ 14,01	R\$ 17,16	R\$ 102,96	0,02 %
8.11	103994	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 13,54	R\$ 16,58	R\$ 16,58	0,00 %
8.12	104014	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 10,57	R\$ 12,95	R\$ 12,95	0,00 %
8.13	89365	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 11,57	R\$ 14,17	R\$ 28,34	0,01 %
8.14	103982	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 22,98	R\$ 28,14	R\$ 56,28	0,01 %
8.15	103988	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 12,49	R\$ 15,30	R\$ 15,30	0,00 %
8.16	103978	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	3,69	R\$ 25,69	R\$ 31,46	R\$ 116,09	0,02 %
8.17	103039	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 52,52	R\$ 64,32	R\$ 64,32	0,01 %
8.18	104998	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 1", 10 M/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1,00	R\$ 600,35	R\$ 735,25	R\$ 735,25	0,13 %
8.19	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00	R\$ 91,44	R\$ 111,99	R\$ 671,94	0,12 %
8.20	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 86,95	R\$ 106,49	R\$ 106,49	0,02 %
8.21	94491	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 44,09	R\$ 54,00	R\$ 54,00	0,01 %

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
"Trabalhando sempre"



8.22	102622	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	R\$ 590,01	R\$ 722,59	R\$ 722,59	0,13 %
8.23	7608	SINAPI	DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", AGUA FRIA	UN	2,00	R\$ 10,96	R\$ 13,42	R\$ 26,84	0,00 %
8.24	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R\$ 693,11	R\$ 848,85	R\$ 3.395,40	0,62 %
8.25	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	R\$ 510,27	R\$ 624,93	R\$ 3.749,58	0,68 %
8.26	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	6,00	R\$ 44,48	R\$ 54,47	R\$ 326,82	0,06 %
8.27	104341	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	R\$ 10,43	R\$ 12,77	R\$ 51,08	0,01 %
8.28	104357	SINAPI	CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 17,77	R\$ 21,76	R\$ 21,76	0,00 %
8.29	104063	SINAPI	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 61,66	R\$ 75,52	R\$ 75,52	0,01 %
8.30	89748	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	R\$ 39,67	R\$ 48,58	R\$ 145,74	0,03 %
8.31	89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12,00	R\$ 13,13	R\$ 16,08	R\$ 192,96	0,04 %
8.32	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	R\$ 26,66	R\$ 32,65	R\$ 261,20	0,05 %
8.33	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00	R\$ 10,67	R\$ 13,07	R\$ 130,70	0,02 %
8.34	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7,00	R\$ 15,07	R\$ 18,46	R\$ 129,22	0,02 %
8.35	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	R\$ 25,90	R\$ 31,72	R\$ 190,32	0,03 %

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
"Trabalhando sempre"



8.36	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	R\$ 10,46	R\$ 12,81	R\$ 51,24	0,01 %
8.37	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	R\$ 14,41	R\$ 17,65	R\$ 88,25	0,02 %
8.38	104345	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	R\$ 39,97	R\$ 48,95	R\$ 391,60	0,07 %
8.39	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	R\$ 47,67	R\$ 58,38	R\$ 350,28	0,06 %
8.40	89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	R\$ 15,08	R\$ 18,47	R\$ 110,82	0,02 %
8.41	89752	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	23,00	R\$ 7,63	R\$ 9,34	R\$ 214,82	0,04 %
8.42	89778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	37,00	R\$ 16,92	R\$ 20,72	R\$ 766,64	0,14 %
8.43	89753	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,00	R\$ 9,27	R\$ 11,35	R\$ 227,00	0,04 %
8.44	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	33,58	R\$ 39,25	R\$ 48,07	R\$ 1.614,19	0,29 %
8.45	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	13,25	R\$ 22,66	R\$ 27,75	R\$ 367,69	0,07 %
8.46	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	14,40	R\$ 28,17	R\$ 34,50	R\$ 496,80	0,09 %
8.47	89825	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	R\$ 15,32	R\$ 18,76	R\$ 56,28	0,01 %
8.48	98102	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 200,73	R\$ 245,83	R\$ 245,83	0,04 %

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
"Trabalhando sempre"



8.49	101808	SINAPI	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020	UN	3,00	R\$ 648,29	R\$ 793,96	R\$ 2.381,88	0,43 %
8.50	104328	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	R\$ 67,94	R\$ 83,21	R\$ 416,05	0,08 %
8.51	301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	39,00	R\$ 2,50	R\$ 3,06	R\$ 119,34	0,02 %
8.52	296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	UN	34,00	R\$ 1,41	R\$ 1,73	R\$ 58,82	0,01 %
8.53	6138	SINAPI	ANEL DE VEDAÇÃO, PVC FLEXÍVEL, 100 MM, PARA SAÍDA DE BACIA / VASO SANITÁRIO	UN	4,00	R\$ 10,31	R\$ 12,63	R\$ 50,52	0,01 %
9			PIAS, BANCADAS E GRANITOS				R\$ 5.007,30	R\$ 29.571,99	5,39 %
9.1	102253	SINAPI	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	18,84	R\$ 976,96	R\$ 1.196,48	R\$ 22.541,68	4,11 %
9.2	CPP - 109	Próprio	BANCADA GRANITO 260 X 60 CM, COM QUATRO CUBAS DE EMBUTIR, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 40 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE BANCADA, 1/2" OU 3/4", P/ LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. (Ref.: SINAPI 93441)	UN	2,00	R\$ 2.628,80	R\$ 3.219,49	R\$ 6.438,98	1,17 %
9.3	CPP - 72	Próprio	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 150 X 60CM, COM DUAS CUBAS INTEGRADAS, INCLUSIVE SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (Ref.: SINAPI 86934)	UN	1,00	R\$ 482,84	R\$ 591,33	R\$ 591,33	0,11 %
10			REVESTIMENTOS				R\$ 387,80	R\$ 49.326,86	8,99 %
10.1	104597	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023 PE	m²	38,65	R\$ 172,71	R\$ 211,52	R\$ 8.175,25	1,49 %
10.2	104619	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023	M	46,62	R\$ 17,70	R\$ 21,68	R\$ 1.010,72	0,18 %
10.3	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	541,68	R\$ 20,02	R\$ 24,52	R\$ 13.281,99	2,42 %
10.4	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	38,64	R\$ 35,95	R\$ 44,03	R\$ 1.701,32	0,31 %
10.5	87799	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022	m²	292,36	R\$ 70,26	R\$ 86,05	R\$ 25.157,58	4,59 %
11			PINTURAS				R\$ 101,52	R\$ 116.830,47	21,30 %

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
"Trabalhando sempre"



11.1	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	541,68	R\$ 15,25	R\$ 18,68	R\$ 10.118,58	1,84 %
11.2	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	38,64	R\$ 17,93	R\$ 21,96	R\$ 848,53	0,15 %
11.3	100741	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 PE	m²	840,20	R\$ 25,82	R\$ 31,62	R\$ 26.567,12	4,84 %
11.4	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	1695,08	R\$ 23,89	R\$ 29,26	R\$ 49.598,04	9,04 %
11.5	COMP. 29	Próprio	BANCO COM ASSENTO DE MADEIRA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00	R\$ 1.212,47	R\$ 1.484,91	R\$ 29.698,20	5,41 %
12			URBANIZAÇÃO				R\$ 2.326,83	R\$ 36.318,55	6,62 %
12.1	CPP-FACH-001	Próprio	LETREIRO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m²	4,27	R\$ 530,41	R\$ 649,59	R\$ 2.773,75	0,51 %
12.2	COMP. 29	Próprio	BANCO COM ASSENTO DE MADEIRA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00	R\$ 1.212,47	R\$ 1.484,91	R\$ 29.698,20	5,41 %
12.3	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_07/2024	UN	20,00	R\$ 157,04	R\$ 192,33	R\$ 3.846,60	0,70 %
13			ESQUADRIAS				R\$ 3.740,51	R\$ 14.311,22	2,61 %
13.1	91297	SINAPI	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	R\$ 365,72	R\$ 447,90	R\$ 1.343,70	0,24 %
13.2	CPP - 69	Próprio	PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, VAZADA TIJOLINHO OU EQUIVALENTE COM RETÂNGULO OU CÍRCULO, ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL. (Ref.: SINAPI 74136/002)	m²	3,30	R\$ 776,81	R\$ 951,36	R\$ 3.139,49	0,57 %
13.3	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	1,92	R\$ 675,50	R\$ 827,28	R\$ 1.588,38	0,29 %
13.4	102143	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 1,0 M2. AF_01/2021	m²	0,96	R\$ 543,55	R\$ 665,69	R\$ 639,06	0,12 %
13.5	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	8,96	R\$ 692,64	R\$ 848,28	R\$ 7.600,59	1,39 %
14			PLAYGROUD				R\$ 25.505,34	R\$ 87.816,33	16,01 %
14.1	103218	SINAPI	INSTALAÇÃO DE GAIOLA LABIRINTO METÁLICA EM TUBOS DE AÇO CARBONO, INSTALADA SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	R\$ 4.677,08	R\$ 5.728,02	R\$ 5.728,02	1,04 %

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
"Trabalhando sempre"



14.2	103216	SINAPI	INSTALAÇÃO DE ESCORREGADOR METÁLICO EM TUBOS E CHAPAS DE AÇO CARBONO, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	R\$ 2.977,27	R\$ 3.646,26	R\$ 3.646,26	0,66 %
14.3	103219	SINAPI	INSTALAÇÃO DE GIRA-GIRA METÁLICO EM TUBOS DE AÇO CARBONO, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	R\$ 2.741,35	R\$ 3.357,33	R\$ 3.357,33	0,61 %
14.4	COMP. 22	Próprio	INSTALAÇÃO DE BALANÇO DE 3 LUGARES COM ESTRUTURA METÁLICA EM TUBOS DE AÇO CARBONO, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	R\$ 3.053,17	R\$ 3.739,22	R\$ 3.739,22	0,68 %
14.5	COMP. 23	Próprio	INSTALAÇÃO DE GANGORRA TRIPLA METÁLICA EM TUBOS DE AÇO CARBONO, INSTALADA SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.	UN	1,00	R\$ 3.130,38	R\$ 3.833,78	R\$ 3.833,78	0,70 %
14.6	COMP. 24	Próprio	INSTALAÇÃO DE ESCADA HORIZONTAL METÁLICA EM TUBOS DE AÇO, INSTALADA SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.	UN	1,00	R\$ 4.033,71	R\$ 4.940,08	R\$ 4.940,08	0,90 %
14.7	COMP. 20	Próprio	PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUND, EM PLACAS COM 15 MM DE ESPESSURA, ASSENTADO COM COLA ACRÍLICA	m²	240,06	R\$ 212,83	R\$ 260,65	R\$ 62.571,64	11,41 %
15			QUADRA VOLEI				R\$ 79,61	R\$ 2.947,96	0,54 %
15.1	366	SINAPI	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	37,03	R\$ 65,00	R\$ 79,61	R\$ 2.947,96	0,54 %
16			QUADRA FUTEBOL				R\$ 5.320,46	R\$ 9.419,58	1,72 %
16.1	103764	SINAPI	PAR DE TRAVES E REDES DE FUTSAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	1,00	R\$ 4.279,29	R\$ 5.240,85	R\$ 5.240,85	0,96 %
16.2	366	SINAPI	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	52,49	R\$ 65,00	R\$ 79,61	R\$ 4.178,73	0,76 %
17			SERVIÇOS FINAIS				R\$ 1.538,31	R\$ 7.316,69	1,33 %
17.1	CPP-LIMP-002	Próprio	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	875,51	R\$ 4,19	R\$ 5,13	R\$ 4.491,37	0,82 %
17.2	COMP. 18	Próprio	REMOÇÃO DE ENTULHO CARGA MANUAL EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	m³	24,00	R\$ 45,87	R\$ 56,18	R\$ 1.348,32	0,25 %
17.3	10848	SINAPI	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UN	1,00	R\$ 1.206,01	R\$ 1.477,00	R\$ 1.477,00	0,27 %

Total sem BDI	R\$	447.892,83
Total do BDI	R\$	100.643,54
Total Geral	R\$	548.536,37

NEOZITO SOUSA DE ALMEIDA
JUNIOR:87412314220
Assinado de forma digital por NEOZITO SOUSA DE ALMEIDA JUNIOR:87412314220
Dados: 2025.11.08 15:14:34 -04'00'