

Objeto:	Recuperação de estradas vicinais do Município de Rorainópolis			Convênio:	922917/2021		Referencia:	SICRO 04/2025 - não desonerado	SINAPI 04/2025 - NÃO DESONERADO
LOCAL:	VIC ZÉ VALDO	Município:	Rorainópolis				BDI: 01	23,90%	
DATA:	MAIO/2025						BDI: 02	15,00%	

QUADRO DE QUANTIDADES											
Submeta	Macro serviço	Serviço	Base	Código	Descrição		Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total(R\$)
					Recuperação de estradas vicinais do Município de Rorainópolis						
1					Recuperação de estradas vicinais do Município de Rorainópolis						
	1				Administração Local						132.630,71
		1.1	COMPOSIÇÃO	01	Administração Local	und	1,000	107.046,58	BDI 1	132.630,71	R\$ 132.630,71
	2				SERVIÇOS INICIAIS						261.499,28
		2.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (3,00 x 2,00)	M²	6,000	460,82	BDI 1	570,96	R\$ 3.425,76
		2.2	SICRO	5219544	Confecção de cavalete em perfil metalico para placa de sinalização - 1,00 M X 1,00 M	UN	8,000	232,89	BDI 1	288,55	R\$ 2.308,40
		2.3	SICRO	5213416	Confecção de placa em aço Nº 16 Galvanizado, com película tipo I + I	M²	16,000	438,33	BDI 1	543,09	R\$ 8.689,44
		2.4	COMPOSIÇÃO	02	Canteiro de obras	UN	1,000	50.566,68	BDI 1	62.652,12	R\$ 62.652,12
		2.5	COMPOSIÇÃO	03	Mobilização de equipamentos	UN	1,000	74.424,36	BDI 1	92.211,78	R\$ 92.211,78
		2.6	COMPOSIÇÃO	04	Desmobilização de quiipamentos	UN	1,000	74.424,36	BDI 1	92.211,78	R\$ 92.211,78
	3				TERRAPLENAGEM E TOPOGRAFIA						R\$ 577.948,32
		3.1	SICRO	5501700	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	69.760,000	0,55	BDI 1	0,68	R\$ 47.436,80
		3.2	SICRO	4011209	Regularização do subleito	m²	57.552,000	1,63	BDI 1	2,02	R\$ 116.255,04
		3.3	COMPOSIÇÃO	05	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (REFERENCIA SINAPI 78472 10 2019)	m²	57.552,000	0,45	BDI 1	0,56	R\$ 32.229,12
		3.4	SICRO	5501710	Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m	m³	5.243,280	2,96	BDI 1	3,67	R\$ 19.242,84
		3.5	SICRO	5502135	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 51 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	7.854,640	5,70	BDI 1	7,06	R\$ 55.453,76
		3.6	SICRO	5502136	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 201 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	12.236,270	6,44	BDI 1	7,98	R\$ 97.645,43
		3.7	SICRO	5502137	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 401 a 600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	2.106,280	6,70	BDI 1	8,30	R\$ 17.482,12
		3.8	SICRO	5502138	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 601 a 800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	1.137,210	6,96	BDI 1	8,62	R\$ 9.802,75
		3.9	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	5.671,350	5,33	BDI 1	6,60	R\$ 37.430,91
		3.10	SICRO	5503041	Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário	m³	19.125,270	6,12	BDI 1	7,58	R\$ 144.969,55
	4				REVESTIMENTO PRIMÁRIO	-					R\$ 516.012,53
		4.1	SICRO	4015612	Execução de revestimento primário com material de jazida	m³	10.987,200	14,23	BDI 1	17,63	R\$ 193.704,34
		4.4	SICRO	5915320	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	87.139,480	0,79	BDI 1	0,98	R\$ 85.396,69
		4.6	SINAPI-I	4746	PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTACAO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	13.734,000	15,00	BDI 2	17,25	R\$ 236.911,50
	5				OBRAS DE ARTE CORRENTE	-					R\$ 334.958,72
		5.1	COMPOSIÇÃO	06	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais (ref. Sicro 0804029)	m	164,00	786,60	BDI 1	974,60	R\$ 159.834,40
		5.2	COMPOSIÇÃO	07	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais (ref. Sicro 0804037)	m	30,00	1.159,82	BDI 1	1.437,02	R\$ 43.110,60
		5.3	COMPOSIÇÃO	10	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas (ref sicro 0804385)	un	34,00	2.453,37	BDI 1	3.039,73	R\$ 103.350,82
		5.4	COMPOSIÇÃO	11	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas (ref. 0804393)	un	6,00	3.855,65	BDI 1	4.777,15	R\$ 28.662,90
	6				SINALIZAÇÃO VERTICAL						R\$ 18.834,77
		6.1	SICRO	5213441	Placa de regulamentação em aço D = 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UN	1,00	508,65	BDI 1	630,22	R\$ 630,22
		6.2	SICRO	5213465	Placa de advertência em aço, lado de 0,80m-película retrorrefletiva tipo I+SI-fornecimento e implantação	UN	24,00	486,24	BDI 1	602,45	R\$ 14.458,80

Objeto:	Recuperação de estradas vicinais do Município de Rorainópolis				Convênio:	922917/2021		Referencia:	SICRO 04/2025 - não desonerado	SINAPI 04/2025 - NÃO DESONERADO	
LOCAL:	VIC ZÉ VALDO	Município:	Rorainópolis						BDI: 01	23,90%	
DATA:	MAIO/2025								BDI: 02	15,00%	
QUADRO DE QUANTIDADES											
Submeta	Macro serviço	Serviço	Base	Código	Descrição		Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total(R\$)
		6.5	SICRO	5216111	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm fornecimento e implantação	UN	25,00	120,93	BDI 1	149,83	R\$ 3.745,75
	7				SERVIÇOS COMPLEMENTARES E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS						R\$ 90.754,81
		7.1	PRÓPRIA	14	Valetamento para saída d'agua	m	8.720,000	0,59	BDI 1	0,73	R\$ 6.365,60
		7.2	SICRO	5914351	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre	t	10.464,000	2,84	BDI 1	3,52	R\$ 36.833,28
		7.3	SICRO	5915320	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	45.623,040	0,79	BDI 1	0,98	R\$ 44.710,58
		7.4	SICRO	4413942	Espalhamento de material em bota-fora	m³	1.098,590	2,09	BDI 1	2,59	R\$ 2.845,35
					TOTAL						1.932.639,14

NEOZITO SOUSA DE ALMEIDA
JUNIOR:87412314220

Assinado de forma digital por
NEOZITO SOUSA DE ALMEIDA
JUNIOR:87412314220
Dados: 2025.08.27 15:47:50 -04'00'