

GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO GENTIL CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS-RR. CONVÊNIO 916641/2021/MCIDADES/CAIXA/PMR									B.D.I.	SINAPI 01/2025	Encargos Sociais	
									23,90%	Roraima / SICRO3 01/2025	Não Desonerado	
CURVA ABC DE SERVIÇOS												
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	(%)	% ACUMULADO	ACUMULADO	CURVA
4.5	92395	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	m²	6.289,32	138,87	172,06	1.082.140,40	37,39 %	37,39 %	1.082.140,40	A
5.7	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m³	203,48	1.289,54	1.597,74	325.108,14	11,23 %	48,62 %	1.407.248,54	A
4.6	5915321	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTES DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	356.830,86	0,69	0,85	303.306,23	10,48 %	59,10 %	1.710.554,77	A
5.5	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	m	1.951,07	57,21	70,88	138.291,84	4,78 %	63,88 %	1.848.846,61	A
2.1	COMPOSIÇÃO	CP 06	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	und	1,00	111.383,22	138.003,81	138.003,81	4,77 %	68,65 %	1.986.850,42	A
5.1	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.951,07	53,93	66,82	130.370,50	4,50 %	73,15 %	2.117.220,92	A
5.2	COMPOSIÇÃO	CP 01	MEIO-FIO RETO (9X30X100) EM CONCRETO PRE FABRICADO	M	1.974,08	53,23	65,95	130.190,58	4,50 %	77,65 %	2.247.411,50	A
4.4	101768	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2023	m³	2.993,72	26,84	33,25	99.541,19	3,44 %	81,09 %	2.346.952,69	B
6.1	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	m²	464,34	213,55	264,59	122.859,72	4,25 %	85,34 %	2.469.812,41	B
5.6	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	763,06	80,21	99,38	75.832,90	2,62 %	87,96 %	2.545.645,31	B
1.2	COMPOSIÇÃO	CP 03	Canteiro de obras	und	1,00	46.256,34	57.311,61	57.311,61	1,98 %	89,94 %	2.602.956,92	B
3.3	100974	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	3.742,14	9,22	11,42	42.735,24	1,48 %	91,42 %	2.645.692,16	B
3.5	5915321	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTES DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	42.151,52	0,69	0,85	35.828,79	1,24 %	92,66 %	2.681.520,95	C

GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO GENTIL CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS-RR. CONVÊNIO 916641/2021/MCIDADES/CAIXA/PMR										B.D.I.	SINAPI 01/2025 Roraima / SICRO3 01/2025	Encargos Sociais
										23,90%		Não Desonerado
CURVA ABC DE SERVIÇOS												
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	(%)	% ACUMULADO	ACUMULADO	CURVA
4.2	100979	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	2.993,72	7,34	9,09	27.212,91	0,94 %	93,60 %	2.708.733,86	C
1.3	COMPOSIÇÃO	CP 04	MOBILIZAÇÃO	und	1,00	17.842,19	22.106,47	22.106,47	0,76 %	94,36 %	2.730.840,33	C
1.4	COMPOSIÇÃO	CP 05	DESMOBILIZAÇÃO	und	1,00	17.842,19	22.106,47	22.106,47	0,76 %	95,12 %	2.752.946,80	C
3.4	5915320	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTES DE 14 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TXKM	21.075,77	0,78	0,97	20.443,50	0,71 %	95,83 %	2.773.390,30	C
4.3	5915321	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTES DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	35.924,64	0,69	0,85	30.535,94	1,06 %	96,89 %	2.803.926,24	C
6.5	804029	SICRO	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	Und	19,04	702,42	870,30	16.570,51	0,57 %	97,46 %	2.820.496,75	C
4.1	101116	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	m³	2.993,72	2,50	3,10	9.280,53	0,32 %	97,78 %	2.829.777,28	C
5.3	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	3.925,15	1,83	2,27	8.910,09	0,31 %	98,09 %	2.838.687,37	C
5.4	5915321	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTES DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	10.742,35	0,69	0,85	9.131,00	0,32 %	98,41 %	2.847.818,37	C
3.1	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	9.979,06	0,69	0,85	8.482,20	0,29 %	98,70 %	2.856.300,57	C
6.6	804101	SICRO	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas retas	Und	4,00	1.324,24	1.640,73	6.562,92	0,23 %	98,93 %	2.862.863,49	C
3.2	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	9.979,06	0,49	0,61	6.087,23	0,21 %	99,14 %	2.868.950,72	C
3.6	COMPOSIÇÃO	CP 07	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	9.979,06	0,45	0,56	5.588,27	0,19 %	99,33 %	2.874.538,99	C
6.2	5213441	SICRO	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D=0,80M - PELÍCULA RETRORREFLEXIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	Und	8,00	486,28	602,50	4.820,00	0,17 %	99,50 %	2.879.358,99	C
6.3	5213864	SICRO	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,80M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	Und	8,00	498,39	617,51	4.940,08	0,17 %	99,67 %	2.884.299,07	C
5.8	5915321	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTES DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	5.634,01	0,69	0,85	4.788,91	0,17 %	99,84 %	2.889.087,98	C
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6,48	460,91	571,07	3.700,53	0,13 %	99,97 %	2.892.788,51	C

GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA													
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA													
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO GENTIL CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS-RR. CONVÊNIO 916641/2021/MCIDADES/CAIXA/PMR									B.D.I.	SINAPI 01/2025 Roraima / SICRO3 01/2025		Encargos Sociais	
									23,90%			Não Desonerado	
CURVA ABC DE SERVIÇOS													
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	(%)	% ACUMULADO	ACUMULADO	CURVA	
6.4	COMPOSIÇÃO	CP 08	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (REFERENCIA SINAPI 01/2020 73916/002)	Und	8,00	142,02	175,96	1.407,68	0,05 %	100,01 %	2.894.196,19	C	
					Total Geral		R\$	2.894.196,19		100,00%			

NEOZITO SOUSA
DE ALMEIDA
JUNIOR:87412314
220

Assinado de forma digital
por NEOZITO SOUSA DE
ALMEIDA
JUNIOR:87412314220
Dados: 2025.12.09 08:31:41
-04'00'