

GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO GENTIL CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS-RR. CONVÊNIO 916641/2021/MCIDADES/CAIXA/PMR

MEMORIA DE CALÇADA, MEIO-FIO, SARJETA E PISO TÁTIL (Quadro 5.0)								
IDENTIFICAÇÃO	Calçada (m²)			Meio fio (m)			Piso Tátil (m)	
	Área (curva)	Área II	Total	Interno	Externo	Total	Alerta	Direcional
Calçada 01	3,714	183,31	224,429	157,00	154,71	311,71	2,40	155,855
Calçada 02	3,714	288,77	350,981	244,88	242,59	487,47	2,40	243,735
Calçada 03	3,996	142,55	175,855	123,03	120,74	243,77	2,40	121,885
Calçada 04	3,996	146,38	180,451	126,22	123,93	250,15	2,40	125,075
Calçada 05	3,996	215,27	263,119	183,48	181,34	364,82	2,40	182,410
Calçada 06	3,582	72,00	90,698	64,18	61,92	126,10	2,40	63,050
Calçada 07	3,762	74,30	93,674	65,99	63,79	129,78	2,40	64,890
Calçada 08	6,744	695,26	842,405	583,48	580,90	1164,38	2,40	582,190
Calçada 09	5,448	262,81	321,910	296,67	296,67	593,34	2,40	296,670
Calçada 10	0,000	0,00	0,000	63,39	61,10	124,49	0,00	0,000
Calçada 11	0,000	0,00	0,000	65,76	63,38	129,14	0,00	0,000
TOTAL			2.543,52	1.974,08	1.951,07	3.925,15	21,60	1.835,760

* Considerar quantidade de Sarjeta = Meio Fio Externo

5.0 MEIO-FIO - PASSEIO

MEIO - FIO E SARJETA

5.1	ASSENTAMENTO DE MEIO FIO EM CONCRETO PRÉ FABRICADO Comprimento = *ver Quadro 5.0	m	1.951,07
5.2	MEIO FIO RETO EM CONCRETO PRÉ FABRICADO Comprimento = *ver Quadro 5.0	m	1.974,08
5.3	PINTURA DO MEIO-FEIO Comprimento = *ver Quadro 5.0	m	3.925,15
5.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE *Quantitativo na memória de cálculo de "TRANSPORTE"	tXkm	10.742,35
5.5	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO *Quantitativo = ver quadro 5.0	m	1.951,07

PASSEIO

5.6	ATERRO MANUAL DE VALAS Volume = Área de calçada (Quadro 5.0) X espessura <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">2.543,52</td> <td style="width: 10%;">x</td> <td style="width: 10%;">0,30</td> <td style="width: 55%;">763,06</td> </tr> </table>	2.543,52	x	0,30	763,06	m³	763,06
2.543,52	x	0,30	763,06				
5.7	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO Área = *ver Quadro 5.0 Volume = Área de calçada (Quadro 5.0) X espessura <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">2.543,52</td> <td style="width: 10%;">x</td> <td style="width: 10%;">0,08</td> <td style="width: 55%;">203,48</td> </tr> </table>	2.543,52	x	0,08	203,48	m³	203,48
2.543,52	x	0,08	203,48				
5.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE *Quantitativo na memória de cálculo de "TRANSPORTE"	tXkm	5.634,01				

6 ACESSIBILIDADE E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

6.1	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 Comprimento = *ver Quadro 5.0	m²	464,34
-----	--	----	--------

GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO GENTIL CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS-RR. CONVÊNIO 916641/2021/MCIDADES/CAIXA/PMR

6.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D=0,80M - PELÍCULA RETRORREFLEXIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO Extraído do projeto	und	8,00
6.3	SUORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,80M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO Extraído do projeto	und	8,00
6.4	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (REFERENCIA SINAPI 01/2020 73916/002) Extraído do projeto	und	8,00
6.5	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão Extensão 9,52 Quantidade de Corpos de Bueiro 2,00 Largura Ruas = 6,00 m de rua + 0,30 da sarjeta (2 vezes) + 0,13 de meio fio (4 vezes) + 1,2m de calçada (2 vezes)	m	19,04
6.6	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita Corpos de Bueiro 2,00 Bocas de Bueiro por Corpo de Bueiro 2,00 Total de Bocas de Bueiro 4,00	und	4,00

NEOZITO SOUSA
DE ALMEIDA
JUNIOR:87412314
220

Assinado de forma digital
por NEOZITO SOUSA DE
ALMEIDA
JUNIOR:87412314220
Dados: 2025.11.09
14:06:54 -04'00'