

GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO GENTIL CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS-RR. CONVÊNIO 916641/2021/MCIDADES/CAIXA/PMR

MEMORIA DE CÁLCULO DE TRANSPORTE

5 MEIO FIO E SARJETA

5.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTES DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA TXKM 10.742,35

TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASCULANTE DE 14m³ ROD. PAV. PARA MEIO FIO E SARAJETA

TAREFA											
CÓDIGO		DISCRIMINAÇÃO	MATERIAL	QUANTITATIVO DE SERVIÇO (m)	CONSUMO DE MATERIAL	UNID.	FATOR DE UTILIZAÇÃO	Densidade t/m³	Quantidade (T)	DMT (Km)	MOMENTO TRANSPORTE (T.Km)
PRINC.	AUXIL.										
2 S 04 910 05	1 A 01 415 01	Concreto fck 15 Mpa	areia	3.925,15	1,8900	m3	0,0330	1,40	342,74	7,50	2.570,55
			brita	3.925,15	1,6800	m3	0,0330	1,50	326,42	14,00	4.569,88
2 S 04 910 05	1 A 01 415 01	Concreto fck 15 Mpa	areia	1.951,07	1,8900	m3	0,0330	1,40	170,36	14,00	2.385,04
			brita	1.951,07	1,6800	m3	0,0330	1,50	162,25	7,50	1.216,88
SUBTOTAL 01											10.742,35

5 PASSEIO

5.8 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTES DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA TXKM 5.634,01

TRANSP. COM.C/ BASCULANTE DE 14m³ ROD. PAV. PARA PASSEIO - ESPESSURA 8 cm

TAREFA			MATERIAL	QUANTITATIV O DE SERVIÇO (m)	CONSUMO DE MATERIAL	UNID.	FATOR DE UTILIZAÇÃO	Densidade t/m³	Quantidade (T)	DMT (Km)	MOMENTO TRANSPORTE (T.Km)
CÓDIGO		DISCRIMINAÇÃO									
PRINC.	AUXIL.										
68333	68680/19	Lastro em concreto magro traço	areia	2.543,5200	0,0746	m3	1,0000	1,40	265,65	14,00	3.719,10
		Fck 13,50Mpa, e= 7cm, preparado sem betoneira	Brita nº 1	2.543,5200	0,0502	m3	1,0000	1,50	191,53	7,50	1.436,48
			Brita nº 2	2.543,5200	0,01672	m3	1,0000	1,50	63,79	7,50	478,43
TOTAL											5.634,01

NEOZITO SOUSA
DE ALMEIDA
JUNIOR:8741231
4220

Assinado de forma digital por NEOZITO SOUSA DE ALMEIDA JUNIOR:87412314220
Dados: 2025.11.09 14:07:05 -04'00'