

GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

MEMORIAL DESCRITIVO

As obras de **Pavimentação do Bairro Gentil Carneiro no Município de Rorainópolis/RR**, totalizando uma área total construída de 6.289,32 m², possuindo ainda 3.925,15 m em meio-fio, 203,48 m³, em passeio, 1.951,07 metros em sarjeta e 464,34 m² em acessibilidade.

Descrição da Obra: Terraplanagem, compreendendo os serviços de limpeza da faixa estradal, regularização e compactação de subleito, carga e descarga de material para bota-fora; Execução de sub-base, compreendendo os serviços de escavação, carga e transporte de material de jazida para execução de sub-base estabilizada granulometricamente; Pavimentação em bloco sextavado sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, compreendendo os serviços de transporte de blocos; Meio-fio e passeio, respeitando a acessibilidade, com piso podotátil, direcional ou alerta;

Área construída total: 6.289,32 m²; **Custo da obra sem BDI:** R\$ 2.309.694,87 **BDI adotado:** 23,90%
Custo da obra com BDI: R\$ 2.882.745,22
Custo por m²: R\$ 458,36 m²

Rorainópolis – RR, 09 de novembro de 2025

NEOZITO SOUSA DE ALMEIDA
JUNIOR:87412314220

Assinado de forma digital por
NEOZITO SOUSA DE ALMEIDA
JUNIOR:87412314220
Dados: 2025.11.09 14:16:15
-04'00"

Neozito Sousa de Almeida Junior
Engenheiro Civil
CREA 0915410010