

TÍTULO: LIMPEZA DOS IGARAPÉS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS

OBJETO: LIMPEZA DO IGARAPÉ CHUVEIRINHO

OBJETIVO: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAS, REDUÇÃO DAS ENCHENTES

LOCAL: IGARAPÉ CHUVEIRINHO

DATA: 05 /05 /2025

MAPA DE CUBAÇÃO

Estaca		Altura (m)	Áreas		Soma das áreas		Semi- distância	Volume (m³)		Vol. acumulado (m³)	
Inteira	Fração		corte	aterro	corte	aterro		corte	aterro	corte	aterro
0	0,00	0,64	2,13	0,00	2,13	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
1	0,00	0,82	2,89	0,00	5,02	0,00	10,00	50,2	0,0	50,2	0,0
2	0,00	0,41	1,23	0,00	4,12	0,00	10,00	41,2	0,0	91,4	0,0
3	0,00	0,42	1,26	0,00	2,48	0,00	10,00	24,8	0,0	116,3	0,0
4	0,00	0,33	0,96	0,00	2,21	0,00	10,00	22,1	0,0	138,4	0,0
5	0,00	0,35	1,03	0,00	1,99	0,00	10,00	19,9	0,0	158,3	0,0
6	0,00	0,33	0,96	0,00	1,99	0,00	10,00	19,9	0,0	178,2	0,0
7	0,00	0,46	1,41	0,00	2,37	0,00	10,00	23,7	0,0	201,9	0,0
8	0,00	0,53	1,66	0,00	3,07	0,00	10,00	30,7	0,0	232,6	0,0
9	0,00	0,56	1,80	0,00	3,46	0,00	10,00	34,6	0,0	267,2	0,0
10	0,00	0,59	1,92	0,00	3,73	0,00	10,00	37,3	0,0	304,5	0,0
11	0,00	0,42	1,28	0,00	3,20	0,00	10,00	32,0	0,0	336,5	0,0
12	0,00	0,38	1,14	0,00	2,42	0,00	10,00	24,2	0,0	360,7	0,0
13	0,00	0,49	1,52	0,00	2,66	0,00	10,00	26,6	0,0	387,4	0,0
14	0,00	0,46	1,41	0,00	2,93	0,00	10,00	29,3	0,0	416,7	0,0
15	0,00	0,47	1,47	0,00	2,88	0,00	10,00	28,8	0,0	445,5	0,0
16	0,00	0,28	0,79	0,00	2,26	0,00	10,00	22,6	0,0	468,1	0,0
17	0,00	0,07	0,17	0,00	0,97	0,00	10,00	9,7	0,0	477,7	0,0
17	16,35	0,09	0,23	0,00	0,40	0,00	8,18	3,3	0,0	481,0	0,0