

TÍTULO: LIMPEZA DOS IGARAPÉS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS
OBJETO: LIMPEZA DO IGARAPÉ PANTANAL
OBJETIVO: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAS, REDUÇÃO DAS ENCHENTES
LOCAL: IGARAPÉ PANTANAL
DATA: 05 /05 /2025

MAPA DE CUBAÇÃO

Estaca		Altura (m)	Áreas		Soma das áreas		Semi- distância	Volume (m³)		Vol. acumulado (m³)	
Inteira	Fração		corte	aterro	corte	aterro		corte	aterro	corte	aterro
0	0,00	1,48	11,96	0,00	11,96	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
1	0,00	0,44	2,98	0,00	14,94	0,00	10,00	149,4	0,0	149,4	0,0
2	0,00	0,46	3,16	0,00	6,14	0,00	10,00	61,4	0,0	210,7	0,0
3	0,00	0,40	2,70	0,00	5,86	0,00	10,00	58,6	0,0	269,4	0,0
4	0,00	0,49	3,36	0,00	6,06	0,00	10,00	60,6	0,0	329,9	0,0
5	0,00	0,42	2,82	0,00	6,17	0,00	10,00	61,7	0,0	391,6	0,0
6	0,00	0,40	2,71	0,00	5,52	0,00	10,00	55,2	0,0	446,9	0,0
7	0,00	0,33	2,23	0,00	4,94	0,00	10,00	49,4	0,0	496,3	0,0
8	0,00	0,39	2,63	0,00	4,87	0,00	10,00	48,7	0,0	545,0	0,0
9	0,00	0,37	2,51	0,00	5,15	0,00	10,00	51,5	0,0	596,4	0,0
10	0,00	0,33	2,17	0,00	4,68	0,00	10,00	46,8	0,0	643,3	0,0
11	0,00	0,23	1,54	0,00	3,71	0,00	10,00	37,1	0,0	680,3	0,0
12	0,00	0,32	2,10	0,00	3,64	0,00	10,00	36,4	0,0	716,7	0,0
13	0,00	0,31	2,04	0,00	4,14	0,00	10,00	41,4	0,0	758,1	0,0
14	0,00	0,30	1,96	0,00	4,00	0,00	10,00	40,0	0,0	798,0	0,0
15	0,00	0,33	2,21	0,00	4,17	0,00	10,00	41,7	0,0	839,8	0,0
16	0,00	0,31	2,07	0,00	4,28	0,00	10,00	42,8	0,0	882,6	0,0
17	0,00	0,27	1,77	0,00	3,84	0,00	10,00	38,4	0,0	921,0	0,0
18	0,00	0,24	1,55	0,00	3,32	0,00	10,00	33,2	0,0	954,3	0,0
19	0,00	0,25	1,65	0,00	3,21	0,00	10,00	32,1	0,0	986,3	0,0
20	0,00	0,27	1,76	0,00	3,42	0,00	10,00	34,2	0,0	1.020,5	0,0
21	0,00	0,30	1,97	0,00	3,73	0,00	10,00	37,3	0,0	1.057,8	0,0
21	9,25	0,31	2,07	0,00	4,04	0,00	4,63	18,7	0,0	1.076,5	0,0