

TÍTULO: LIMPEZA DOS IGARAPÉS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS
 OBJETO: LIMPEZA DO IGARAPÉ SEBOZINHO
 OBJETIVO: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAS, REDUÇÃO DAS ENCHENTES
 LOCAL: IGARAPÉ SEBOZINHO
 DATA: 05 /05 /2025

MAPA DE CUBAÇÃO

Estaca		Altura (m)	Áreas		Soma das áreas		Semi- distância	Volume (m³)		Vol. acumulado (m³)	
Inteira	Fração		corte	aterro	corte	aterro		corte	aterro	corte	aterro
0	0,00	0,53	3,64	0,00	3,64	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
1	0,00	0,31	2,04	0,00	5,68	0,00	10,00	56,8	0,0	56,8	0,0
2	0,00	0,46	3,11	0,00	5,15	0,00	10,00	51,5	0,0	108,2	0,0
3	0,00	0,59	4,15	0,00	7,26	0,00	10,00	72,6	0,0	180,8	0,0
4	0,00	0,58	4,01	0,00	8,16	0,00	10,00	81,6	0,0	262,4	0,0
5	0,00	0,55	3,80	0,00	7,82	0,00	10,00	78,2	0,0	340,6	0,0
6	0,00	0,50	3,44	0,00	7,24	0,00	10,00	72,4	0,0	412,9	0,0
7	0,00	0,35	2,33	0,00	5,77	0,00	10,00	57,7	0,0	470,6	0,0
8	0,00	0,34	2,30	0,00	4,63	0,00	10,00	46,3	0,0	517,0	0,0
9	0,00	0,32	2,09	0,00	4,39	0,00	10,00	43,9	0,0	560,9	0,0
10	0,00	0,38	2,53	0,00	4,63	0,00	10,00	46,3	0,0	607,1	0,0
11	0,00	0,53	3,68	0,00	6,21	0,00	10,00	62,1	0,0	669,3	0,0
12	0,00	0,45	3,07	0,00	6,75	0,00	10,00	67,5	0,0	736,8	0,0
13	0,00	0,44	2,96	0,00	6,03	0,00	10,00	60,3	0,0	797,1	0,0
14	0,00	0,39	2,65	0,00	5,60	0,00	10,00	56,0	0,0	853,1	0,0
15	0,00	0,27	1,77	0,00	4,42	0,00	10,00	44,2	0,0	897,3	0,0
16	0,00	0,31	2,02	0,00	3,79	0,00	10,00	37,9	0,0	935,3	0,0
17	0,00	0,27	1,77	0,00	3,79	0,00	10,00	37,9	0,0	973,2	0,0
17	2,42	0,28	1,83	0,00	3,61	0,00	1,21	4,4	0,0	977,6	0,0