

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
SECRETARIA ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA**

O presente projeto diz respeito a execução da obra de Pavimentação asfáltica, com drenagem e calçadas em via urbana no município de Rorainópolis, contemplando quinze vias do Bairro Nova Vitória, com extensão total de aproximadamente seis mil quatrocentos e oitenta e quatro metros (6.484).

Descrição Sucinta da Obra: Serão executados serviços de limpeza de vias; terraplenagem pra conformação de greide; execução de sub-base e base estabilizada sem mistura; imprimação com emulsão asfáltica de imprimação; pintura de ligação com RR 1C; aplicação de concreto asfáltico faixa C; execução de drenagem profunda com tubos tubulares de concreto, poços de visita, bocas de lobo simples e dupla; meio-fio e sarjetas em concreto para drenagem superficial; calçadas em piso de concreto com largura de 1,20m; acessibilidade com rampas e piso tátil; Sinalização horizontal e vertical;

• Área construída total (Pavimentada)	38.840,94 m ²
• Custo da obra sem BDI:	R\$ 14.078.812,35
• BDI adotado:	24,23%
• Custo da obra com BDI:	R\$ 17.253.595,51
• Custo por m ² :	R\$ 444,21/ m ²

Rorainópolis, 02 /01/2026

ALEX FABIAN
FERREIRA DA SILVA

Assinado de forma digital por
ALEX FABIAN FERREIRA DA SILVA
Dados: 2026.02.02 12:20:32
-04'00"

ALEX FABIAN FERREIRA DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA RNP 0406801886
Responsável técnico pelo Projeto